
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa dachu budynku nr 37 kompleks koszarowy.
ADRES INWESTYCJI : 12 BBSP Miroslawiec
INWESTOR : 21 Baza Lotnictwa Taktycznego Świdwin
ADRES INWESTORA : Świdwin ul. Polczyńska 32
BRANŻA : OGOLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Małgorzata Ziółkowska (OGOLNOBUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 24.01.2022 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Zatwierdził:

Data opracowania
24.01.2022 r.

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont budynku 37 garaż kompleks koszarowy					
1 Prace dekarские DACH					
1	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0545-07	53,84*2*0,25+17,51*2*0,75	m ²	53,185	
				RAZEM	53,185
2	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m ²		
d.1	0517-02	53,185	m ²	53,185	
				RAZEM	53,185
3	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm -demontaż i montaż z gotowych elementów	m		
d.1	0522-02	z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m	107,680	
		53,84*2		RAZEM	107,680
4	KNR 2-02	Pokrycie dachów papą na podłożu z płyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu i okładzin z płyt azbestowo-cementowymi , dwie warstwy papy	m ²		
d.1	0503-04	936,435	m ²	936,435	
				RAZEM	936,435
2					
5	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.2	0701-05	373,22-117,00	m ²	256,220	
				RAZEM	256,220
6	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe doborowe kat. IV na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie	m ²		
d.2	0903-02	256,220	m ²	256,220	
				RAZEM	256,220
7	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne szlachetne szlifowane wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)- cokół budynku- masa żywiczna, kolor ciemny brąz.	m ²		
d.2	0911-01	71,35 -19,50	m ²	51,850	
				RAZEM	51,850
8	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne szlachetne nakrapiane na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie.	m ²		
d.2	0908-02	256,22	m ²	256,220	
				RAZEM	256,220
9	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową (pasy poziome, kolor-ciemna i jasna zieleń)- RAL 60 xx grupa odcieni zielonych 6019, 6021 w układzie poziomym.	m ²		
d.2	1519-02	256,22-51,85	m ²	204,370	
				RAZEM	204,370
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0108-09	5,13	m ³	5,130	
				RAZEM	5,130
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.2	0108-10	5,13	m ³	5,130	
				RAZEM	5,130