

Tabela nr 1. Podział na pomieszczenia wybranych rodzajów robót rozbiórkowych				
Numer pomieszczenia	Podłoga	Ściany	Strop/sufit	Inne
A	- rozbiórka wykładziny dywanowej			
B	- rozbiórka wykładziny dywanowej	- demontaż ściennych płyt meblowych o łącznej powierzchni 1,44m2	- demontaż obudowy kanałów wentylacyjnych	
C	- rozbiórka wykładziny PCW	- rozbiórka płytek ściennych, - demontaż ściennych płyt meblowych o łącznej powierzchni 1,59m2		- demontaż akcesoriów umywalkowych
D	- rozbiórka wykładziny PCW	- demontaż ściennych płyt meblowych o łącznej powierzchni 2,11m2		
E	- rozbiórka posadzki z płytek	- rozbiórka płytek ściennych		- demontaż akcesoriów umywalkowych, - demontaż wyposażenia meblowego (szafka zlewozmywakowa)
F	- rozbiórka wykładziny PCW	- rozbiórka płytek ściennych, - demontaż ściennych płyt meblowych o łącznej powierzchni 1,32m2		- demontaż akcesoriów umywalkowych
G	- rozbiórka posadzki z płytek	- rozbiórka płytek ściennych	- demontaż obudowy kanałów wentylacyjnych	- demontaż akcesoriów umywalkowych
H	- rozbiórka wykładziny PCW	- rozbiórka płytek ściennych, - demontaż ściennych płyt meblowych o łącznej powierzchni 0,26m2	- demontaż obudowy kanałów wentylacyjnych	
I	- rozbiórka wykładziny PCW	- rozbiórka płytek ściennych, - demontaż ściennych płyt meblowych o łącznej powierzchni 0,27m2	- demontaż obudowy kanałów wentylacyjnych	- demontaż akcesoriów umywalkowych, - przeniesienie wyposażenia meblowego (nr 1 i nr 2)
J	- rozbiórka wykładziny PCW	- rozbiórka płytek ściennych	- demontaż obudowy kanałów wentylacyjnych	- demontaż akcesoriów umywalkowych, - przeniesienie wyposażenia meblowego (nr 3 i nr 4)
K	- rozbiórka wykładziny PCW			- przeniesienie wyposażenia meblowego (nr 5 i nr 6)
L	- rozbiórka posadzki z płytek	- rozbiórka płytek ściennych	- demontaż obudowy kanałów wentylacyjnych	- przeniesienie wyposażenia meblowego (nr 9), - demontaż wyposażenia meblowego (biurko 65cm x 155cm)

Ł	- rozbiorka posadzki z płytek	- rozbiorka płytek ściennych		- demontaż akcesoriów umywalkowych, - demontaż wyposażenia meblowego (trzy półki 47cm x 98cm i regał dwupółkowy 97cm x 66cm x 84cm)
M	- rozbiorka wykładziny PCW	- rozbiorka płytek ściennych		- demontaż akcesoriów umywalkowych, - demontaż wyposażenia meblowego (szafka zlewozmywakowa)
N	- rozbiorka posadzki z płytek	- rozbiorka płytek ściennych	- demontaż obudowy kanałów wentylacyjnych	- demontaż wyposażenia meblowego (regał 6-półkowy 50cm x 95cm x 207cm)
O	- rozbiorka posadzki z płytek	- rozbiorka płytek ściennych	- demontaż obudowy kanałów wentylacyjnych	
P	- rozbiorka wykładziny dywanowej	- demontaż ściennych płyt meblowych o łącznej powierzchni 0,39m ²		
R	- rozbiorka wykładziny dywanowej	- demontaż ściennych płyt meblowych o łącznej powierzchni 1,12m ²		
S	- rozbiorka wykładziny PCW	- rozbiorka płytek ściennych	- demontaż obudowy kanałów wentylacyjnych	
T	- rozbiorka wykładziny PCW	- rozbiorka płytek ściennych	- demontaż obudowy kanałów wentylacyjnych	- demontaż akcesoriów umywalkowych, - przeniesienie wyposażenia meblowego (nr 7 i nr 8), - demontaż wyposażenia meblowego (szafa zlewozmywakowa)
KOM 1	- rozbiorka posadzki z płytek	- demontaż ściennych płyt meblowych o łącznej powierzchni 4,11m ²		
KOM 2	- rozbiorka posadzki z płytek	- demontaż ściennych płyt meblowych o łącznej powierzchni 5,22m ²		
KOM 3	- rozbiorka posadzki z płytek	- demontaż ściennych płyt meblowych o łącznej powierzchni 2,58m ²		
KOM 4	- rozbiorka posadzki z płytek	- demontaż ściennych płyt meblowych o łącznej powierzchni 2,28m ²	- demontaż obudowy kanałów wentylacyjnych	
KOM 5	- rozbiorka posadzki z płytek	- demontaż ściennych płyt meblowych o łącznej powierzchni 1,01m ²		

KOM 6	- rozbiorka posadzki z płytek	- demontaż ściennych płyt meblowych o łącznej powierzchni 3,40m2		
-------	-------------------------------	--	--	--

Uwaga: Powyższa tabela zawiera tylko część robót rozbiórkowych branży budowlanej i wyposażenia. W tabeli tej nie zamieszczono następujących robót, które również stanowią zakres zadania Wykonawcy, a dotyczą wszystkich pomieszczeń, a także takich które z uwagi na ich lokalizację pomiędzy różnymi pomieszczeniami nie przypisano do konkretnego pomieszczenia, a lokalizację wskazano na rysunkach:

- rozbiorka ścian murowanych,
- demontaż okna wewnętrznego i drzwi,
- roboty demontażowe na dachu,
- pozostałe roboty demontażowe i rozbiórkowe obejmujące wszystkie pomieszczenia.

W tabeli nie zamieszczono również robót demontażowych wynikających z dokumentacji projektowej autorstwa Allins sp. z o.o. sp. k., a stanowiących zakres zadania.