
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń na II piętrze w budynku nr 1 przy ul. Królewskiej 1/7 w Warszawie
ADRES INWESTYCJI : ul. Królewska 1/7, Warszawa
INWESTOR : Jednostka Wojskowa 2063
ADRES INWESTORA : ul. Banacha 2, 00-909 Warszawa
DATA OPRACOWANIA : 16.07.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.07.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Łazienka	1	51
1.1	Roboty budowlane rozbiórkowe	1	5
1.2	Demontaż roboty sanitarne	6	12
1.3	Demontaż roboty elektryczne	13	15
1.4	Roboty sanitarne	16	25
1.5	Roboty elektryczne	26	34
1.6	Roboty budowlane	35	51
2	Remont pomieszczeń biurowych	52	112
2.1	Stolarka drzwiowa	52	58
2.2	Malowanie i miejscowe naprawy ścian i sufitów	59	76
2.3	Renowacja parkietu	77	81
2.4	Roboty elektryczne	82	92
2.5	Pomieszczenie socjalne	93	101
2.6	Korytarz	102	108
2.7	Sala odpraw	109	112

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45400000-1	Łazienka			
1.1	45453000-7	Roboty budowlane rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-07				
1	analogia				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w pomieszczeniach łazienek	m ²		
d.1.	0819-15				
1	analogia				
		(2.53*2+3.07*2)*2.75-0.7*2	m ²	29.400	
				RAZEM	29.400
3	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.	0811-07				
1					
		2.53*3.07	m ²	7.767	
				RAZEM	7.767
4	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm po rozebraniu posadzki z płytek	m ²		
d.1.	0211-01				
1					
		poz.3	m ²	7.767	
				RAZEM	7.767
5	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.	0348-02				
1					
		3.0	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
1.2	45332400-7	Demontaż roboty sanitarne			
6	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.1.	0132-01				
2					
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02	Demontaż baterii prysznicowych	kpl.		
d.1.	0235-03				
2					
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1.	0235-06				
2					
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1.	0235-08				
2					
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-02	Demontaż kabiny prysznicowej z brodzikiem	kpl.		
d.1.	0235-07				
2	analogia				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-02	Demontaż grzejników c.o.	kpl.		
d.1.	0521-01				
2	analogia				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego kanalizacyjnego	szt.		
d.1.	0233-04				
2					
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.3	45311200-2	Demontaż roboty elektryczne			
13	KNR 4-03	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
d.1.	1134-01				
3					
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 4-03	Demontaż wyłączników	szt.		
d.1.	1126-01				
3	analogia				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-03 d.1. 1122-02 3	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.4	45332000-3	Roboty sanitarne			
16	KNR-W 2-15 d.1. 0203-03 4 analogia	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm - przesunięcie instalacji kanaliza- cyjnej	m		
		5.5	m	5.500	
				RAZEM	5.500
17	KNR-W 2-15 d.1. 0203-01 4	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm - przesunięcie instalacji kanaliza- cyjnej	m		
		4.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
18	KNR 2-15 d.1. 0107-01 4	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływo- wych, baterii, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 2-15 d.1. 0107-06 4	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępo- wych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15 d.1. 0107-06 4 analogia	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do odpływu liniowego do prysznica	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 d.1. 0322-02 4 analogia	Obsadzenie wpustu podłogowego - odpływ liniowy w prysznicu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15 d.1. 0115-01 4	Bateria umywalkowa, nablatowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-15 d.1. 0115-04 4	Bateria prysznicowa z dużą deszczownicą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 d.1. 0224-03 4	Montaż kompatu WC lub ustępu pojedynczego wraz z wyposażeniem (deska wolnoopadająca, slim, przycisk)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 0-35 d.1. 0124-02 4 analogia	Kabina natryskowa do kąpeli szklana dostosowana do odpływu liniowego i do wejścia obustronnego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.5	45310000-3	Roboty elektryczne			
26	KNR 4-03 d.1. 1001-04 5 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych	m		
		10.5	m	10.500	
				RAZEM	10.500
27	KNR 4-03 d.1. 0203-04 5 analogia	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich	m		
		poz.26	m	10.500	
				RAZEM	10.500
28	KNR 5-08 d.1. 0301-02 5	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu elektrycznego	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
29	KNR-W 5-08 d.1. 0512-03 5 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oświetlenie led	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
30	KNR-W 5-08 d.1. 0504-01 5 analogia	Montaż oświetleniowej listwy ledowej nad lustrem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 5-08 d.1. 0309-04 5	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 5-08 d.1. 0309-04 5 analogia	Montaż do gotowego podłoża wyłączników	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR-W 4-03 d.1. 1201-01 5	Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtykowej po tynkowaniu - sprawdzenie stanu izolacji	przew.		
		6	przew.	6.000	
				RAZEM	6.000
34	KNR-W 4-03 d.1. 1201-03 5	Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru energii dla instalacji wtykowych	pkt.		
		poz.31	pkt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.6	45400000-1	Roboty budowlane			
35	NNRNKB d.1. 202 1130-02 6	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane na posadzkach (z odpowiednim spadkiem w miejscu prysznicza w kierunku odpływu liniowego prysznicza)	m ²		
		poz.3	m ²	7.767	
				RAZEM	7.767
36	NNRNKB d.1. 202 1134-01 6	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - posadzka	m ²		
		poz.35	m ²	7.767	
				RAZEM	7.767
37	KNR 0-12 d.1. 1118-05 6	Posadzki z płytek 60x60	m ²		
		poz.35	m ²	7.767	
				RAZEM	7.767
38	KNR 4-01 d.1. 0322-02 6 analogia	Obsadzenie wpustu podłogowego - kratki ściekowe podłogowych w posadzkach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 2-02 d.1. 0829-08 6 analogia	Licowanie ścian płytkami 30x90 metodą zwykłą w pomieszczeniach sanitarnych	m ²		
		(2.53*2+3.07*2)-0.8*2.0	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
40	KNR 0-14 d.1. 2012-01 6	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
		poz.3	m ²	7.767	
				RAZEM	7.767
41	d.1. kalk. własna 6	Dostawa i montaż drewnianego blatu pod umywalkę	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	d.1. kalk. własna 6	Dostawa i montaż lustra wtapianego w płytki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 4-01 d.1. 0318-02 6 analogia	Wymiana drzwi wewnętrznych na drzwi drewniane, obrobienie ościeży o powierzchni otworu do 2m ² w ścianach wewnętrznych, komplet: ościeżnica, skrzydło, okucia, listwy, zamek, klamki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44	NNRNKB d.1. 202 1134-01 6	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi- sufity przed malowaniem poz.3	m ² m ²	 7.767	 7.767
				RAZEM	7.767
45	KNR 4-01 d.1. 1204-01 6 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów poz.44	m ² m ²	 7.767	 7.767
				RAZEM	7.767
46	KNR 4-01 d.1. 0322-02 6	Obsadzenie kratki wentylacyjnych 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
47	kalk. własna d.1. 6	Dostawa i montaż podajnika papieru toaletowego 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
48	kalk. własna d.1. 6	Dostawa i montaż podajnika ręczników papierowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
49	kalk. własna d.1. 6	Dostawa i montaż dozownika mydła 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
50	KNR 4-01 d.1. 1215-08 6 analogia	Mycie po robotach posadzek i okładzin ściennych poz.37+poz.39	m ² m ²	 17.367	 17.367
				RAZEM	17.367
51	kalk. własna d.1. 6	Wywóz i utylizacja odpadów. 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
2	4540000-1	Remont pomieszczeń biurowych			
2.1	45421100-5	Stołarka drzwiowa			
52	KNR AT-26 d.2. 0103-02 1	Zabezpieczenie okien folią poz.75	m ² m ²	 75.600	 75.600
				RAZEM	75.600
53	KNR AT-26 d.2. 0103-02 1 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią poz.66	m ² m ²	 338.700	 338.700
				RAZEM	338.700
54	KNR 4-01 d.2. 0348-03 1 analogia	Poszerzenie otworów drzwiowych 2.5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
55	KNR 4-01 d.2. 0354-07 1 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
56	KNR 0-14 d.2. 2010-05 1	Pomniejszenie otworów drzwiowych za pomocą wykonania ścianki z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101, z wypełnieniem z wełny mineralne, ścianki o bardzo dużym stopniu wyciszenia i nie przenoszenia dźwięku (0.3*2.05*2+0.4*2.05)	m ² m ²	 2.050	 2.050
				RAZEM	2.050
57	KNR 4-01 d.2. 0318-02 1 analogia	Wymiana drzwi wewnętrznych na drzwi drewniane, akustyczne, wyciszone z regulowaną ościeżnicą, bezprzylgowe, obrobienie ościeży o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych, komplet: ościeżnica, skrzydło, okucia, listwy, zamek, klamki 11	szt. szt.	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
58	kalk. własna	Montaż okleiny drzewianej na skrzydłach i ościeżach w kolorze odpowiadającym pozostałym drzwiom	m ²		
d.2. 1		<pokój 234> 0.85*2.0	m ²	1.700	
		<sala odpraw> 1.60*2.05	m ²	3.280	
				RAZEM	4.980
2.2	45442000-7	Malowanie i miejscowe naprawy ścian i sufitów			
59	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.2. 2	0353-12				
		<p237a> 2.0	m	2.000	
		<p237> 2*2.0	m	4.000	
		<p234> 2.0	m	2.000	
				RAZEM	8.000
60	KNR-W 4-01	Wykucie z muru drzwiczek stalowych wraz ze skrzynkami w ścianach	szt.		
d.2. 2	0353-13				
	analogia	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
61	KNR-W 4-01	Zamurowanie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - otwory po zdemontowanych skrzynkach stalowych znajdujących się w ścianach pomieszczeń	m ²		
d.2. 2	0303-02	5*0.4*0.7	m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
62	KNR-W 2-02	Parapety wewnętrzne konglomerat marmurowy - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 50 cm	m		
d.2. 2	2119-03	poz.59	m	8.000	
	analogia			RAZEM	8.000
63	KNR-W 4-01	Reperacja okładziny z kamienia pozostałych parapetów wewnętrznych	m		
d.2. 2	1408-03				
	analogia	<p237> 2*2.0	m	4.000	
		<p235b> 3*2.0	m	6.000	
		<p235> 2*2.0	m	4.000	
		<235a> 3*2.0	m	6.000	
		<p235c> 2.0	m	2.000	
		<p234b> 2.0	m	2.000	
		<p234a> 2.0	m	2.000	
				RAZEM	26.000
64	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności na ścianach i sufitach (przyjęto 10% powierzchni ścian i sufitów)	m ²		
d.2. 2	1204-08	0.1*poz.66+0.1*poz.67	m ²	91.296	
				RAZEM	91.296
65	KNR 4-01	Uzupełnienie ubytków i uszkodzeń tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
d.2. 2	0709-05	200	szt.	200.000	
				RAZEM	200.000
66	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi- sufity	m ²		
d.2. 2	202 1134-01				
		<237a> 16.02	m ²	16.020	
		<237> 33.37	m ²	33.370	
		<235b> 21.74	m ²	21.740	
		<235> 37.60	m ²	37.600	
		<235a> 20.16	m ²	20.160	
		<235c> 17.91	m ²	17.910	
		<234b> 13.93	m ²	13.930	
		<234a> 18.70	m ²	18.700	
		<234> 19.75	m ²	19.750	
		<236a> 5.13	m ²	5.130	
		<poczekalnia> 37.39	m ²	37.390	
		<sala odpraw> 97.0	m ²	97.000	
				RAZEM	338.700
67	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
d.2. 2	202 1134-02				
		<237a> (3.42*2+4.68*2)*2.75-0.80*2.05-1.8*1.75	m ²	39.760	
		<237> (5.77*2+5.79*2)*2.75-2*1.8*1.75-0.9*2.05	m ²	55.435	
		<235b> (3.45*2+6.09*2)*2.75-0.9*2.0-1.8*1.75*3	m ²	41.220	
		<235> (6.09*2+6.09*2)*2.75-2*1.8*1.75-0.9*2.05-0.9*2.05*3	m ²	53.310	
		<235a> (2.81*2+3.47*2)*2.75-3*1.8*1.75-0.9*2.05	m ²	23.245	
		<235c> (5.79*2+3.09*2)*2.75-1.8*1.75-0.9*2.05	m ²	43.845	
		<234b> (5.78*2+2.41*2)*2.75-1.8*1.75-0.9*2.05	m ²	40.050	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<234a> (5.78*2+2.24*2)*2.75-1.8*1.75-0.9*2.05	m ²	39.115	
		<234> (5.9*2+3.45*2)*2.75-1.8*1.75-0.85*2.0	m ²	46.575	
		<poczekalnia> (9.5*2+4.3*2)*2.5-3*0.9*2.05-0.85*2.0-1.6*2-0.8*2	m ²	56.965	
		<korytarz> (5.17*2+3.56*2)*2.5-1.6*2.0*2-2*0.9*2.0	m ²	33.650	
		<sala odpraw> (15.92*2+6.2*2)*3.0-9*1.80*1.75-1.6*2.05	m ²	101.090	
				RAZEM	574.260
68	KNR 4-01 d.2. 1204-01 2 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitów	m ²		
		poz.66	m ²	338.700	
				RAZEM	338.700
69	KNR-W 4-01 d.2. 0324-02 2	Obsadzenie nowych krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
70	KNR-W 4-01 d.2. 0324-02 2 analogia	Wymiana uszkodzonych drzwiczek rewizyjnych w obudowach gk i ścianach	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
71	KNR 4-01 d.2. 1204-02 2 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.67	m ²	574.260	
				RAZEM	574.260
72	KNR 4-01 d.2. 1215-04 2 analogia	Mycie po robotach okien	m ²		
		24*1.80*1.75	m ²	75.600	
				RAZEM	75.600
73	d.2. kalk. własna 2	Zakup i montaż ażurowych osłon kaloryferów	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
74	d.2. kalk. własna 2	Zakup i montaż żaluzji pionowych - verticali	m ²		
		(3.42+5.77+6.09+3.45+6.09+5.81+3.47+3.09+2.41+3.24+3.27)*2.75+(6.2*2+15.92)*3.0	m ²	211.763	
				RAZEM	211.763
75	d.2. kalk. własna 2	Zakup i montaż rolet okiennych w kasecie płaskiej	m ²		
		24*1.80*1.75	m ²	75.600	
				RAZEM	75.600
76	KNR-W 2-02 d.2. 2701-01 2 analogia	Wymiana płyt sufitowych w sufitach podwieszanych na gładkie, białe płyty	m ²		
		<poczekalnia> 37.39	m ²	37.390	
		<korytarz> 18.55	m ²	18.550	
		<234> 19.75	m ²	19.750	
				RAZEM	75.690
2.3	45432100-5	Renowacja parkietu			
77	KNR-W 4-01 d.2. 0814-03 3 analogia	Uzupełnienie posadzek - parkiet mozaikowy przyjęto 50% uszkodzeń	m ²		
		0.50*236.57	m ²	118.285	
				RAZEM	118.285
78	KNR-W 4-01 d.2. 0815-08 3 analogia	Wymiana uszkodzonych listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		25.0	m	25.000	
				RAZEM	25.000
79	KNNR 3 d.2. 0807-04 3	Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczutek w pomieszczeniach ponad 8 m ²	m ²		
		<237a> 16.02	m ²	16.020	
		<237> 33.37	m ²	33.370	
		<235b> 21.74	m ²	21.740	
		<235> 37.60	m ²	37.600	
		<235a> 20.16	m ²	20.160	
		<235c> 17.91	m ²	17.910	
		<234b> 13.93	m ²	13.930	
		<234a> 18.70	m ²	18.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<234> 19.75	m ²	19.750	
		<poczekalnia> 37.39	m ²	37.390	
				RAZEM	236.570
80	KNNR 3 d.2. 0807-06 3 analogia	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek	m ²		
		poz.79	m ²	236.570	
				RAZEM	236.570
81	KNNR 3 d.2. 0807-05 3	Zapastowanie wraz z froterowaniem posadzek z deszczulek	m ²		
		poz.79	m ²	236.570	
				RAZEM	236.570
2.4	45311000-0	Roboty elektryczne			
82	KNR 4-03 d.2. 1134-01 4	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		1+7+5+6+2+2+2+2+6+1	szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
83	KNR 4-03 d.2. 1126-01 4 analogia	Demontaż wyłączników	szt.		
		1+1+1+1+1+1+2+1+2+2+1	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
84	KNR 4-03 d.2. 1122-02 4	Demontaż wszystkich gniazd wtyczkowych (pojedynczych, podwójnych, internetowych TV itp.)	szt.		
		3+4+3+2+3+5+1+1+5+4+3+4+2+2+3+1+1+1+1+1+2+1+6+2	szt.	62.000	
				RAZEM	62.000
85	KNR 4-03 d.2. 1001-01 4 analogia	Mechaniczne wykucie bruzd dla umieszczenia podtynkowo obecnie przewodów poprowadzonych natykowych	m		
		(3.42*2+4.68*2)+4*2.75	m	27.200	
		(5.77*2+5.79*2)+4*2.75	m	34.120	
		(3.45*2+6.09*2)+4*2.75	m	30.080	
		(6.09*2+6.09*2)+4*2.75	m	35.360	
		(2.81*2+3.47*2)+4*2.75	m	23.560	
		(5.79*2+3.09*2)+4*2.75	m	28.760	
		(5.78*2+2.41*2)+4*2.75	m	27.380	
		(5.78*2+2.24*2)+4*2.75	m	27.040	
		(5.9*2+3.45*2)+4*2.75	m	29.700	
		(9.5*2+4.3*2)+4*2.75	m	38.600	
		(5.17*2+3.56*2)+4*2.75	m	28.460	
				RAZEM	330.260
86	KNR 4-03 d.2. 1012-04 4	Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm	m		
		poz.85	m	330.260	
				RAZEM	330.260
87	KNR 2-02 d.2. 0804-01 4	Wykonanie tynków w miejscu wkucia przewodów	m ²		
		poz.85*0.15	m ²	49.539	
				RAZEM	49.539
88	KNR 5-08 d.2. 0226-05 4	Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach za pomocą klejenia - w miejscach gdzie nie można umieścić instalacji podtynkowo	m		
		84.5	m	84.500	
				RAZEM	84.500
89	KNR-W 5-08 d.2. 0309-03 4 analogia	Montaż gniazd elektrycznych wtyczkowych podtynkowych	szt.		
		poz.84	szt.	62.000	
				RAZEM	62.000
90	KNNR 5 d.2. 0502-04 4 analogia	Montaż ledowych opraw oświetleniowych	kpl.		
		poz.82	kpl.	36.000	
				RAZEM	36.000
91	KNNR 5 d.2. 0502-04 4 analogia	Montaż ledowych opraw oświetleniowych w suficie g-k (dołożenie oświetlenia)	kpl.		
		<poczekalnia> 3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
92	KNR-W 5-08 d.2. 0307-02 4 analogia	Montaż przełączników światła na gotowym podłożu wraz z systemem przyciemniania oświetlenia (regulator przyciemniania)	szt.		
		poz.83	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
2.5	45400000-1	Pomieszczenie socjalne			
93	KNR 4-01 d.2. 0819-15 5 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		2.20*(2.22+1.60+1.24+1.74+1.30)-0.8*2.0	m ²	16.220	
				RAZEM	16.220
94	KNR 4-01 d.2. 0811-07 5	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		5.13	m ²	5.130	
				RAZEM	5.130
95	KNR 4-01 d.2. 0211-01 5	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm po rozebraniu posadzki z płytek	m ²		
		poz.94	m ²	5.130	
				RAZEM	5.130
96	NNRNKB d.2. 202 1130-02 5	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane na posadzkach	m ²		
		poz.94	m ²	5.130	
				RAZEM	5.130
97	NNRNKB d.2. 202 1134-01 5	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - posadzka	m ²		
		poz.96	m ²	5.130	
				RAZEM	5.130
98	KNR 0-12 d.2. 1118-05 5	Posadzki z płytek (kolor i rozmiar ustalony przed wbudowaniem z Inwestorem)	m ²		
		poz.96	m ²	5.130	
				RAZEM	5.130
99	NNRNKB d.2. 202 1134-01 5	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi- sufity	m ²		
		poz.94	m ²	5.130	
				RAZEM	5.130
100	KNR 4-01 d.2. 1204-01 5 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów	m ²		
		poz.94	m ²	5.130	
				RAZEM	5.130
101	KNR 2-02 d.2. 0829-08 5 analogia	Licowanie ścian płytkami metodą zwykłą	m ²		
		poz.93	m ²	16.220	
				RAZEM	16.220
2.6	45400000-1	Korytarz			
102	KNR 4-03 d.2. 1001-01 6 analogia	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle w celu przesunięcia wideofonu	m		
		15.0	m	15.000	
				RAZEM	15.000
103	KNR 4-03 d.2. 1012-04 6	Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm	m		
		poz.102	m	15.000	
				RAZEM	15.000
104	KNR 2-02 d.2. 0804-01 6	Wykonanie tynków w miejscu wkucia przewodów na ścianach	m ²		
		15.0*0.15	m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
105	NNRNKB d.2. 202 1130-02 6	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane na posadzkach	m ²		
		18.55	m ²	18.550	
				RAZEM	18.550
106	NNRNKB d.2. 202 1134-01 6	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - posadzka	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.105	m ²	18.550	
				RAZEM	18.550
107	KNR 0-12 d.2. 1118-05 6	Posadzki z płytek (kolor i rozmiar ustalony przed wbudowaniem z Inwestorem)	m ²		
		poz.105	m ²	18.550	
				RAZEM	18.550
108	KNNR 5 d.2. 0502-04 6 analogia	Montaż ledowych opraw oświetleniowych w suficie g-k (wymiana oświetlenia na takie jak w poczekalni)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
2.7	45430000-0	Sala odpraw			
109	KNR 2-02 d.2. 1113-04 7 analogia	Montaż wytrzymałej wykładziny dywanowej	m ²		
		97.0	m ²	97.000	
				RAZEM	97.000
110	KNR 4-01 d.2. 1102-04 7	Wymiana pękniętej szyby w oknie	m ²		
		0.7*1.5	m ²	1.050	
				RAZEM	1.050
111	KNR-W 5-08 d.2. 0309-03 7 analogia	Montaż dodatkowych gniazd elektrycznych wtyczkowych podtynkowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
112	d.2. kalk. własna 7	Wywóz i utylizacja odpadów.	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000