




1	DDR bitumiczna
	4cm w-wa scieralna AC8S
	4cm w-wa wiążąca AC11W
	25cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
	20cm w-wa gruntu kategorii G1
	SUMA: 53cm
2	chodnik/zjazd/miejsca postojowe/
	8cm kostka betonowa
	3cm podsypka cementowa – piaskowa 1:4
	25cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
	20cm w-wa gruntu kategorii G1
	SUMA: 56cm
3	opaska
	8cm kostka kamienna
	3cm podsypka cementowa – piaskowa 1:4
	25cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
	20cm w-wa gruntu kategorii G1
	SUMA: 56cm
4	odtworzenie nawierzchni
	4cm w-wa scieralna AC 8S
	6cm w-wa wiążąca AC 16W
	10cm w-wa podbudowy zasadniczej AC 22P
	20cm w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
	SUMA: 40cm
5	krawężnik drogowy wystający
	krawężnik betonowy 15/30cm
	3cm podsypka cementowa – piaskowa 1:4
	ława betonowa z oporem 35/38cm, 30/38cm
6	krawężnik drogowy najazdowy
	krawężnik betonowy 15/22cm
	3cm podsypka cementowa – piaskowa 1:4
	ława betonowa z oporem 35/30cm
7	krawężnik wtopiony betonowy
	krawężnik betonowy 15/25cm
	3cm podsypka cementowa – piaskowa 1:4
	ława betonowa 25/15cm
8	obrzeże chodnikowe
	obrzeże chodnikowe 8/30
	3cm podsypka cementowa – piaskowa 1:4
	ława betonowa z oporem 23/30cm




SZCZEGÓŁ
ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
skala 1:20




SZCZEGÓŁ "A", skala 1:20




SZCZEGÓŁ "B", skala 1:20









SZCZEGÓŁ "C", skala 1:20



SZCZEGÓŁ "D", skala 1:20



		BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW KOMUNIKACJI Spółka z o.o.			
 40-619 KATOWICE, ul. Prusa 42		 202-79-60, 202-77-61, 608-84-63 fax: 206-13-20		 drogi@bsipk.katowice.pl	
Tytuł opracowania Wykonanie pasów rowerowych na ul. Sokolskiej na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej w Katowicach w ramach Budżetu Obywatelskiego					
Pozycja BRANŻA DROGOWA					
Treść rysunku Przekroje konstrukcyjne					
Udział	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data 07.2021 r.	Stadium P.W.
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Urbańczyk	SLK/1973/POOD/07		Skala	Arkusze
Opracował:	mgr inż. Piotr Chmielewski			1:50	1z1
				Numer rysunku	
				21-1369-OR-05	