

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont ogrodzenia w kompleksie wojskowym przy ul. Piastowskiej 2-8 w Toruniu - etap I					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01 d.1 0109-06	Ręczne ścinanie rzadkich krzaków i podszyca	ha		
		0.001	ha	0.001	
				RAZEM	0.001
2	KNR 2-01 d.1 0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince krzewów (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzośu) z wywiezieniem	m ²		
		16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
3	KNR 2-21 d.1 0112-01	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m ²		
		150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
4	KNR 2-21 d.1 0112-03	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m ²		
		150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
5	KNR 4-01 d.1 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna 1 m i głębokości 0.5 m w gruncie kat. III wzdłuż ogrodzenia po obu stronach	m ³		
		160	m ³	160.000	
				RAZEM	160.000
2		Roboty remontowe			
6	KNR-W 2- d.2 02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m Krotność = 18 1.5*4	m ²		
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR-W 2- d.2 02 1210-03	Demontaż przęśła nr 18 (do ponownego montażu)	m ²		
		6.4	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
8	KNR 4-01 d.2 0212-02	Demontaż czapy z filara 12 i 18 (do ponownego montażu)	m ³		
		0.03*2	m ³	0.060	
				RAZEM	0.060
9	KNR 4-01 d.2 0349-04	Rozebranie filara z cegieł na zaprawie cementowej - filar 18	m ³		
		2.3	m ³	2.300	
				RAZEM	2.300
10	TZKNBK IV d.2 -544	Rozebranie muru z cegły o grubości 1 i więcej ceg. na zaprawie cementowej - przęśło 18	m ³		
		1.2	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
11	KNR-W 4- d.2 01 0737-01	Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły	m ²		
		275	m ²	275.000	
				RAZEM	275.000
12	KNR-W 4- d.2 01 0737-03	Oczyszczenie ścierne czap betonowych słupów i cokołów	m ²		
		95	m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
13	TZKNBK IV d.2 -114	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - 40%	m ²		
		275*0.4	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
14	KNR-W 4- d.2 01 0736-03	Wykucie starych spoin z zaprawy cementowej w murach gładkich z cegły ceramicznej - 50%	m ²		
		275*0.5	m ²	137.500	
				RAZEM	137.500
15	TZKNBK d.2 VIII 05-135	Spoinowanie murów - uzupełnienie fug zaprawą Tubag	m ²		
		137.5	m ²	137.500	
				RAZEM	137.500
16	KNR 2-02 d.2 1806-01	Wzmocnienie fundamentu pod filar 18 i cokół	m ³		
		0.7	m ³	0.700	
				RAZEM	0.700
17	KNR 2-02 d.2 0118-14	Wymurowanie słupa z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie cementowej - filar 18	m		
		2.3	m	2.300	
				RAZEM	2.300
18	KNR 2-02 d.2 0118-14	Wymurowanie cokołu z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie cementowej	m		
		1.2	m	1.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 4- d.2 01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czap cokołu 6.5	m m	RAZEM 6.500	1.200 6.500
20	KNR 2-02 d.2 0219-01	Wykonanie czapy cokołu 0.35	m ³ m ³	RAZEM 0.350	0.350 0.350
21	KNR BC-02 d.2 0210-01	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szczepnej - uzupełnienie czap słupów - 40% 11.52*0.4	m ² m ²	RAZEM 4.608	4.608 4.608
22	KNR BC-02 d.2 0212-01	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową - uzupełnienie czap słupów - 40% 11.52*0.4	m ² m ²	RAZEM 4.608	4.608 4.608
23	KNR BC-02 d.2 0210-01	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szczepnej - uzupełnienie czap cokołów - 10% 96*0.1	m ² m ²	RAZEM 9.600	9.600 9.600
24	KNR BC-02 d.2 0212-01	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową - uzupełnienie czap cokołów - 10% 96*0.1	m ² m ²	RAZEM 9.600	9.600 9.600
25	TZKNBK d.2 XVI m 0105- 01	Montaż czapy słupa filar 12 i 18 (czapy z demontażu) 2	elem. elem.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
26	KNR AT-40 d.2 0407-03	Izolacje przeciwwilgociowe czap filarów i cokołów - system Atlas Woder S - pierwsza warstwa nakładana ręcznie 95	m ² m ²	RAZEM 95.000	95.000 95.000
27	KNR AT-40 d.2 0407-05	Izolacje przeciwwilgociowe czap filarów i cokołów - system Atlas Woder S - każda następną warstwa nakładana ręcznie 95	m ² m ²	RAZEM 95.000	95.000 95.000
28	KNR-W 2- d.2 02 0904-01	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 210	m ² m ²	RAZEM 210.000	210.000 210.000
29	KNNR 2 d.2 1405-01	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich Krotność = 2 210	m ² m ²	RAZEM 210.000	210.000 210.000
30	KNR 7-12 d.2 0102-02	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) 292.5	m ² m ²	RAZEM 292.500	292.500 292.500
31	KNR-W 2- d.2 02 1210-03	Montaż przęsła nr 18 6.4	m ² m ²	RAZEM 6.400	6.400 6.400
32	TZKNBK d.2 XXIV 2414- 01	Wykonanie brakujących elementów ozdobnych do przęsła 1487	szt. szt.	RAZEM 1487.000	1487.000 1487.000
33	KNR 4-01 d.2 1301-02	Uzupełnienie krat średnio ozdobnych 292.5	m ² m ²	RAZEM 292.500	292.500 292.500
34	KNR 7-12 d.2 0201-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych 292.5	m ² m ²	RAZEM 292.500	292.500 292.500
35	KNR 7-12 d.2 0213-02	Dwukrotne malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych Krotność = 2 292.5	m ² m ²	RAZEM 292.500	292.500 292.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNP 01 d.2.0715-01.01	Montaż wysięgników dla zabezpieczenia ogrodzeń drutem	szt.	RAZEM	292.500
		72	szt.	72.000	
				RAZEM	72.000
37	KNP 01 d.2.0716-02.01	Zabezpieczenie z drutu kolczastego concertino	m ogr.		
		158.2	m ogr.	158.200	
				RAZEM	158.200
3		Roboty porządkowe			
38	KNR 2-21 d.3.0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy	m ³		
		4.5	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
39	KNR 4-01 d.3.0108-17	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		4.5	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
40	KNR 4-01 d.3.0108-18	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
		Krotność = 5 4.5	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
41	KNR 4-01 d.3.0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
		160	m ³	160.000	
				RAZEM	160.000
42	KNR 2-01 d.3.0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
		160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
43	KNR 2-21 d.3.0401-02	Odtworzenie trawnika siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		
		160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000