

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA			
1	KNR 4-04 d.1 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - pom. 1.2, 1.5, 1.6, 1.7 7.79+3.48+1.00*2.39+21.28	m ² m ²		
				34.94	
				RAZEM	34.94
2	KNR 4-04 d.1 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony - pom. 1.4, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 18.22+21.28+24.84+7.64+14.91	m ² m ²		
				86.89	
				RAZEM	86.89
3	KNR-W 4- d.1 01 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m ² przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 34.94+86.89	m ² m ²		
				121.83	
				RAZEM	121.83
4	KNR AT-23 d.1 0101-01	OCZYSZCZENIE I ZMYCIE PODŁOŻA 34.94+86.89	m ² m ²		
				121.83	
				RAZEM	121.83
5	KNR AT-23 d.1 0101-02	JEDNOKROTNE GRUNTOWANIE PODŁOŻA 34.94+86.89	m ² m ²		
				121.83	
				RAZEM	121.83
6	KNR AT-27 d.1 0104-07	Wykonanie warstwy szpempnej 34.94+86.89	m ² m ²		
				121.83	
				RAZEM	121.83
7	NNRNKB d.1 202 1126- 01	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m ² 34.94+86.89	m ² m ²		
				121.83	
				RAZEM	121.83
8	NNRNKB d.1 202 1130- 01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 34.94+86.89	m ² m ²		
				121.83	
				RAZEM	121.83
9	KNR-W 2- d.1 02 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - pom. 1.2, 1.5, 1.9 7.79+3.48	m ² m ²		
				11.27	
				RAZEM	11.27
10	KNR 0-12II d.1 1119-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża (3.09+2.52+1.35+1.33+1.26+1.33)*2-0.80*4*2	m m		
				15.36	
				RAZEM	15.36
11	KNR 0-12II d.1 1119-02 z.sz. 5.3.a	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą powierzchnia do 5.0 m ² . (3.09+2.52+1.35+1.33+1.26+1.33)*2-0.80*4*2	m m		
				15.36	
				RAZEM	15.36
12	KNR-W 2- d.1 02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe TARKETT - pom. 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11 1.05+18.22+21.28+24.84+7.64+14.91+(0.93+1.41+3.09+6.32+12.14+5.90+4.25+3.08+2.54+3.08+4.84)*0.15	m ² m ²		
				95.08	
				RAZEM	95.08
13	KNR-W 2- d.1 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 1.05+18.22+21.28+24.84+7.64+14.91+(0.93+1.41+3.09+6.32+12.14+5.90+4.25+3.08+2.54+3.08+4.84)*0.15	m ² m ²		
				95.08	
				RAZEM	95.08
14	KNR-W 4- d.1 01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - Okno PCV 1	szt. szt.		
				1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR-W 4- d.1 01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.566	m ³ m ³		
				0.57	
				RAZEM	0.57
16	KNR-W 2- d.1 02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.25+1.25+1.25	m m		
				3.75	
				RAZEM	3.75
17	KNR 2-02 d.1 0808-01	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ścianach,	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.375	m ²	4.38	
				RAZEM	4.38
18	KNR 2-02 d.1 0808-06	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ościeżach o szerokości do 15 3.556	m ² m ²	3.56	
				RAZEM	3.56
19	KNR 2-02 d.1 0808-08	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ościeżach o szerokości do 25 2.776	m ² m ²	2.78	
				RAZEM	2.78
20	KNR 2-02 d.1 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 4.375	m ² m ²	4.38	
				RAZEM	4.38
21	KNR 0-19 d.1 0929-12 z.sz. 2.2.	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV - odzysk okien - DRZWI WYJŚCIOWE NA POCHYLNIĘ 1.00*2.60	m ² m ²	2.60	
				RAZEM	2.60
22	KNR 0-19 d.1 0928-12 z.sz. 2.2.	Demontaż i montaż drzwi z PCV - POMIESZCZENIE Nr 1.8 1.00*2.60	m ² m ²	2.60	
				RAZEM	2.60
23	KNR 2-02 d.1 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 7.62	m ² m ²	7.62	
				RAZEM	7.62
24	KNR-W 4- d.1 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 120.69	m ² m ²	120.69	
				RAZEM	120.69
25	KNR-W 4- d.1 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 329.37-12.90*2*1.60	m ² m ²	288.09	
				RAZEM	288.09
26	KNR 2-02 d.1 1211-01	Kraty otwierane odchylnie stalowe prętowe o powierzchni do 1 m ² - BARIERKA UCHYLNA PRZY SCHODACH 0.30	m ² m ²	0.30	
				RAZEM	0.30
27	KNR 2-02 d.1 1208-03	Pochwyty stalowy na wspornikach - ZE STALI NIERDZEWNEJ - KORYTARZ 9.00	m m	9.00	
				RAZEM	9.00
28	KNR 7 d.1 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - UCHWYTY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SANITARIATACH 3*2	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
2		REMONT POCHYLNI - PODJAZDU			
29	KNR 4-01 d.2 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 44.00	m ² m ²	44.00	
				RAZEM	44.00
30	KNR-W 4- d.2 01 0703-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach 45.00	m ² m ²	45.00	
				RAZEM	45.00
31	KNR 2-02 d.2 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 45.00	m ² m ²	45.00	
				RAZEM	45.00
32	KNR 0-23 d.2 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 45.00	m ² m ²	45.00	
				RAZEM	45.00
33	KNR 0-23 d.2 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 45.00	m ² m ²	45.00	
				RAZEM	45.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 4-01 d.2 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - WYRÓWNANIE RÓŻNICY POZIOMÓW 2.51*1.21*0.15	m ³ m ³	0.46	
				RAZEM	0.46
35	KNR 2-02 d.2 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 2.51*1.21	m ² m ²	3.04	
				RAZEM	3.04
36	KNR 2-02 d.2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 5 2.51*1.21	m ² m ²	3.04	
				RAZEM	3.04
37	KNR 2-02 d.2 1102-04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - listwa wtopiona w podkład przy posadzkach z tworzyw sztucznych - LISTWA PRO-GOWA 1.15*4	m m	4.60	
				RAZEM	4.60
38	KNR 2-02 d.2 1207-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane - BALUSTRADA NA POCHYLNI ZE STALI NIERDZEWNEJ 19.23	m m	19.23	
				RAZEM	19.23
3		BRANŻA SANITARNA i C.O.			
39	KNR-W 4- d.3 02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa 2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
40	KNR-W 2- d.3 15 0229-05 analogia	SZAFKI ŁAZIENKOWE POD UMYWALKĘ 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
41	KNR-W 4- d.3 02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' 2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
42	KNR-W 2- d.3 15 0128-02	Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych 56.00	m m	56.00	
				RAZEM	56.00
43	d.3	INSTALACJA C.O. 0	szt. szt.	0.00	
				RAZEM	0.00
44	KNR-W 2- d.3 15 0427-01	Rury stalowe przyłączone o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o połączeniu na gwint 2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
45	KNR-W 4- d.3 02 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
46	KNR 4-02 d.3 0516-04	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego M=0,00 - MATERIAŁ INWESTORA 2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
47	KNR-W 2- d.3 15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 2	urz. urz.	2.00	
				RAZEM	2.00
48	KNR-W 2- d.3 15 0406-03	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) 1	próba próba	1.00	
				RAZEM	1.00
49	KNR-W 2- d.3 15 0406-05	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych 6.00	m m	6.00	
				RAZEM	6.00
50	KNR 2-17 d.3 0156-01	Nawiewniki okienne w oknach PCV 15	szt. szt.	15.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		BRANŻA ELEKTRYCZNA		RAZEM	15.00
51	KNR 5-08 d.4 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
52	KNNR 5 d.4 0502-04 z.sz.2.3.	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W - oprawy przelotowe - OSWIETLENIE AWARYJNE 2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
53	KNNR 5 d.4 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
54	KNNR 5 d.4 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
55	KNR 5-08 d.4 0812-01	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm ²) 22	szt. szt.	22.00	
				RAZEM	22.00
56	KNNR 5 d.4 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły 35.00	m m	35.00	
				RAZEM	35.00
57	KNNR 5 d.4 0209-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych 35.00	m m	35.00	
				RAZEM	35.00