

PRZEDMIAR ROBOT

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII Z DNIA 20 GRUDNIA 2021R. obejmujący roboty pn.: LIKWIDACJA STANÓW AWARYJNYCH ELEMENTÓW DRÓG I MOSTÓW - Nawierzchnie

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI : LIKWIDACJA STANÓW AWARYJNYCH ELEMENTÓW DRÓG I MOSTÓW -
DROGI

ADRES INWESTYCJI : Sieć dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego

INWESTOR : Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

ADRES INWESTORA : ul.Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ

BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Inż Grzegorz Czaja

DATA OPRACOWANIA : 11.04.2024r.

GRUPA NR 1 - Nawierzchnie i Pobocza

Lp	Nr SST	Rodzaj robót	jedn. obmiar.	ilość
1.	D-42.01.00	Uzupełnienie ubytków poboczy przy głębokości do 10 cm (materiał Inwestora)	m ²	1 500
2.		Uzupełnienie ubytków poboczy, za każdy 1 cm różnicy (materiał Inwestora)	m ²	1 500
3.		Uzupełnienie ubytków poboczy przy głębokości do 10 cm (materiał Wykonawcy)	m ²	100
4.		Uzupełnienie ubytków poboczy, za każdy 1 cm różnicy (materiał Wykonawcy)	m ²	100
5.	D-41.01.00	Wykonanie nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową - wbudowanie ręczne	tona	15
6.		Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geosiatek zbrojeniowych o wytrzymałości na rozciąganie nie mniej niż 100x100 KN	m ²	300
7.		Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej (KR3 - 4) - wbudowanie mechaniczne (rozkładarka mas bitumicznych o szer. od 1,30 m do 3,00 m) wraz ze skropieniem	tona	350
8.		Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej (KR3 - 4) - wbudowanie mechaniczne (rozkładarka mas bitumicznych o szer. od 3,00 m do 6,00 m)wraz ze skropieniem	tona	350
9.	D-41.01.00	Wbudowanie taśmy na styku krwędzi mas bitumicznych (masa istniejąca a masa nwo wykonywana) do zabezpieczania i uszczelniania przerw technologicznych przed wniknięciem wody do struktury betonowej	mb	510
10.	D-41.08.01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej przy grubości do 6 cm	m ²	700
11.		Frezowanie nawierzchni bitumicznej za każdy 1 cm różnicy	m ²	250
12.	D-41.03.00	Modernizacja nawierzchni emulsją asfaltową i grysami	tona	2