

## PRZEDMIAR

### Poprawa dostępności w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze dla osób ze szczególnymi potrzebami

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  
45410000-4 Tynkowanie  
45421145-2 Instalowanie rolet  
45442100-8 Roboty malarskie  
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

NAZWA INWESTYCJI : Niezbędne roboty budowlane mające na celu dostosowanie centralnej rejestracji do standardów dostępności

ADRES INWESTYCJI : 58-506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

INWESTOR : Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

ADRES INWESTORA : 58-506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zdzisław Kasprówicz (budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 30.11.2022 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.11.2022 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.0*2.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.990	
				RAZEM	6.990
2	KNR 4-01 d.1 0108-09 + KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km  3.0*2.33*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.049	
				RAZEM	1.049
3	KNR 4-01 d.1 0705-02	Wykonanie pasów tynku - uzupełnienie po wyburzonej ścianie  0.30*(3.0*2+2.35)	m m	2.505	
				RAZEM	2.505
4	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.0*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
5	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.0*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.0*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNR 2-02 d.1 2007-03 analogia	Wykonanie konstrukcji nośnej pod klimatyzator  2.35*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.700	
				RAZEM	4.700
8	NNRNKB d.1 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm 5.38*2.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.643	
				RAZEM	12.643
9	KNR-W 2-02 d.1 1038-01	Montaż rolet  Przedmiar dodatkowy 1  2.35*3.0	m <sup>2</sup> szt. m <sup>2</sup>	7.050	1.000
				RAZEM	7.050
10	d.1 analiza indywidualna	Roboty nieprzewidziane, wynikię w trakcie realizacji  1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000