

zakres remontu zgodnie z RYS. 04

zakres dotyczy wszystkich przekrojów przestawnych obiektu oraz przekrojów nad podporami pośrednimi;
zakłada się odtworzenie:

- warstw ścieralnej i wiążącej nawierzchni jezdni,
- kamiennych krawężników mostowych,
- fragmentu kap chodnikowych
- barier ochronnych,
- izolacji pomostu,
- izolacji nawierzchni na kapach,
- opraw oświetlenia (latarnia);

zakłada się montaż:

- kolektorów zbiorczych odprowadzających wodę do rur spustowych na podporze P21,
- sączków mostowych,
- rur łączących sączki do kolektorów zbiorczych w celu uniknięcia odprowadzenia wody bezpośrednio pod obiekt;



zakres dotyczy obiektu Wiadukt Gniezno VII zach. (JNI 01001169) na odcinku 2,50 m od dylatacji ;

zakłada się odtworzenie:

- warstw ścieralnej nawierzchni jezdni z regulacją wpustów



zakres remontu zgodnie z RYS. 05


zakres dotyczy podpory skrajnej obiektu: P23;

zakłada się odtworzenie:

- nawierzchni jezdni w strefie dojazdu do obiektu;
- odcinka kończącego barieroporeczy oraz odcinka w okolicy wymienianych urządzeń dylatacyjnych,
- barier ochronnych,
- kamiennych krawężników mostowych,
- betonowych krawężników drogowych,
- nawierzchni chodnika oraz obrzeży betonowych;

zakłada się wymianę:


- blokowych urządzeń dylatacyjnych na modułowe urządzenia dylatacyjne,
- kap chodnikowych w obrębie dojazdów do obiektu na chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podbudowie z betonu;



zakres remontu wg odrębnego opracowania


zakres dotyczy obiektów:

- Wiadukt Gniezno VII wsch. (JNI 01001168)
- Wiadukt Gniezno VII zach. (JNI 01001169)



ZAKRES REMONTU OBIEKTU ESTAKADA DOJAZDOWA GNEZNO VIII (JNI 0101195)

SKALA 1:200



SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Głuchowska 1
60-101 Poznań
www.smp.poznan.pl
e-mail: biuro@smp.poznan.pl
tel. 61 861 96 36
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Nazwa inwestycji: Remont wiaduktu Solidarności
nad drogą wojewódzką nr 194 w Gnieźnie

Branża: MOSTOWA Projekt remontu

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień specjalność	Podpis
Projektant	mgr inż. Dawid Żuchliński	WK/P/0130/POOM/20 Inżynieria mostowa	<i>Żuchliński</i>
Opracował	mgr inż. Jędrzej Wojciechowski		<i>Wojciechowski</i>
Opracował			
Sprawdzający	mgr inż. Łukasz Szuba	7131/190/P/2002 konstrukcyjno-budowlana	<i>Szuba</i>
Tytuł rysunku:	Zakres remontu obiektu		Nr 03

Nr umowy: 299/7.WM/2023

Data opracowania: 11/2023

Skala: 1:200