

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			BUDYNEK NR 46			
1.1			REMONT ELEWACJI I DACHU			
1.1.1			PRACE DEMONTAŻOWE			
1	KNR 4-01		Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0535-02					
1.1			27,20*6,26	m ²	170,272	
					RAZEM	170,272
2	KNR 7-12		Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - do-datek 20% za rodzaj blachy (falista)	m ²		
d.1.	0102-01		(27,20*2,8*2)+(6,26*2,8*2)+((27,20*2,8*2)+(6,26*2,8*2))*0,2	m ²	224,851	
1.1					RAZEM	224,851
3	KNR 7-12		Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.1.	0105-01					
1.1			poz.2	m ²	224,851	
					RAZEM	224,851
4	KNP 02		Demontaż zewnętrznych rusztowań rurowych o wys. do 10m - demontaż daszków ochronnych	szt		
d.1.	0309-06.01					
1.1			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
5	KNR 2-02		Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.	1210-03					
1.1			(1,1*1,05*2)+0,8*1,05	m ²	3,150	
					RAZEM	3,150
1.1.2			PRACE MONTAŻOWE			
6	KNR-W 2-		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1.	02 0612-03					
1.2			poz.1	m ²	170,272	
					RAZEM	170,272
7	KNR AT-09		Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu polaci do 60% i pow. ponad 50 m2	m ²		
d.1.	0802-02					
1.2			poz.1	m ²	170,272	
					RAZEM	170,272
8	KNR AT-09		Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsiory	m		
d.1.	0802-10					
1.2			27,20	m	27,200	
					RAZEM	27,200
9	KNR-W 2-		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
d.1.	02 0514-01					
1.2			27,2*2*0,25	m ²	13,600	
					RAZEM	13,600
10	KNR 7-12		Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.1.	0201-01					
1.2			poz.2	m ²	224,851	
					RAZEM	224,851
11	KNR 4-01		Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
d.1.	1212-02					
1.2			poz.2	m ²	224,851	
					RAZEM	224,851
12	KNR-W 2-		Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
d.1.	02 1027-02					
1.2			1,95*0,8*3	m ²	4,680	
					RAZEM	4,680
13	KNR 2		Wykonanie schodów niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
d.1.	0106-02					
1.2	analogia		0,108*3	m ³	0,324	
					RAZEM	0,324
14	KNR 7		Aluminiowe daszki nad drzwiami	m ²		
d.1.	0506-01					
1.2						

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1,2*0,8*3	m ²	2,880	
					RAZEM	2,880
15	KNR-W 4-03 0602-07		Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na konstrukcji stalowej	kpl.		
d.1. 1.2			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
16	KNNR-W 9 1315-07		Mocowanie tabliczek ostrzegawczych i numeracyjnych	słup		
d.1. 1.2			1	słup	1,000	
					RAZEM	1,000
1.2			POMIESZCZENIA 1, 2, 3			
1.2.1			PRACE DEMONTAŻOWE			
17	KNR 4-04 0705-09		Demontaż zlewów lub zmywaków	szt.		
d.1. 2.1			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
18	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1. 2.1			(22,11*5,88)+(2,4*2,42)+(2,42*3,38)	m ²	143,994	
					RAZEM	143,994
19	KNR 4-01 0428-01		Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
d.1. 2.1			poz.18	m ²	143,994	
					RAZEM	143,994
20	KNR-W 4-01 0353-03		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1. 2.1			19	szt.	19,000	
					RAZEM	19,000
21	KNR 4-01 0329-03		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1. 2.1			1,95*0,8*0,2	m ³	0,312	
					RAZEM	0,312
22	KNR 4-01 0329-03		Wykucie otworów w ścianach z blachy dla kratki wentylacyjnych	m ³		
d.1. 2.1	analogia		0,14*0,14*0,2*3	m ³	0,012	
					RAZEM	0,012
23	KNR 0-38 0103-01		Demontaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na ścianie; typowielkość GE-05/2/7; GE-10/2/10; wysokość 0,2 m	szt.		
d.1. 2.1	analogia		10	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
24	KNR-W 4-03 1134-01		Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
d.1. 2.1			16	kpl.	16,000	
					RAZEM	16,000
25	KNR 7-12 0102-01		Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.1. 2.1			(22,10*2,4*2)+(5,88*2,4*2)+(22,10*5,88)+(2,42*2,4*4)+(2,42*2,42)+(2,42*2,4*2)+(3,38*2,4*2)+(2,42*3,88)+((22,10*2,4*2)+(5,88*2,4*2)+(22,10*5,88)+(2,42*2,4*4)+(2,42*2,42)+(2,42*2,4*2)+(3,38*2,4*2)+(2,42*3,88))*0,2	m ²	396,684	
					RAZEM	396,684
26	KNR 7-12 0105-01		Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.1. 2.1			poz.25	m ²	396,684	
					RAZEM	396,684
1.2.2			PRACE MONTAŻOWE			
27	KNR 9-12 0101-03		Izolacje cieplne podłóg na gruncie wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC GRS 20 na podsypce piaskowej	m ²		
d.1. 2.2			poz.18	m ²	143,994	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	143,994
28	KNR 0-21		Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m ²		
d.1.	4007-03					
2.2			poz.18	m ²	143,994	
					RAZEM	143,994
29	KNR-W 2-		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
d.1.	02 1123-01					
2.2			poz.18	m ²	143,994	
					RAZEM	143,994
30	KNR-W 2-		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.	02 1123-04					
2.2			poz.28	m ²	143,994	
					RAZEM	143,994
31	KNR 7-12		Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.1.	0201-01					
2.2			poz.25	m ²	396,684	
					RAZEM	396,684
32	KNR 4-01		Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
d.1.	1212-02					
2.2			poz.25	m ²	396,684	
					RAZEM	396,684
33	KNNR 2		Montaż ościeżnic drewnianych	m ²		
d.1.	1104-02					
2.2			1,95*0,8	m ²	1,560	
					RAZEM	1,560
34	KNR 2-02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1.	1017-01					
2.2			1,95*0,8*4	m ²	6,240	
					RAZEM	6,240
35	KNR 0-38		Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na ścianie; typowielkość GE-10/4/7; GE-20/4/10; GE-28/4/13; wysokość 0,4 m	szt.		
d.1.	0103-03		10	szt.	10,000	
2.2					RAZEM	10,000
36	KNR 0-19		Montaż okien uchylnych i rozwieralnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.1.	1023-04					
2.2			(1,1*1,05*4)+(1,50*0,5*4)+(0,8*1,05)	m ²	8,460	
					RAZEM	8,460
37	KNR 0-19		Montaż okien nieruchomych i nierozwieralnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.1.	1023-04					
2.2			(1,1*1,05*5)+(1,50*0,5*5)	m ²	9,525	
					RAZEM	9,525
38	KNR 5-08		Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu plafonu LED 40W 60x60cm	szt.		
d.1.	0511-10					
2.2			16	szt.	16,000	
					RAZEM	16,000
39	KNR 4-01		Osadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z blachy	szt.		
d.1.	0322-02					
2.2			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
1.3			WC I ŁAZIENKI			
1.3.1			PRACE DEMONTAŻOWE			
40	KNR 0-38		Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na ścianie; typowielkość GE-05/2/7; GE-10/2/10; wysokość 0,2 m	szt.		
d.1.	0103-01					
3.1	analogia		2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
41	KNR 4-01		Wykucie ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1.	0354-06					
3.1			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42 d.1. 3.1	KNR 4-04 0101-03		Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie wapiennej poniżej terenu	m ³		
			1,2*2,4*0,12*2+0,94*2*0,12*2,4-0,7*2*2*0,12+1,28*2,4*0,12+2,38*0,12*2,4-0,7*2*2*0,12	m ³	1,615	
					RAZEM	1,615
43 d.1. 3.1	KNR-W 4- 01 0820-08		Rozebranie okładziny ściiennej	m ²		
			2,38*1,46*4+2,9*1,46+0,88*1,46*2+0,94*2,10+2,78*1,46*2	m ²	30,794	
					RAZEM	30,794
44 d.1. 3.1	KNR 3 0801-04		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
			(2,38*2,78)+(2,91*2,38)	m ²	13,542	
					RAZEM	13,542
45 d.1. 3.1	KNR AT-17 0109-02		Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 4 mm	m ²		
			poz.44	m ²	13,542	
					RAZEM	13,542
46 d.1. 3.1	KNR-W 4- 03 1134-01		Demontaż opraw świetłófkowych z kloszem	kpl.		
			8	kpl.	8,000	
					RAZEM	8,000
47 d.1. 3.1	KNR 4-04 0705-09		Demontaż zlewów lub zmywaków	szt.		
			10	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
1.3. 2			PRACE MONTAŻOWE			
48 d.1. 3.2	KNR 0-19 1023-04		Montaż okien uchylnych i rozwieralnych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
			1,50*0,5*2	m ²	1,500	
					RAZEM	1,500
49 d.1. 3.2	KNR AT-43 0104-01		Okładziny ściienne z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00)	m ²		
			2,9*2,4*2+2,38*2,4*2+2,38*2,4*2+2,78*2*2,4-2*0,8	m ²	48,512	
					RAZEM	48,512
50 d.1. 3.2	KNR AT-43 0207-01		Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach CD 60 ULTRASTIL i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.23)	m ²		
			poz.44	m ²	13,542	
					RAZEM	13,542
51 d.1. 3.2	KNR-W 2- 02 1109-05		Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
			poz.44	m ²	13,542	
					RAZEM	13,542
52 d.1. 3.2	KNR 2-02 0822-01		Licowanie ścian płytkami lastrykowymi 30x30 cm lub 30x60cm	m ²		
			poz.49	m ²	48,512	
					RAZEM	48,512
53 d.1. 3.2	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
			poz.50	m ²	13,542	
					RAZEM	13,542
54 d.1. 3.2	KNR-W 2- 02 1029-01		Ścianki i przegrody plynowe i płytowe pełne	m ²		
			1,2*2,2*2+1,9*2,2+1,2*2,2+2,38*2,2	m ²	17,336	
					RAZEM	17,336
55 d.1. 3.2	KNR-W 2- 15 0139-08		Natrysk z dźwigniowy o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56	KNR 2-15 d.1. 0223-02 3.2		Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
57	KNR-W 2- d.1. 15 0230-02 3.2		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
58	KNR-W 2- d.1. 15 0230-05 3.2		Postument porcelanowy do umywalek	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
59	KNR-W 2- d.1. 15 0233-03 3.2		Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
60	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 3.2 0202-01		Armatura splukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
61	KNR-W 4- d.1. 03 0507-04 3.2		Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
62	KNR-W 4- d.1. 03 0308-04 3.2		Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na konstrukcji stalowej	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
63	KNR 5-08 d.1. 0511-10 3.2		Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu plafonu LED 40W 60x60cm	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
64	KNR 0-38 d.1. 0103-03 3.2		Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na ścianie; typowielkość GE-10/4/7; GE-20/4/10; GE-28/4/13; wysokość 0,4 m	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
65	KNR 4-01 d.1. 0322-02 3.2		Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
2			BUDYNEK NR 57			
2.1			PRACE EMONTAŻOWE			
66	KNR 4-01 d.2. 0818-05 1		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
			5,87*2,34	m ²	13,736	
					RAZEM	13,736
67	KNR 4-01 d.2. 0428-01 1		Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
			poz.66	m ²	13,736	
					RAZEM	13,736
68	KNR-W 4- d.2. 03 1134-01 1		Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
69	KNR 0-38 d.2. 0103-01 1 analogia		Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na ścianie; typowielkość GE-05/2/7; GE-10/2/10; wysokość 0,2 m - Demontaż	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.2. 1	KNR 4-01 0354-07		Wykucie ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
71 d.2. 1	KNR-W 4-01 0353-04		Wykucie ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
72 d.2. 1	KNR 7-12 0102-01		Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
			$(6,25 \times 3 \times 2) + (2,45 \times 3 \times 2) + ((3,125 \times 0,42)/2) \times 4 + ((6,25 \times 3 \times 2) + (2,45 \times 3 \times 2) + ((3,125 \times 0,42)/2) \times 4) \times 0,2$	m ²	65,790	
					RAZEM	65,790
73 d.2. 1	KNR 7-12 0105-01		Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych	m ²		
			poz.72	m ²	65,790	
					RAZEM	65,790
74 d.2. 1	KNR 4-01 0535-02		Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
			6,25*2,45	m ²	15,313	
					RAZEM	15,313
75 d.2. 1	KNP 02 0309-06.01 analogia		Demontaż zewnętrznych rusztowań rurowych o wys. do 10m - demontaż daszków ochronnych - Demontaż daszku nad drzwiami	m		
			1*0,8	m	0,800	
					RAZEM	0,800
76 d.2. 1	KNR 4-01 1111-02		Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych - demontaż plexi	m ²		
			9,4	m ²	9,400	
					RAZEM	9,400
2.2			PRACE MONTAŻOWE			
77 d.2. 2	KNR 4-01 0523-09 analogia		Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym - Naprawa pęknięć ścian zewnętrznych z blachy falistej	m ²		
			2,2	m ²	2,200	
					RAZEM	2,200
78 d.2. 2	KNR-W 2-02 0612-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
			poz.74	m ²	15,313	
					RAZEM	15,313
79 d.2. 2	KNR AT-09 0802-01		Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. do 50 m2	m ²		
			poz.74	m ²	15,313	
					RAZEM	15,313
80 d.2. 2	KNR AT-09 0802-10		Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsiory	m		
			6,25	m	6,250	
					RAZEM	6,250
81 d.2. 2	KNR AT-43 0207-01		Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach CD 60 ULTRASTIL i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.23)	m ²		
			5,87*2,34	m ²	13,736	
					RAZEM	13,736
82 d.2. 2	KNR AT-43 0104-01		Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00)	m ²		
			$(5,87 + 2,34) \times 2 \times 2,4$	m ²	39,408	
					RAZEM	39,408
83 d.2. 2	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
			poz.81+poz.82	m ²	53,144	
					RAZEM	53,144

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84	KNR 9-12 d.2. 0101-03 2		Izolacje cieplne podłóg na gruncie wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC GRS 20 na podsypce piaskowej	m ²		
			poz.81	m ²	13,736	
					RAZEM	13,736
85	KNR 0-21 d.2. 4007-03 2		Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m ²		
			poz.81	m ²	13,736	
					RAZEM	13,736
86	KNR-W 2- d.2. 02 1123-01 2		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
			13,736	m ²	13,736	
					RAZEM	13,736
87	KNR-W 2- d.2. 02 1123-04 2		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
			13,736	m ²	13,736	
					RAZEM	13,736
88	KNR 4-01 d.2. 1108-04 2		Szklenie ram metalowych wystawowych stałych szkłem gładkim 5-8 mm na uszczelki gumowe i listwy o powierzchni szyby do 2.0 m2 - Oszklenie drzwi i okien plexą bezbarwną o gr. 4 mm	m ²		
			9,40	m ²	9,400	
					RAZEM	9,400
89	KNR 0-19 d.2. 1023-04 2		Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
			1,2*1,1*2	m ²	2,640	
					RAZEM	2,640
90	KNR 2-02 d.2. 1210-03 2		Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
			1,2*1,1*2	m ²	2,640	
					RAZEM	2,640
91	KNR 2-02 d.2. 1203-01 2	analogia	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - wraz z ościeżnicą	m ²		
			1,2*1,1*2	m ²	2,640	
					RAZEM	2,640
92	KNR-W 2- d.2. 02 0514-01 2		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
			6,25*2*0,25	m ²	3,125	
					RAZEM	3,125
93	KNR 7-12 d.2. 0201-01 2		Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
			poz.72	m ²	65,790	
					RAZEM	65,790
94	KNR 4-01 d.2. 1212-02 2		Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
			poz.72	m ²	65,790	
					RAZEM	65,790
95	KNR-W 4- d.2. 03 0507-04 2		Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
96	KNR 0-38 d.2. 0103-03 2		Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na ścianie; typowielkość GE-10/4/7; GE-20/4/10; GE-28/4/13; wysokość 0,4 m	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
97	KNR 5-08 d.2. 0511-10 2		Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x20W - przelotowych	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
98	KNR-W 4- d.2. 03 0602-07 2		Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na konstrukcji stalowej - lecz LED	kpl.		
			1	kpl.	1,000	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
99	KNR-W 4-03 0308-04		Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na konstrukcji stalowej	szt.		
	2		2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
100	KNR 5-08 0508-03		Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw dla lamp ulicznych LED	szt.		
	2		3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
101	KNNR 2 0106-02		Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
	2		0,108	m ³	0,108	
					RAZEM	0,108
102	KNNR 7 0506-01		Aluminiowe daszki nad drzwiami	m ²		
	2		1,2*0,8	m ²	0,960	
					RAZEM	0,960
103	KNNR-W 9 1315-07		Mocowanie tabliczek ostrzegawczych i numeracyjnych	słup		
	2		1	słup	1,000	
					RAZEM	1,000