
B.301 Kotłownia gazowa 22,86 płytki ceram.
B.302 Korytarz 10,02 płytki ceram.
B.303 Magazyn 14,09 płytki ceram.
B.304 Wentylatornia S 25,64 płytki ceram.
B.305 Pom. socjalne 10,55 płytki ceram.
B.306 Przeds. WC 3,84 płytki ceram.
B.307 WC 1,71 płytki ceram.
B.308 Natrysk 2,54 płytki ceram.
B.309 Korytarz 7,57 płytki ceram.
B.310 Szatnia męska 3,90 płytki ceram.
B.311 Szatnia damska 10,7 płytki ceram.
B.312 Schody 1 19,23 płytki ceram.
klapa oddym. Pcz=0,80m2
kominek went.
odp. kanalizacji
wysokość w świetle hs=2,38m
hs=1,53m
hs=2,28m
krawędź okapu
drabina
rura spustowa ø9cm
wpust dachowy
+4,675
+6,40
+6,425
+6,51
EI60
EI30S200
103 127
Ao5
Ao6
O4
C
E
F
K
L
J
G
8
9
10
11
12

ZESTAWIENIE TYPÓW ŚCIAN I OBUDÓW GIPSOWO-KARTONOWYCH
WSZYSTKIE ŚCIANY DZIAŁOWE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WARUNEK EI15, POTWIERDZONY ODPOWIEDNIĄ KRAJOWĄ DEKLARACJĄ WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH, W PRZYPADKU PODWYŻSZONYCH WYMAGAŃ PPOŻ. LUB ICH BRAKU WPROWADZONO ODPOWIEDNI ZAPIS W OPISIE TYPU PRZEGRODY:

G1 grubość d=12.5 cm, h=pełna wysokość pomieszczenia
- ściana gk na pojedynczym stelażu z profili zimnogiętych d=7,5 cm,
- obustronnie podwójnie okładana płytami GK "białymi" 2*2*1,25=5,0 cm,
- wypełnienie wełną mineralną.

G2 grubość d=12.5 cm, h=pełna wysokość pomieszczenia
- ściana gk na pojedynczym stelażu z profili zimnogiętych d=7,5 cm,
- od strony pomieszczenia mokrego podwójnie okładana płytami GKI "zielonymi" 2*1,25=2,5 cm,
- od strony pomieszczenia suchego podwójnie okładana płytami GK "białymi" 2*1,25=2,5 cm,
- wypełnienie wełną mineralną,
- powierzchnie impregnowane jednostronnie (od strony pom. mokrego) powłoką hydroizolacyjną do wysokości 210,0cm, we wszystkich narożach taśmy izolacyjne

G3 grubość d=12.5 cm, h=pełna wysokość pomieszczenia
- ściana gk na pojedynczym stelażu z profili zimnogiętych d=7,5 cm,
- obustronnie podwójnie okładana płytami GKI "zielonymi" 2*2*1,25=5,0 cm,
- wypełnienie wełną mineralną,
- powierzchnie impregnowane powłoką hydroizolacyjną do wysokości 210,0cm, we wszystkich narożach taśmy izolacyjne.

G4 grubość d=15,0 cm, h=pełna wysokość pomieszczenia
- ściana gk na pojedynczym stelażu z profili zimnogiętych d=10,0 cm,
- obustronnie podwójnie okładana płytami GK "białymi" 2*2*1,25=5,0 cm,
- wypełnienie wełną mineralną.

G5 grubość d=15,0 cm, h=pełna wysokość pomieszczenia
- ściana gk na pojedynczym stelażu z profili zimnogiętych d=10,0 cm,
- od strony pomieszczenia mokrego podwójnie okładana płytami GKI "zielonymi" 2*1,25=2,5 cm,
- od strony pomieszczenia suchego podwójnie okładana płytami GK "białymi" 2*1,25=2,5 cm,
- wypełnienie wełną mineralną,
- powierzchnie impregnowane jednostronnie (od strony pom. mokrego) powłoką hydroizolacyjną do wysokości 210,0cm, we wszystkich narożach taśmy izolacyjne.

G6 grubość d=15,0 cm, h=pełna wysokość pomieszczenia
- ściana gk na pojedynczym stelażu z profili zimnogiętych d=10,0 cm,
- obustronnie podwójnie okładana płytami GKI "zielonymi" 2*2*1,25=5,0 cm,
- wypełnienie wełną mineralną,
- powierzchnie impregnowane powłoką hydroizolacyjną do wysokości 210,0cm, we wszystkich narożach taśmy izolacyjne.

G7 grubość d=20,0 cm, h=pełna wysokość pomieszczenia
- ściana gk na podwójnym stelażu z profili zimnogiętych d=7,5 cm,
- obustronnie podwójnie okładana płytami GK "białymi" 2*2*1,25=5,0 cm,
- wypełnienie wełną mineralną.

G8 grubość d=20,0 cm, h=pełna wysokość pomieszczenia
- ściana gk na podwójnym stelażu z profili zimnogiętych d=7,5 cm,
- od strony pomieszczenia mokrego podwójnie okładana płytami GKI "zielonymi" 2*1,25=2,5 cm,
- od strony pomieszczenia suchego podwójnie okładana płytami GK "białymi" 2*1,25=2,5 cm,
- wypełnienie wełną mineralną,
- powierzchnie impregnowane jednostronnie (od strony pom. mokrego) powłoką hydroizolacyjną do wysokości 210,0cm, we wszystkich narożach taśmy izolacyjne.

G9 grubość d=20,0 cm, h=pełna wysokość pomieszczenia
- ściana gk na podwójnym stelażu z profili zimnogiętych d=7,5 cm,
-- obustronnie podwójnie okładana płytami GKI "zielonymi" 2*2*1,25=5,0 cm,
- wypełnienie wełną mineralną,
- powierzchnie impregnowane powłoką hydroizolacyjną do wysokości 210,0cm, we wszystkich narożach taśmy izolacyjne.

G10 grubość d=20,0-60,0 cm, h=pełna wysokość pomieszczenia
- ściana gk na podwójnym stelażu z profili zimnogiętych d=7,5 cm,
- obustronnie podwójnie okładana płytami GK "białymi" 2*2*1,25=5,0 cm,
- wypełnienie wełną mineralną.

G11 grubość d=20,0-60,0 cm, h=pełna wysokość pomieszczenia
- ściana gk na podwójnym stelażu z profili zimnogiętych d=7,5 cm,
- od strony pomieszczenia mokrego podwójnie okładana płytami GKI "zielonymi" 2*1,25=2,5 cm,
- od strony pomieszczenia suchego podwójnie okładana płytami GK "białymi" 2*1,25=2,5 cm,
- wypełnienie wełną mineralną,
- powierzchnie impregnowane jednostronnie (od strony pom. mokrego) powłoką hydroizolacyjną do wysokości 210,0cm, we wszystkich narożach taśmy izolacyjne.

G12 obudowa instalacyjna, h=pełna wysokość pomieszczenia
- obudowa gk na pojedynczym stelażu z profili zimnogiętych d=7,5 cm,
- jednostronnie podwójnie okładana płytami GK "białymi" 2*1,25=2,5 cm,
- bez wypełnienia wełną mineralną.

G13 obudowa instalacyjna, h=pełna wysokość pomieszczenia
- obudowa gk na pojedynczym stelażu z profili zimnogiętych d=7,5 cm,
- jednostronnie pojedynczo okładana płytami GKI "zielonymi" 2*1,25=2,5 cm,
- bez wypełnienia wełną mineralną,
- powierzchnie impregnowane powłoką hydroizolacyjną do wysokości 210,0cm, we wszystkich narożach taśmy izolacyjne

G14 obudowa instalacyjna, h=pełna wysokość pomieszczenia
- obudowa gk na pojedynczym stelażu z profili zimnogiętych d=7,5 cm,
- jednostronnie podtrójnie okładana płytami GKF "białymi" 3*1,5=4,5 cm,
- bez wypełnienia wełną mineralną.

Wykonanie w systemie posiadającym aprobatę techniczną potwierdzającą klasę odporności ogniowej REI120

G15 obudowa instalacyjna, h=pełna wysokość pomieszczenia
- obudowa gk na pojedynczym stelażu z profili zimnogiętych d=7,5 cm,
- jednostronnie podtrójnie okładana płytami GKF "białymi" 3*1,5=4,5 cm,
- wypełnienie wełną mineralną.

G16 okładzina z płyt gk - podwójne płytowanie płytami GK " białymi" na kleju

G17 okładzina z płyt gk - podwójne płytowanie płytami GK " zielonymi" na kleju

🟧 okładzina naścienna z płytek ceramicznych szkliwionych do wys. 2,1m

🟩 okładzina naścienna z płytek ceramicznych szkliwionych do wys. 1,6m

wskazania lokalizacyjne dla podstawowego wyposażenia stałego - specyfikacja ilościowa i jakościowa zgodnie z opisem w PW architektury

oznaczenia podstawowego wyposażenia sanitarnego

REWIZJA:

15.02.2022R. - UJEDNOLICENIE NUMERÓW DRZWI Z ZESTAWIENIEM STOLARKI DLA POM. B.310 I B.311

INWESTOR	FUNDACJA WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 47, 47A, 49A, 50-260 WROCŁAW			
ZADANIE	Rozbudowa istniejącego budynku oraz zmiana sposobu użytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na funkcję usługową - ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną			STADIUM: Pw
ADRES	ul. Sołtysowicka 58, 51-168 Wrocław dz. nr 14/8 i 23/2dr, AM-6, obr. Sołtysowice			SKALA: 1/75
OPRACOWANIE	DATA	NR UPR.	PODPIS	FUNKCJA
mgr inż. arch. Marcin Rozenkowski	11.04.2020r.	273/98/UW		pr. br. architektonicznej
mgr inż. arch. Anna Golicz-Rozenkowska	11.04.2020r.	3/00/DUW		spr. br. architektonicznej
TYTUŁ RYSUNKU	Poddasze, cz.B - ściany działowe, rozmieszcz. stol. otwor.			NR RYS.: Aw.06