



DZ.271.89. 1132 .2022

Kraków 09.11. 2022

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 25 34

e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

dotyczy: DZ.271.89.2022 Modernizacja dachu Pawilonu A-III

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

1. W związku z koniecznością organizacji placu budowy Wykonawca zwracam się z prośbą o informację odnośnie przewidywanego obszaru placu budowy. Czy zamawiający przewidują składowiska materiału przy obiekcie czy i innej lokalizacji na terenie szpitala ?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni Wykonawcy teren do składowania materiałów w miarę możliwości jak najbliżej obiektu Pawilonu A-III. Udostępniony teren Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić do stanu (nie pogorszonego) przed przekazaniem do składowania materiałów.

2. Proszę o informację czy modernizowany pawilon A-III będzie użytkowany w czasie modernizacji ? Jeśli tak, czy Zamawiający przewidują pracę na obiekcie czynnym. W razie takiej konieczności Wykonawca sygnalizuje konieczność wykonania odpowiedniego rusztowania ochronnego oraz odpowiednich daszków zabezpieczających dla osób postronnych.

Odpowiedź:

Tak - Zamawiający będzie użytkował Pawilon A-III. Wykonawca powinien wykonać odpowiednie rusztowania ochronne oraz odpowiednie daszki zabezpieczające dla osób postronnych.



3. Proszę o informację czy Zamawiający przewidują udostępnienie Wykonawcy dostęp do mediów (prąd, woda, ścieki) ?

Odpowiedź:

Tak - Zamawiający udostępni media z Pawilonu A-III.

PRZEDMIAR:

1. Zgodnie z załączonym nadzorem autorskim NR 1 proszę o uzupełnienie przedmiaru inwestorskiego o pozycję dotyczącą demontażu oraz wymiany podbitki na nową. Brak tej pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź:

Zgodnie z Nadzorem nr 1 w ramach prac związanych z wymianą pokrycia dachowego należy również w całości wymienić drewnianą podbitkę, z zachowaniem warunków opisanych w pkt. II pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 1377/20211 z 27.12.2021r. Prace te objęte są przedmiotem zamówienia i należy je wykonać, tj. wymienić 100% podbitki drewnianej na nową. Prace te Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie.

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA:

4. Proszę o potwierdzenie, iż drewniana konstrukcja więźby dachowej nie wymaga dodatkowej ochrony przeciwpożarowej a poddasze obudowy w klasie szczelności ogniowej.

Odpowiedź:

Zakresem zadania jest objęty remont a nie np. przebudowa dachu. Nie ma potrzeby zabezpieczać dachu p.poż. w sposób inny niż wskazano to w projekcie. Wszystkie elementy więźby należy zaimpregnować środkami ochrony biologicznej i przeciwogniowej.

5. Proszę o potwierdzenie, że nie przewiduję się dodatkowych elementów wyposażenia na dachu jak np. drabinek komunikacji (dla serwisantów), śniegołapów, zabezpieczeń przed wpadającymi liśćmi itp.



Odpowiedź:

Zamawiający nie potrzebuje dodatkowych elementów.

INSTALACJE SANITARNE/ELEKTRYCZNE:

6. Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca powinien przewidzieć zabezpieczenie (szczelne) urządzeń zlokalizowanych na poddaszu modernizowanego budynku (serwer, jednostki klimatyzacyjne itp.)

Odpowiedź:

Tak Wykonawca powinien przewidzieć zabezpieczenie (szczelne) urządzeń zlokalizowanych na poddaszu modernizowanego budynku (serwer, jednostki klimatyzacyjne itp.)

Obowiązujący termin składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 17/11/2022 godz: 09:00

Termin otwarcia ofert: 17/11/2022 godz: 09:30

Zatwierdził:

mgr inż. Adrian Żak – Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych