




Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## Pomieszczenie 1 / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 50.000 m, Wysokość montażu: 12.000 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:301

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	48	4.76	88	0.100
Podłoga	20	48	4.73	88	0.099
Sufit	0	0.89	0.74	1.02	0.833
Ściany (4)	18	4.86	0.16	46	/

### Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m  
Siatka: 128 x 128 Punkty  
Margines: 0.000 m

### Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ (Oprawa) [lm]	$\Phi$ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	LUXIONA Troll 19.3125.0022.04 ATENA LINE NEW LED 36000 SH WIDE E IP65 04 840 (1.000)	30977	35496	249.0
W sumie:			61955	W sumie: 70992	498.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $0.70 \text{ W/m}^2 = 1.46 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $714.00 \text{ m}^2$ )