

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie pomieszczeń  
ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Jana Pawła II 4, Dworzec autobusowy Środka  
INWESTOR : Miasto Poznań - Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu  
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań, ul. Matejki 59  
DATA OPRACOWANIA : 27.08.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
27.08.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Małe wejście do budynku</b>			
1	KNR 13-23	Zabezpieczenie drzwi i ościeżnic taśmą i folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1001-11 analogia	48	m <sup>2</sup>	48,000	
				RAZEM	48,000
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	103	m <sup>2</sup>	103,000	
				RAZEM	103,000
3	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni zmycie z poszpachlowaniem nierówności i spękań powierzchni tynku	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-08 analogia	285,67	m <sup>2</sup>	285,670	
				RAZEM	285,670
4	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych - wraz z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-03	poz.3	m <sup>2</sup>	285,670	
				RAZEM	285,670
5	KNNR 7	Demontaż i ponowny montaż kasetonów sufitu podwieszanego z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm -	m <sup>2</sup>		
d.1	0702-02 kalk. własna	102	m <sup>2</sup>	102,000	
				RAZEM	102,000
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną kasetonów sufitowych - wraz z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-03	poz.5	m <sup>2</sup>	102,000	
				RAZEM	102,000
7	KNR 4-01	Myciekonstrukcji sufitu dowieszanego kasetonowego	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-02 analogia	102	m <sup>2</sup>	102,000	
				RAZEM	102,000
8	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-02	poz.1	m <sup>2</sup>	48,000	
				RAZEM	48,000
9	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-04	37,66	m <sup>2</sup>	37,660	
				RAZEM	37,660