

## **Przedmiar robót**

**Kosztorys dla zadania: "Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szkoły o świetlicę wielofunkcyjną wraz z zapleczem, budowa boiska zewnętrznego oraz budowa i przebudowa urządzeń związanych z budynkiem."**

Budowa: **Istniejący budynek Szkoły Podstawowej w Kiczycach wraz z projektowaną świetlicą wielofunkcyjną**  
kategoria obiektu budowlanego: IX

Obiekt lub rodzaj robót: **PROJEKT TECHNICZNY-INSTALACJE SANITARNE**  
**REWIZJA ZEWNĘTRZNEJ TRASY INSTALACJI GAZOWEJ**

Lokalizacja: **ul. Długa 52, 43- 430 Skoczów**

Inwestor: **Gmina Skoczów**  
**Rynek 1, 43-430 Skoczów**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kosztorys dla zadania: "Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szkoły o świetlicę wielofunkcyjną wraz z zapleczem, budowa boiska zewnętrznego oraz budowa i przebudowa urządzeń związanych z budynkiem."</b>		
1	Element	<b>Zewnętrzna instalacja gazowa</b>		
1	KNRW 201/212/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15-m3, grunt kategorii III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		15	15,000000	
		RAZEM:	15,000000	m3
				15,000
2	KNRW 219/301/3	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn 32 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		15	15,000000	
		RAZEM:	15,000000	m
				15,000
3	KNRW 219/303/3 (1)	Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn 32 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	złącze
				4,000
4	KNRW 215/308/3 analogia	Szafka gazowa ta gazowa 250x600x600		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl
				1,000
5	KNRW 215/308/3 analogia	Szafka gazowa ta gazowa 150x250x300 z zaworem odcinającym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl
				1,000