



PROJEKT OKNA O8 (zespół okien O5,O6,O7)


numery: 3, 9, 12, 13, 18, 21, 27, 30, 36, 39, 40, 45, wg zestawienia na elewacji frontowej 12 sztuk okien dwuskrzydłowych i 24 sztuki jednoskrzydłowych




WIDOK - ROZWINIĘCIE



PRZEKRÓJ 2-2



WIDOK - ROZWINIĘCIE



PRZEKRÓJ 1-1

OPIS TECHNICZNY:

Okno jednoramowe, składające się z trzech połączonych okien - dwóch jednoskrzydłowych po bokach i pomiędzy nimi okna dwuskrzydłowego ze słupkiem ruchomym, z drewna sosnowego I klasy, sezonowanego, bez sęków.

- Ościeżnice, ramiaki klejone, łączenia na mikrowczepy.
- Skrzydła z profili o gr. 68mm, pakiet szybowy Pakiet szybowy 4/16/4 z ramką ciepłą w kolorze stolarki, wypełniony gazem szlachetnym, przenikalność cieplna dla całych okien $U_w \leq 1,3 \text{ W/m}^2$
- Okucia obwiedniowe,
- Wszystkie okna, osadzać według procedur i zaleceń producenta stolarki w odpowiednio przygotowane otwory: po demontażu istniejącej stolarki należy dokładnie zatrzeć zaprawą murarską wszelkie szczeliny i przestrzenie między ceglami w murze.
- Wykończenie stolark od zewnątrz: kolor - biel RAL9016 Od strony wewnętrznej - biel RAL9016 Zastosować ćwierćwałek maskujący łączenie muru z ościeżnicą. Pozostawić istniejące w dobrym stanie technicznym parapety drewniane, po ich remoncie malować na kolor - biel RAL9016

- UWAGA:
- Wymiary okna i ościeżnicy sprawdzić przed przystąpieniem do prac (po wykonaniu odkrywek lub demontażu starych okien)
 - Rysunki rozpatrywać łącznie z wykazem i opisem technicznym
 - Pracę wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
 - Wszelkie zmiany uzgodnić z nadzorem autorskim i inwestorem

<div><div></div><div><div>KAPRINT</div><div>DOKUMENTACJE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE</div><div>04-551 Warszawa, ul. Starego Doktora 2 m 94</div><div>tel.kom.: 0-509-928-098, e-mail: biuro@kaprint.com.pl</div></div></div>			
OBIEKT:		BUDYNEK POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ PRZY UL. LWOWSKIEJ 7 W WARSZAWIE	
TEMAT OPRAWOWANIA:		INWENTARYZACJA OKIEN I DOKUMENTACJA ODTWORZENIOWA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU PRZY ul. LWOWSKIEJ 7	
TEMAT RYSUNKU:			NR RYS:
PROJEKT OKNA O8 (zespół okien wykusza - O5,O6,O7)			22
OPRAWOWANIE:	mgr inż. architekt Piotr Kordek upr. bud. MA-012/12; IARP: MA-2446		SKALA: 1: 20
WSPÓŁPRACA:	Janusz Kaproń		DATA: 10-2022