

Przebudowa drogi w m. Godziątków od drogi gminnej 674116P w kierunku Blizanówka

Kosztyorys Ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:							
1		ROBOTY POMIAROWE					
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,940		
2 d.1	KNR 2-13 1010-02	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.	4,00		
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
3 d.2	KNR AT-03 0101-02	D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 5-10 cm	m	14,00		
3		ROBOTY ZIEMNE					
4 d.3	KNNR 1 0202-03	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m3	700,00		
5 d.3	KNNR 1 0311-01	D-02.01.01	Formowanie nasypów z gruntu kat. I- II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku	m3	652,00		
4		ODMULENIE ROWU					
6 d.4	KNR 2-31 1403-06	D-03.01.03b	Oczyszczanie rowów z namułu o grub. od 30 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu i transp. urobku na odl. do 5 km sam. samowylad.	m	80,00		
5		POSZERZENIA DROGI NA ZJAZDACH I ŁUKACH					
7 d.5	KNNR 1 0202-03	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku na odl. do 5 km sam.samowylad. – koryto pod poszerzenie	m3	20 * 0,4 = 8,00		
8 d.5	KNNR 6 0103-03	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy	m2	20,00		
9 d.5	KNNR 6 0112-01	D-04.02.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	20,00		
10 d.5	KNR 2-23 0105-03	D-04.05.01	Podbudowa betonowa C16/20 zagęszczana mechanicznie o grubości 20 cm	m2	20,00		
11 d.5	KNR 2-31 0302-02		Nawierzchnia z kostki trylinki gr. 12 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m2	20,00		
6		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE					
12 d.6	KNNR 6 0101-03	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-VI na całej szerokości	m2	(940 * 4,0) + 40 = 3 800,00		
13 d.6	KNNR 6 0103-03	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy	m2	(940 * 4,0) + 40 = 3 800,00		
14 d.6	KNNR 6 0113-06	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm twardego o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	(940 * 4,0) + 40 = 3 800,00		
7		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
15 d.7	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem i obrabianiem na czysto	m3	94,00		

Przebudowa drogi w m. Godziątków od drogi gminnej 674116P w kierunku Blizanówka

Kosztorys Ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
16 d.7	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy dostarczonego samochodami samowyładowczymi o gr. 10 cm z kruszywa łamanego 0-31,5mm lub destruktu granulowanego drobnego wraz z zagęszczeniem	m2	(940 * 0,5) * 2 + 30 = 970,00		
17 d.7	KNNR 1 0503-05	D-06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) w gruntach kat. I-III wraz z zagęszczeniem	m2	(940 * 0,50) * 2 = 940,00		
8		OZNAKOWANIE PIONOWE					
18 d.8	KNNR 6 0702-05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	5,00		
19 d.8	KNNR 6 0702-01	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr. 60mm + 0,06m3 betonu	szt.	4,00		
9		INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA					
20 d.9	KNR 2-01 0119-03		Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
Kosztorys netto VAT 23 % Kosztorys brutto							