UWAGI:
- WSZELKIE PRACE ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP I PPOŻ. NALEŻY WYKONYWAĆ PRZEZ WYKWALIFIKOWANE OSOBY.
- WSZYSTKIE WYMIARY STWARZAJĄCE NA BUDOWIE, W KAŻDE WĄTPLIWOŚCI SPRAWDZAĆ NA MIEJSCU BUDOWY.
- ROZPOCZĘCIE ROBÓT ORAZ ICH ZAKOŃCZENIE NALEŻY ZGŁOSZYĆ INWESTOROWI.
- OBOWIĄZUJE ZAKAZ WAŻENIA SIĘ PO ZAKOŃCZENIU ZAKOŃCZYĆ PRACE PRZEJŚCIOWEJ.

LEGENDA

- Granica terenu
- Zarys opracowania
- Elementy budynku istniejącego
- Elementy istniejące do wyburzenia
- Granica strefy PPOŻ
- Ściany żelbetowe
- Ściany murowane
- Ściany murowane Odp. ogniowe: (EI30, EI60, EI120)
- Ściany GK
- Ściany GK Odp. ogniowe: (EI30, EI60, EI120)
- Ściany z cegły wybiegowej
- Pod posbrukiem terenu
- Opaska żelbetowa
- Mata wejściowa wnętrzna
- Mata wejściowa zewnętrzna
- Detal - Numer detalu - Numer rysunku
- Wykładziny i Opaski (patrz rzut kld.-PW.-01 etc.)
- Poziom wykończenia podłogi ..... Poziom wejścia terenowego
- Posadzka - Numer detalu - Numer rysunku
- Stykówki - A1.001.1 A – Część budynku 1 – Kondygnacja 01 – Numer pomieszczenia
- S21 — Typ przegrody budowlanej
- Okna - Typ okna (z) - Numer okna
- 124 — Numer drzwi
- Wysokości nadproży
- Zarysy posadzek, kolorów
- Zarysy ościeżnic, kolorów
- Zarysy wyokienia, kolorów
- Szafki rozdzielcze, kolorów
- Gniazdka, kolorów
- Wywietrzenia kanalizacyjne
- Pion kanalizacji deszczowej
- Pion kanalizacji sanitarnej
- Pion kanalizacji sanitarnej
- Rewizja
- Włazy podwietrzne
- Włazy podłogowe
- Zlewy

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

S21 ściana trójwarstwowa, wykończenie zewn.- bet. pustak żebrowany
- betonowy pustak żebrowany – gr. 12cm
- izolacja termiczna 15cm (wełna mineralna, maks. λ = 0,031W/mK)
- okładzina ceramiczna gr. 24cm, na zaprawie systemowej lub ściana żelbetowa

wykończenie wewnętrzne:
a) pom. suche: tynk gipsowy 1.5cm, gruntowanie farbą ścieralną
b) pom. mokre: tynk cementowy 1.5cm, szpachlowe uszczelnienie hydroizolacyjne wg spec. 33-1.00. płytki ceramiczne lub farba wodoodporna.

S22 ściana wentylowana systemowa, wykończenie zewn.- panele włókno-cementowe
- płyta włókno-cementowa 8mm
- podkonstrukcja aluminiowa do montażu wentylacyjnego 27 mm
- izolacja termiczna 15cm (wełna mineralna maks. λ = 0,031W/mK
- bloczki z betonu komórkowego gr. 24cm, na zaprawie systemowej lub ściana żelbetowa

wykończenie wewnętrzne:
a) pom. suche: tynk gipsowy 1.5cm, gruntowanie farbą ścieralną
b) pom. mokre: tynk cementowy 1.5cm, szpachlowe uszczelnienie hydroizolacyjne wg spec. 33-1.00. płytki ceramiczne lub farba wodoodporna.

S23 ściana wentylowana systemowa, wykończenie zewn.- panele HPL, płyta HPL 8mm
- podkonstrukcja aluminiowa do montażu wentylacyjnego 27 mm
- izolacja termiczna 15cm (wełna mineralna maks. λ = 0,031W/mK
- bloczki z betonu komórkowego gr. 24cm, na zaprawie systemowej lub ściana żelbetowa

wykończenie wewnętrzne:
a) pom. suche: tynk gipsowy 1.5cm, gruntowanie farbą ścieralną
b) pom. mokre: tynk cementowy 1.5cm, szpachlowe uszczelnienie hydroizolacyjne wg spec. 33-1.00. płytki ceramiczne lub farba wodoodporna.

S23a ściana wentylowana systemowa, wykończenie zewn.- panele HPL (wiatrołapy wejściowe)
- płyta HPL 8mm
- podkonstrukcja aluminiowa do montażu wentylacyjnego 2.7 cm
- izolacja termiczna 8cm (wełna mineralna)
- ściana żelbetowa 15cm
- izolacja termiczna 8cm (wełna mineralna)
- wykończenie wewnętrzne - panele HPL

S24 ściana dwuwarstwowa z izolacją metodą lekkiej mokrej z tynkiem mineralnym
- systemowy tynk mineralny z włóknami siatką zbrojącą 10 mm
- systemowa izolacja termiczna 20cm
- bloczki z betonu komórkowego gr. 24cm, na zaprawie systemowej lub ściana żelbetowa

wykończenie wewnętrzne:
a) pom. suche: tynk gipsowy 1.5cm, gruntowanie farbą ścieralną
b) pom. mokre: tynk cementowy 1.5cm, szpachlowe uszczelnienie hydroizolacyjne wg spec. 33-1.00. płytki ceramiczne lub farba wodoodporna.

S25 izbudowa wind, wykończenie z powlekanej kompozytowej płyty aluminium (kolor zależnowzna miedź)
- kasetony z kompozytowej płyty aluminiowej
- systemowa podkonstrukcja
- paroizolacja folia PE
- wełna mineralna 15cm
- ściana żelbetowa gr. 20cm

S26 Ściana kaplicy, wykończenie z powlekanej kompozytowej płyty aluminium (kolor naturalny cynk)
- kasetony z kompozytowej płyty aluminiowej
- systemowa podkonstrukcja
- paroizolacja folia PE
- wełna mineralna 15cm
- ściana żelbetowa gr. 20cm

S29 ściana pom. technicznych na dachu - izolacje
- płyta aluminiowa, poziome w kolorze RAL 9006
- podkonstrukcja stalowa

Rew.C 19.04.2019 Dodana wnęk na czyty RIT
Rew.B 17.07.2015 Dodano (ecd. med.- wbudowanych w pom. A2.048 -
Rew.A 09.06.2015 Wprowadzono zmieniona ściana z cegłą ogniotrwałą w pom. A2.043 i A2.074.

INWESTYCJA:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO im.L.Rydygiera w Toruniu, przy ul. Św. Józefa 53/59

INWESTOR:
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE Sp. z o.o.
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

4105.eu
ul. Chodkiewicza 17/98
02-819 Warszawa, Polska
T. +48 22 646 0160, F. +48 22 646 0161
www.4105.eu

AUTHOR:
Portico Project Management Sp. z o.o.
i Wspólnicy Sp. k.
ul. Gałczyńskiego 27/31, 01-433 Warszawa

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. arch. Agnieszka Krawczyk
upr. proj. nr WLO/2447/PW

OBIEKT:
Bud. 510 - BUDYNEK SZPITALNY

FAZA	BRANŻA	SKALA	DATA
PROJEKT BUDOWLANY (PW)	ARCH.	1:100	30.06.2014

TREŚĆ RYSUNKU:
RZUT POZIOMU +2 / CZĘŚĆ A, B, C.

NUMER	PROJEKT	FAZA	GRUPA	NUMER	REWIZJA
4105	510	PW	10	021	C 19.04.2019