UWAGA:
- WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
- PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI. POWIELANIE I KOPIOWANIE WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ 4105.eu
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
- EWENTUALNE ZMIANY MUSZĄ BYĆ SKONSULTOWANE I ZAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA.

## LEGENDA

- Granica terenu
- Zakres opracowania
- Poza obszarem opracowania
- Elementy budynku istniejącego
- Elementy istniejące do wyburzenia
- Granica strefy PPOŻ.
- Ściany żelbetowe
- Ściany murowane
- Ściany murowane Odp. ogniowa (EI30, EI60, EI120)
- EI60
- Ściany GK
- Ściany GK Odp. ogniowa (EI30, EI60, EI120)
- EI60
- Ściany z osłoną radiologiczną
- Pod poziomem terenu
- Opaska żwirowa
- Mata wejściowa wnętrzna
- Mata wejściowa zewnętrzna
- Detal Numer detalu / Numer rysunku
- HP25 — Hydranty / Gaśnice (zatt.rys.4105-600-PW-22-401)
- ±0.000 / -0.120 — Poziom wykończenia podłogi / Poziom wierzchu konstrukcji
- Przekroje Numer detalu / Numer rysunku
- A1.00 | 0.0 m² NAZWA — Etykieta A1.001 / A—Część Budynku 1—Kondygnacja 01—Numer pomieszczenia
- SZ1 — Typ przegrody budowlanej
- Okno Typ / Roleta (z) / Numer rysunku
- P. 124 — Numer drzwi
- h=0000 — Wysokość nadproża
- ZP — Zawory pożarowe, ścienne
- Zawory nawiewne, ścienne
- Zawory wywiewne, ścienne
- SZ.ROZ — Szafki rozdzielcze, ścienne
- Grzejniki ścienne
- Wywiewka kanalizacyjna
- KD — Pion kanalizacji deszczowej
- KT — Pion kanalizacji parkingu
- KS — Pion kanalizacji sanitarnej
- Rewizja
- Wpust podwórzowy
- Wpust podłogowy
- Złączka

## ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

**SZ1** ściana trójwarstwowa, wykończenie zewn.- bet. pustak żebrowany
- betonowy pustak żebrowany – gr. 12cm
- szczelina wentylacyjna 2cm
- izolacja termiczna 15cm (wełna mineralna, maks. λ=0,031W/mK)
- bloczki z betonu komórkowego gr. 24cm, na zaprawie systemowej lub ściana żelbetowa

wykończenie wewnętrzne:
a) pom. suche: tynk gipsowy 1.5cm, grunt i malowanie farbą ścieralną
b) pom. mokre: tynk cementowy 1.5cm, systemowe uszczelnienia hydroizolacyjne wg spec. 33-120, płytki ceramiczne lub farba wodoodporna.

**SZ2** ściana wentylowana systemowa, wykończenie zewn.: panele włokno-cement.
- płyta włókno-cementowa 8mm
- podkonstrukcja aluminiowa ze szczeliną wentylacyjną 27 mm
- izolacją termiczna 15cm (wełna mineralna maks. λ=0,031W/mK
- bloczki z betonu komórkowego gr. 24cm, na zaprawie systemowej lub ściana żelbetowa

wykończenie wewnętrzne:
a) pom. suche: tynk gipsowy 1.5cm, grunt i malowanie farbą ścieralną
b) pom. mokre: tynk cementowy 1.5cm, systemowe uszczelnienia hydroizolacyjne wg spec. 33-120, płytki ceramiczne lub farba wodoodporna.

**SZ3** ściana wentylowana systemowa, wykończenie zewn.: panele HPL.
- płyta HPL 8mm
- podkonstrukcja aluminiowa ze szczeliną wentylacyjną 2.7cm
- izolacją termiczna 15cm (wełna mineralna)
- bloczki z betonu komórkowego gr. 24cm, na zaprawie systemowej lub ściana żelbetowa

wykończenie wewnętrzne:
a) pom. suche: tynk gipsowy 1.5cm, grunt i malowanie farbą ścieralną
b) pom. mokre: tynk cementowy 1.5cm, systemowe uszczelnienia hydroizolacyjne wg spec. 33-120, płytki ceramiczne lub farba wodoodporna.

**SZ3a** ściana wentylowana systemowa, wykończenie zewn.: panele HPL ( wiatrołapy wejściowe)
- płyta HPL 8mm
- podkonstrukcja aluminiowa ze szczeliną wentylacyjną 2.7 cm
- izolacją termiczna 8cm (wełna mineralna)
- ściana żelbetowa 15cm

izolacją termiczna 8cm (wełna mineralna)
wykończenie wewnętrzne - panele HPL

**SZ4** ściana dwuwarstwowa z izolacją metodą lekką mokrą z tynkiem mineralnym
- systemowy tynk mineralny z wtopioną siatką zbrojącą 10 mm
- systemowa izolacja termiczna 20cm,
- bloczki z betonu komórkowego gr. 24cm, na zaprawie systemowej lub ściana żelbetowa

wykończenie wewnętrzne:
a) pom. suche: tynk gipsowy 1.5cm, grunt i malowanie farbą ścieralną
b) pom. mokre: tynk cementowy 1.5cm, systemowe uszczelnienia hydroizolacyjne wg spec. 33-120, płytki ceramiczne lub farba wodoodporna.

**SZ5** obudowa wind, wykończenie z powlekanej kompozytowej płyty aluminium (kolor patynowana miedź)
- kasetony z kompozytowej płyty aluminiowej
- systemowa podkonstrukcja
- paroizolacja folia PE
- wełna mineralna 15cm
- ściana żelbetowa gr. 20cm

**SZ6** ściana kaplicy, wykończenie z powlekanej kompozytowej płyty aluminium (kolor naturalny cynk)
- kasetony z kompozytowej płyty aluminiowej
- systemowa podkonstrukcja
- paroizolacja folia PE
- wełna mineralna 15cm
- ściana żelbetowa gr. 20cm

**SZ9** ściana pom. technicznych na dachu - żaluzje
- żaluzja aluminiowa, poziomo w kolorze RAL 9000
- podkonstrukcja stalowa

*Rew.C 15.06.2020 Aktualizacja lądowiska. Nowa lokalizacja podnośnika, nowe zejście ewakuacyjne z lądowiska. Dopasowanie przebiegu ścieżek ewakuacyjnych.*
*Rew.B 17.12.2019 Ścieżki techniczne i ewakuacyjne. Pomieszczenie separatora lądowiska.*
*Rew.A 30.06.2015 Wprowadzenie oznaczeń drzwi zewnętrznych do pom. tech oraz do pom. A3.001*

NAZWA PROJEKTU
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO im.L.Rydygiera w Toruniu, przy ul. Św. Józefa 53/59

INWESTOR
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE Sp. z o.o.
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń




ARCHITEKT
ul. Chodkiewicza 7/106
02-593 Warszawa, Polska
t: +48 22 408 5164 / 5165
f: +48 22 408 5163
www.4105.eu
4105.eu

INŻYNIER
Portico Project Management Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.
ul. Gdańska 27/31, 01-633 Warszawa

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. arch. Agnieszka Krawczyk
upr. proj. nr 06/LOIA/04
Digitally signed by Agnieszka Krawczyk
Date: 2020.06.30 18:34:43 WEST


OBIEKT
Bud. 510 - BUDYNEK SZPITALNY

| FAZA | BRANŻA | SKALA | DATA |
|---|---|---|---|
| PROJEKT WYKONAWCZY (PW) | ARCH. | 1:100 | 30.04.2014 |

TYTUŁ RYSUNKU
RZUT DACHU / CZĘŚĆ A, B, C

| WYDANIE | PROJEKT | FAZA | GRUPA | NUMER | REWIZJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4105 | - 510 | - PW | - 10 | - 031 | - C / 30.06.2020 |