LEGENDA

- Granica terenu
- Zakres opracowania — Poza obszarem opracowania
- Elementy budynku istniejącego
- Elementy istniejące do wyburzenia
- Granica strefy PPOŻ.
- Ściany żelbetowe
- Ściany murowane
- Ściany murowane Odp. ogniowa (EI30, EI60, EI120)
- Ściany GK
- Ściany GK Odp. ogniowa (EI30, EI60, EI120)
- Ściany z osłoną radiologiczną
- Pod poziomem terenu
- Opaska żwirowa
- Mata wejściowa wnętrzna
- Mata wejściowa zewnętrzna
- Detal — Numer detalu / Numer rysunku
- HP25 — Hydranty / Gaśnice (ustr.rys.4105-600-PW-22-401)
- ±0.000 / -0.120 — Poziom wykończenia posadzki / Poziom wierzchu konstrukcji
- Przekroje — Numer detalu / Numer rysunku
- A1.00 | 0.0 m² NAZWA — Etykieta A1.001 / A – Część Budynku, 1 – Kondygnacja, 01 – Numer pomieszczenia
- SZ1 — Typ przegrody budowlanej
- Okna — Typ / Roleta (z) / Numer rysunku
- P. 124 — Numer drzwi
- h=-0000 — Wysokość nadproża
- ZP — Zawory pożarowe, ścienne
- Zawory nawiewne, ścienne
- Zawory wywiewne, ścienne
- SZ.ROZ — Szafki rozdzielcze, ścienne
- Grzejniki ścienne
- W — Wywiewka kanalizacyjna
- KD — Pion kanalizacji deszczowej
- KT — Pion kanalizacji parkingu
- KS — Pion kanalizacji sanitarnej
- Tr — Rewizja
- Wpust podwórzowy
- Wpust podłogowy
- Złączka

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

SZ1 ściana trójwarstwowa, wykończenie zewn.- bet. pustak żebrowany
- betonowy pustak żebrowany – gr. 12cm
- szczelina wentylacyjna 2cm
- izolacja termiczna 15cm (wełna mineralna, maks. λ=0,031W/mK)
- bloczki z betonu komórkowego gr. 24cm, na zaprawie systemowej lub ściana żelbetowa

wykończenie wewnętrzne:
a) pom. suche: tynk gipsowy 1,5cm, grunt i malowanie farbą ścieralną
b) pom. mokre: tynk cementowy 1,5cm, systemowe uszczelnienia hydroizolacyjne wg spec. 33-120, płytki ceramiczne lub farba wodoodporna.

SZ2 ściana wentylowana systemowa, wykończenie zewn.: panele włokno-cement.
- płyta włokno-cementowa 8mm
- podkonstrukcja aluminiowa ze szczeliną wentylacyjną 27 mm
- izolacją termiczna 15cm (wełna mineralna maks. λ=0,031W/mK
- bloczki z betonu komórkowego gr. 24cm, na zaprawie systemowej lub ściana żelbetowa

wykończenie wewnętrzne:
a) pom. suche: tynk gipsowy 1.5cm, grunt i malowanie farbą ścieralną
b) pom. mokre: tynk cementowy 1.5cm, systemowe uszczelnienia hydroizolacyjne wg spec. 33-120, płytki ceramiczne lub farba wodoodporna.

SZ3 ściana wentylowana systemowa, wykończenie zewn.: panele HPL.
- płyta HPL 8mm
- podkonstrukcja aluminiowa ze szczeliną wentylacyjną 2.7cm
- izolacją termiczna 15cm (wełna mineralna)
- bloczki z betonu komórkowego gr. 24cm, na zaprawie systemowej lub ściana żelbetowa

wykończenie wewnętrzne:
a) pom. suche: tynk gipsowy 1.5cm, grunt i malowanie farbą ścieralną
b) pom. mokre: tynk cementowy 1.5cm, systemowe uszczelnienia hydroizolacyjne wg spec. 33-120, płytki ceramiczne lub farba wodoodporna.

SZ3a ściana wentylowana systemowa, wykończenie zewn.: panele HPL (wiatrotapy wejściowe)
- płyta HPL 8mm
- podkonstrukcja aluminiowa ze szczeliną wentylacyjną 2.7 cm
- izolacją termiczna 8cm (wełna mineralna)
- ściana żelbetowa 15cm

(izolacją termiczna 8cm (wełna mineralna)
wykończenie wewnętrzne - panele HPL

SZ4 ściana dwuwarstwowa z izolacją metodą lekką mokrą z tynkiem mineralnym
- systemowy tynk mineralny z wtopioną siatką zbrojącą 10 mm
- systemowa izolacja termiczna 20cm,
- bloczki z betonu komórkowego gr. 24cm, na zaprawie systemowej lub ściana żelbetowa

wykończenie wewnętrzne:
a) pom. suche: tynk gipsowy 1.5cm, grunt i malowanie farbą ścieralną
b) pom. mokre: tynk cementowy 1.5cm, systemowe uszczelnienia hydroizolacyjne wg spec. 33-120, płytki ceramiczne lub farba wodoodporna.

SZ5 obudowa wind, wykończenie z powlekanej kompozytowej płyty aluminium (kolor patynowana miedź)
- kasetony z kompozytowej płyty aluminowej
- systemowa podkonstrukcja
- paroizolacja folia PE
- wełna mineralna 15cm
- ściana żelbetowa gr. 20cm

SZ6 Ściana kaplicy, wykończenie z powlekanej kompozytowej płyty aluminium (kolor naturalny cynk)
- kasetony z kompozytowej płyty aluminowej
- systemowa podkonstrukcja
- paroizolacja folia PE
- wełna mineralna 15cm
- ściana żelbetowa gr. 20cm

SZ9 ściana pom. technicznych na dachu - żaluzje
- żaluzja aluminiowa, poziomo w kolorze RAL 9000
- podkonstrukcja stalowa

PRZESUNIĘCIE PODNOSNIKA POZA PŁASZCZYZNĘ BOCZNĄ POCHODZENIA DO LĄDOWANIA

Mały wskaźnik wiatru

Podnośnik obudowany, poza obszarem bocznej płaszczyzny podchodzenia do lądowania

szafka na podręczny sprzęt ratowniczy

oprawy oświetleniowe mocowane na balustradzie

Balustrada h=1100mm

Dodatkowy pomost, na przedłużeniu spocznika schodów.

działko GPIGS wodno-dianowe

HAPI / wskaźnik kąta ścieżki schodzenia

Lądowisko - płyta żelbetowa R120 nawierzchnia antypoślizgowa R11V4

RYDYGIERA 6t

NOWE ZEJŚCIE EWAKUACYJNE ZAMIAST WCHODNIEGO

HP52 GP GS

Główny kierunek wznoszenia / Pomocniczy kierunek podejścia

Główny kierunek podejścia / Pomocniczy kierunek wznoszenia

REZYGNACJA Z ZACHODNIEGO ZEJSCIA EWAKUACYJNEGO

PLATFORMA LĄDOWISKA WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

Siatka ochronna na szerokość 150cm

NAZWA PROJEKTU	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO im.L.Rydygiera w Toruniu, przy ul. Św. Józefa 53/59
INWESTOR	KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE Sp. z o.o. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

ARCHITEKT
ul. Chodkiewicza 7/106
02-593 Warszawa, Polska
t: +48 22 408 5164 / 5165
f: +48 22 408 5163
www.4105.eu
4105.eu

INŻYNIER
Portico Project Management Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.
ul. Gdańska 27/31, 01-633 Warszawa

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. arch. Agnieszka Krawczyk
upr. proj. nr 06/LOIA/04
Digitally signed by Agnieszka Krawczyk
Date: 2020.06.30 18:35:50 WEST

OBIEKT: Bud. 510 - BUDYNEK SZPITALNY

FAZA	BRANŻA	SKALA	DATA
PROJEKT WYKONAWCZY (PW)	ARCH.	1:100	30.04.2014

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT DACHU / CZĘŚĆ A, B, C

WYDANIE	PROJEKT	FAZA	GRUPA	NUMER	REWIZJA
4105	510	PW	10	041	A/30.06.2020