UWAGA:
- WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
- PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI. POWIELANIE I KOPIOWANIE WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ 4105.eu
- PROJEKT CZYTAĆ W POWIĄZANIU Z PROJEKTAMI KONSTRUKCJI I INSTALACJI ORAZ Z TECHNOLOGIĄ MEDYCZNĄ I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI.
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
- EWENTUALNE ZMIANY MUSZĄ BYĆ SKONSULTOWANE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA.

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

SZ2 ściana wentylowana systemowa, wykończenie zewn.: panele włókno-cement.
- płyta włókno-cementowa 8mm
- podkonstrukcja aluminiowa ze szczeliną wentylacyjną 27 mm
- izolacja termiczna 15cm (wełna mineralna maks. λ = 0.031W/mK)
- bloczki z betonu komórkowego gr. 24cm, na zaprawie systemowej lub ściana żelbetowa

wykończenie wewnętrzne
a) pom. suche: tynk gipsowy 1.5cm, grunt i malowanie farbą ścieralną
b) pom. mokre: tynk cementowy 1.5cm, folia w płynie i płytki ceramiczne lub farba wodoodporna.

SZ4 ściana dwuwarstwowa z izolacją metodą lekką mokrą z tynkiem mineralnym
- systemowy tynk mineralny z wtopioną siatką zbrojącą 10 mm
- systemowa izolacja termiczna 20cm (wełna mineralna)
- bloczki z betonu komórkowego gr. 24cm, na zaprawie systemowej lub ściana żelbetowa

wykończenie wewnętrzne
a) pom. suche: tynk gipsowy 1.5cm, grunt i malowanie farbą ścieralną
b) pom. mokre: tynk cementowy 1.5cm, folia w płynie i płytki ceramiczne lub farba wodoodporna.

SZ4 d ściana dwuwarstwowa z izolacją metodą lekką mokrą z tynkiem mineralnym
- systemowy tynk mineralny z wtopioną siatką zbrojącą 10 mm
- systemowa izolacja termiczna 15cm (wełna mineralna)
- ścianky murowane 12 cm

a) pom. suche: tynk gipsowy 1.5cm, grunt i malowanie farbą ścieralną
b) pom. mokre: tynk cementowy 1.5cm, folia w płynie i płytki ceramiczne lub farba wodoodporna.

SZ4 e ściana oporowa, ocieplona, tynkowana
- systemowy tynk mineralny z wtopioną siatką zbrojącą 10 mm
- systemowa izolacja termiczna 10cm (wełna mineralna)
- ściana żelbetowa
- systemowa izolacja termiczna 10cm (wełna mineralna)
- systemowy tynk mineralny z wtopioną siatką zbrojącą 10 mm

SZ8 obudowa klatek schodowych, wielkoformatowe panele prefabrykowane żelbetonowe
- wielkoformatowe panele prefabrykowane żelbetonowe (zawieszany na systemowej podkonstrukcji) gr.80cm
- szczelina wentylacyjna min 20mm, wg detalu arch.
- izolacja termiczna 15cm (wełna mineralna maks. λ = 0.031W/mK)
- ściana żelbetowa gr. 24cm

wykończenie wewnętrzne
a) pom. suche: tynk gipsowy 1.5cm, grunt i malowanie farbą ścieralną

SZ8a obudowa klatek schodowych, wielkoformatowe panele prefabrykowane żelbetonowe
- wielkoformatowe panele prefabrykowane żelbetonowe (zawieszany na systemowej podkonstrukcji) gr.20cm
- szczelina wentylacyjna min 20mm, wg detalu arch.
- izolacja termiczna 15cm (wełna mineralna maks. λ = 0.031W/mK)
- ściana żelbetowa gr. 24cm

wykończenie wewnętrzne
a) pom. suche: tynk gipsowy 1.5cm, grunt i malowanie farbą ścieralną

SZ12 ściana żelbetowa, wykończenie beton architektoniczny
- ściana żelbetowa gr. 240mm/300mm. wykończenie beton architektoniczny

Uwaga: impregnacja od strony zewnętrznej i wewnętrznej

LEGENDA

- Granica terenu
- Zakres opracowania (Poza zbiorem opracowania)
- Elementy budynku istniejącego
- Elementy istniejące do wyburzenia
- Granica strefy PPOŻ.
- Ściany żelbetowe
- Ściany murowane
- Ściany murowane Odp. ogniowa: (EI30, EI60, EI120)
- Ściany GK
- Ściany GK Odp. ogniowa: (EI30, EI60, EI120)
- Ściany z osłoną radiologiczną
- Pod poziomem terenu
- Opaska żwirowa
- Mata wejściowa wnętrza
- Mata wejściowa zewnętrzna
- Detail: Numer detalu / Numer rysunku (przykład: 7 / 24-201)
- HP25 — Hydranty
- Poziom wykończenia podłogi: ±0.000 / Poziom wierzchu konstrukcji: -0.120
- Przekrój: Numer detalu A-A / Numer rysunku 00-009
- Etykieta: A1.001 | 0.0 m² / NAZWA — A = Część Budynku, 1 = Kondygnacja, 01 = Numer pomieszczenia
- S21 — Typ przegrody budowlanej
- Okna: Typ / Roleta (z) / Numer rysunku (1.6x2 / 11-211)
- P124 — Numer drzwi
- h= -0.020 — Wysokość nadproża
- ZP — Zawory pożarowe, ścienne
- Zawory nawiewne, ścienne
- Zawory wywiewne, ścienne
- Szafki rozdzielcze, ścienne
- Grzejniki ścienne
- W — Wywiewka kanalizacyjna
- KD — Pion kanalizacji deszczowej
- KT — Pion kanalizacji parkingu
- KS — Pion kanalizacji sanitarnej
- R — Rewizja
- Wpust podwórzowy
- Wpust podłogowy
- Zlączka

02 10-041 Rzut dachu nad klatką schodową i szybem windowym

ARCHITEKT
ul. Chodkiewicza 7/106
02-593 Warszawa, Polska
t: +48 22 408 5164 / 5165
f: +48 22 408 5163
www.4105.eu
4105.eu

INŻYNIER
Portico Project Management Sp. z o.o.
i Wspólnicy Sp. k.
ul. Gdańska 27/31, 01-633 Warszawa
PORTICO PROJECT MANAGEMENT

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. arch. Agnieszka Krawczyk
upr. proj. nr 06/LOIA/04

NAZWA PROJEKTU
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO im.L.Rydygiera w Toruniu, przy ul. Św. Józefa 53/59

INWESTOR
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE Sp. z o.o.
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

OBIEKT
Bud. 520 - ADMINISTRACYJNO-SZPITALNY

FAZA	BRANŻA	SKALA	DATA
PROJEKT WYKONAWCZY (PW)	ARCH.	1:100	18.04.2014

TYTUŁ RYSUNKU
RZUT DACHU

WYDANIE	PROJEKT	FAZA	GRUPA	NUMER	REWIZJA
4105	- 520	- PW	- 10	- 041	-