UWAGI:
- WYMIARY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI. POWIELANIE I WYKORZYSTANIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.
- WSZYSTKIE WYMIARY RZĘDNYCH NA BUDOWIE. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
- OBOWIĄZUJĄCE JEDNOSTKI MIAR: METRY, CENTYMETRY, MILIMETRY. JEDNOSTKI MIAR INNE NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE NALEŻY ZAZNACZYĆ PRZY WYSTĄPIENIU.

LEGENDA

- Granica terenu
- Zakres opracowania
- Elementy budynku istniejącego
- Elementy istniejące do wyburzenia
- Granica strefy PPOŻ.
- Ściany żelbetowe
- Ściany murowane
- Ściany murowane Odp. ogniowa: (EI30, EI60, EI120)
- Ściany GK
- Ściany GK Odp. ogniowa: (EI30, EI60, EI120)
- Ściany z cegły szkliwionej
- Pod poziomem terenu
- Opaska betonowa
- Płyta wejściowa wrębna
- Płyta wejściowa zewnętrzna
- Detal: Numer detalu / Numer rysunku
- Hydranty
- Poziom wykończony podłogi / Poziom wierzchu kanalizacji
- Przekrój: Numer detalu / Numer rysunku
- Etykieta: A1.001.1 A – Część budynku 1 – Kondygnacja 001 – Numer pomieszczenia
- Typ posadzki budowlanej
- Okno: Typ / Rodzaj (z) / Numer rysunku
- Numer drzwi
- Wysokość nadproża
- Zakres posadzek: ścienne
- Zakres wykończenia: ścienne
- Zakres wykończenia: ścienne
- Szafki natynkowe: ścienne
- Grzejniki ścienne
- Wywietrzenia kanalizacyjne
- KO Pion kanalizacji sanitarnej
- KT Pion kanalizacji pożarowej
- KS Pion kanalizacji sanitarnej
- Rewizja
- Wpust podwórzowy
- Wpust podłogowy
- Zlączki

ŚCIANY FUNDAMENTOWE

SF1 ściana fundamentowa (z bloczkami betonowymi) (pod S21) (część niepodpiwniczona)
- mata drenująca
- hydroizolacja w płycie, na zagruntowanym podłożu
- ściana żelbetowa – pustak betonowy gr. 12cm, z płytą cementową od strony zewnętrznej
- izolacja termiczna 17cm (Polistyren ekstrudowany XPS)
- hydroizolacja: papa fundamentowa na zagruntowanym podłożu.
- ściana fundamentowa żelbetowa
- hydroizolacja: papa fundamentowa na zagruntowanym podłożu.

SF2 ściana fundamentowa, (z bloczkami betonowymi) (pod S21) (część podpiwniczona)
- mata drenująca
- hydroizolacja w płycie, na zagruntowanym podłożu
- ściana żelbetowa – pustak betonowy gr. 12cm, z płytą cementową od strony zewnętrznej
- izolacja termiczna 17cm (Polistyren ekstrudowany XPS)
- hydroizolacja: dwuwarstwowa papa fundamentowa na zagruntowanym podłożu.
- ściana fundamentowa żelbetowa
- wykończenie wewnętrzne:
a) pom. suche: tynk gipsowy 1,5cm, grunt i malowanie farbą ścieralną
b) pom. mokre: tynk cementowy 1,5cm, fuka a płytki i płytki ceramiczne lub farba wodoodporna.

SF4 ściana fundamentowa, (pod ścianami wentylowanymi)
- tynk mineralny na siatce z tworzywa szkuconego – od poziomu 15 cm powyżej opaski wokół budynku do górnej krawędzi XPS), poniżej:
- mata drenująca
- podsypkin ekstrudowany XPS 15 cm
- hydroizolacja: papa fundamentowa na zagruntowanym podłożu.
- ściana fundamentowa żelbetowa
- wykończenie wewnętrzne:
a) pom. suche: tynk gipsowy 1,5cm, grunt i malowanie farbą ścieralną
b) pom. mokre: tynk cementowy 1,5cm, fuka a płytki i płytki ceramiczne lub farba wodoodporna.

Poza obszarem opracowania tego rysunku: - patrz: projekt budynku istniejącego (rys. 4105-530-PW-DA-1201)

NAZWA PROJEKTU
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO im.L.Rydygiera w Toruniu, przy ul. Św. Józefa 53/59

INWESTOR
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE Sp. z o.o.
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

ul. Dzielnicowska 13 lok. 00-593 Warszawa, Polska
t. + 48 22 466 5184 / 5185
f. + 48 22 466 5182
www.4105.eu
4105.eu

INŻYNIER
Portico Project Management Sp. z o.o.
i Wspólnicy Sp. k.
ul. Grzesiuka 27/31, 01-633 Warszawa

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. arch. Agnieszka Krawczyk
upr. proj. nr DKLO/6454

OBIEKT
Bud. 530 - ODDZIAŁY ZAKAŹNE, PORADNIE

FAZA	BRANŻA	SKALA	DATA
PROJEKT WYKONAWCZY (PW)	ARCH.	1:100	30.04.2014

NAZWA RYSUNKU
RZUT POZIOMU -1

NR BUDYNKU	PROJEKT	FAZA	GRUPA	NUMER	REWIZJA
4105	- 530	- PW	- 10	- 101	-