UWAGI:
- MODUŁ SIATKI 3600/7200MM.
- WSZYSTKIE WYMIARY I ROZWIĄZANIA BUDOWLANE AUTOROWE, WYMAGANE DOPASOWANIE WYKŁADZIN ZA ŚCIANĄ WYKŁAD.
- PROJEKT CZYTAĆ W POWIĄZANIU Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I INSTALACJI ORAZ Z TECHNOLOGIĄ MEDYCZNĄ I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI.
- WSZYSTKIE WYMIARY STWIERDZAĆ NA BUDOWIE. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
- NIEDOZWOLONE JEST WYKONYWANIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN I ODSTĘPSTW BEZ UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM.

LEGENDA

- Granica terenu
- Zakres opracowania
- Elementy budynku istniejącego
- Elementy istniejące do wyburzenia
- Granice strefy PPOŻ
- Ściany żelbetowe
- Ściany murowane
- Ściany murowane Odp. ogniowa: EI30, EI60, EI120
- Ściana GK
- Ściany GK Odp. ogniowa: EI30, EI60, EI120
- Ściana z siatką nabudowującą
- Pod poziomem terenu
- Dojście terenowe
- Mała wycieczka wewnętrzna
- Mała wycieczka zewnętrzna
- Ewid. Numer działki
  Numer budynku
- Hydranty
- Poziom wykończenia posadzki
  Poziom wierzchu konstrukcji
- Przekrój Numer arkusza
  Numer rysunku
- Elewacja A1 (841 x 594 mm) A – Część Budynku
  1 – Numer elewacji
  A1 – Numer arkusza
- Typ przegrody budowlanej
- Okno Typ / Rodzaj okna
  Numer okna
- Numer drzwi
- Wysokość nadproża
- Ościeżnica
- Zawory hydrantowe, ścienne
- Zawory wywiewne, ścienne
- Zawory wywiewne, ścienne
- Siatki osłaniające, ścienne
- Grzejniki ścienne
- Wpust podłogowy
- Wywiewniki kanałowe
- Pion kanalizacji deszczowej
- Pion kanalizacji grzejnej
- Pion kanalizacji sanitarnej
- Rewizja
- Wpust podwieszony
- Wpust podłogowy
- Zlewka

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

SZ2 ściana wentylowana systemowa, wykończenie zewn., panele włókno-cement
- płyta włókno-cementowa 8mm
- podkonstrukcja stalowa- ze szczeliną wentylacyjną 27 mm
- izolacja termiczna 15cm twarda mineralna matą, λ = 0,037W/mK
- bloczki z betonu komórkowego gr. 24cm, na zaprawie systemowej lub ściana żelbetowa

wykończenie wewnętrzne:
a) pom. suche: tynk gipsowy 1.5cm, grunt i malowanie farbą ścieralną,
b) pom. mokre: tynk cementowy 1.5cm, systemowe uszczelnienia hydroizolacyjne wg spec. 33-C30, płytki ceramiczne lub farba wodoodporna.

SZ4 ściana dwuwarstwowa z izolacją metodą lekką mokrą z tynkiem mineralnym
- systemowy tynk mineralny o ekspresji cokłu ilimpapy 10 mm
- systemowa izolacja termiczna 20cm
- bloczki z betonu komórkowego gr. 24cm, na zaprawie systemowej lub ściana żelbetowa

wykończenie wewnętrzne:
a) pom. suche: tynk gipsowy 1.5cm, grunt i malowanie farbą ścieralną,
b) pom. mokre: tynk cementowy 1.5cm, systemowe uszczelnienia hydroizolacyjne wg spec. 33-C30, płytki ceramiczne lub farba wodoodporna.

SZ7 ściana warstwowa, wykończenie w drewnie
- deska ostrowa szorowana impregnowana pionowa, o podziału 21 x 120mm
- podkonstrukcja drewniana 60x40mm
- podkonstrukcja stalowa wypełniona izolacją termiczną 15cm twarda mineralna matą, λ = 0,037W/mK)
- ściana żelbetowa gr. 24cm

wykończenie wewnętrzne:
a) pom. suche: tynk gipsowy 1.5cm, grunt i malowanie farbą ścieralną,
b) pom. mokre: tynk cementowy 1.5cm, systemowe uszczelnienia hydroizolacyjne wg spec. 33-C30, płytki ceramiczne lub farba wodoodporna.

SZ7a ściana warstwowa łupkicy, wykończenie w drewnie
- deska ostrowa szorowana impregnowana pionowa,o podziału ortoboardowym 40 x 60mm
- szczelina wentylacyjna 2 folią,
- podkonstrukcja stalowa
- przesłonięte z poziomowych profili zakrytych

SZ8 zbudowa klatek schodowych, wielkoformatowe panele prefabrykowane żelbetonowe
- wielkoformatowe panele prefabrykowane żelbetonowe (zawieszony na systemowej podkonstrukcji) gr.80mm
- izolacja termiczna 15cm gr.20mm, wg detalu arch.
- izolacja termiczna 15cm twarda mineralna matą, λ = 0,037W/mK)
- ściana żelbetowa gr. 24cm

wykończenie wewnętrzne:
a) pom. suche: tynk gipsowy 1.5cm, grunt i malowanie farbą ścieralną.

SZ10 ekrany urządzeń technicznych na dachu - siatka metalowa
- siatka metalowa w ramie fi/a, 80/80
- podkonstrukcja stalowa

Rew. D. 19.03.04
- zbudowej pionów wod- kan w szczytu zachodnim
- zmiana układu w łazienkach przy separatkach (WD.121, WD.224)

Rew. C. 18.12.19
- zbudowej pionów wod- kan w szczytu wschodnim
- dodanie na rzutu oznaczeń dotwierdzie na drzwiach wyjściowych z klatek ewakuacyjnych na parterze zgodnie z uzgodnionymi planami ppoż i aktualnym projektem odymiania klatek schodowych.

Rew. B. 18.08.22
- korekta przebiegu strefy pożarowej przy klatce centralnej
- obniżenie odp. ogniowej obudowy pom. porządkowych do EI30
- nanieswnie stacji poczty pneumatycznej
- zmiana drzwi do natrysków na systemowe HPL

PROJEKT:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO
im.L.Rydygiera w Toruniu, przy ul. Św. Józefa 53/59

INWESTOR:
KUJAWSKO - POMORSKIE
INWESTYCJE MEDYCZNE Sp. z o.o.
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń



PROJEKT:

ul. Chodkiewicza 27/36
03-020 Warszawa, Polska
t. +48 22 468 5100 / 5102
f. +48 22 468 5103
www.4105.eu

4105.eu

RZECZNIK:
Portico Project Management Sp. z o.o.
i Wspólnicy Sp. k.
ul. Gdańska 27/31, 01-633 Warszawa

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. arch. Agnieszka Krawczyk
upr. proj. w WKŁ/DA/544

OBIEKT:
Bud. 540 - ODDZIAŁY PSYCHIATRYCZNE

FAZA	BRANŻA	TYPUS	SKALA	DATA
PROJEKT WYKONAWCZY (PW)	ARCH	RYS	1:100	04.04.2014

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT POZIOMU 0

WYDANIE	PROJEKT	FAZA	GRUPA	NUMER	REWIZJA
4105	540	PW	10	001	D/19.03.04