UWAGA:
- MODUŁ NA PIONIE 3x3/7x3/7mm.
- WSZELKIE ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO AUTORSKIEGO, WYMAGAJĄ KONFRONTACJI WYKŁADZIN Z PROJEKTEM INSTALACJI I ZGODY AUTORA PROJEKTU.
- PROJEKT OTYNKI W POMIESZCZENIACH WYKOŃCZONYCH METALIZOWANYCH PŁYTAMI GIPSOWYCH WYKONAĆ WG PROJEKTU BUDOWLANEGO I SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH.
- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
- ZAKRES PRAC BRANŻOWYCH OKREŚLONO NA RYSUNKACH I OPISACH PROJEKTOWYCH.

LEGENDA

- Granice terenu
- Zakres opracowania
- Elementy budynku istniejącego
- Elementy istniejące do wyburzenia
- Granica strefy PPOŻ.
- Ściany żelbetowe
- Ściany murowane
- Ściany murowane Obłj. ogniowa: (EI30, EI60, EI120)
- Ściany SK
- Ściany SK Obłj. ogniowa: (EI30, EI60, EI120)
- Ściany z cegły ceramicznej
- Pod poziomem terenu
- Opaska żelbetowa
- Płyta wejściowa wiatrołapu
- Płyta wejściowa zewnętrzna
- Daszki: Rodzaj daszku ..... Numer daszku
- Hydranty
- Poziom wykończenia posadzki ..... Poziom wejścia technicznego
- Posadzki: Rodzaj posadzki ..... Numer posadzki
- Etykieta: A1.001 / A = Część Budynku; 1 = Kondygnacja; 01 = Numer pomieszczenia
- Typ przegrody budowlanej
- Okna: Typ okna / Rodzaj okna; Numer okna
- Numer drzwi
- Wysokość nadproża
- Zarysy podpowier. ścienne
- Zarysy niższe ścienne
- Zarysy wyższe ścienne
- Szafki nadścienne, ścienne
- Grzejniki ścienne
- Wywietrzaki kanalizacyjne
- KD — Pion kanalizacji deszczowej
- KT — Pion kanalizacji pierwotnej
- KS — Pion kanalizacji sanitarnej
- Rewizja
- Wpust podwórzowy
- Wpust podłogowy
- Zsypnie

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

S22 ściana warstwowa systemowa, wykończenie otwrt.: panele włókno-cementowe
- płyty włókno-cementowe Bm
- podkonstrukcja: rusztowanie ze szczelną wentylacją 27 mm
- izolacja termiczna 15cm (wełna mineralna matu. A – 0,031W/mK)
- bloczki z betonu komórkowego gr. 24cm, na zaprawie systemowej, lub ściana żelbetowa

wykończenie wewnętrzne:
- st. pom. suche: tynk gipsowy 1.5cm, grunt i malowanie farbą ścieralną
- b) pom. mokre: tynk cementowy 1.5cm, systemowe uszczelnienia hydroizolacyjne wg spec. 33-12b; płytki ceramiczne lub farba wodoodporna.

S24 ściana dwuwarstwowa z izolacją metodą lekką mokrą z tynkiem mineralnym
- systemowy tynk mineralny z wtopioną siatką zbrojącą 10 mm
- izolacja termiczna styropianowa 25cm
- bloczki z betonu komórkowego gr. 24cm, na zaprawie systemowej, lub ściana żelbetowa

wykończenie wewnętrzne:
- a) pom. suche: tynk gipsowy 1.5cm, grunt i malowanie farbą ścieralną
- b) pom. mokre: tynk cementowy 1.5cm, systemowe uszczelnienia hydroizolacyjne wg spec. 33-12b; płytki ceramiczne lub farba wodoodporna.

S27 ściana warstwowa, wykończenie w drewnie
- deska osłonowa ocynkowana impregnowana pionowo, o przekroju 21 x 120mm
- szczelina wentylacyjna 2 fdg.
- podkonstrukcja: drzewo wypełnione izolacją termiczną 15cm
- (wełna mineralna matu. A – 0,031W/mK)
- ściana żelbetowa gr. 24cm

wykończenie wewnętrzne:
- a) pom. suche: tynk gipsowy 1.5cm, grunt i malowanie farbą ścieralną
- b) pom. mokre: tynk cementowy 1.5cm, systemowe uszczelnienia hydroizolacyjne wg spec. 33-12b; płytki ceramiczne lub farba wodoodporna.

S27a ściana warstwowa kapliczy, wykończenie w drewnie
- deska osłonowa ocynkowana impregnowana pionowo,
- o przekroju zmiennym 120 x 450mm
- szczelina wentylacyjna 2 fdg.
- podkonstrukcja: drzewo wypełnione izolacją termiczną 15cm
- (wełna mineralna matu. A – 0,031W/mK)
- ściana żelbetowa gr. 24cm

wykończenie wewnętrzne:
- a) pom. suche: tynk gipsowy 1.5cm, grunt i malowanie farbą ścieralną

S27b ściana warstwowa kapliczy, wykończenie w drewnie
- deska osłonowa ocynkowana impregnowana pionowo,słupowo,
- o przekroju zmiennym 40 x 450mm
- szczelina wentylacyjna 2 fdg.
- podkonstrukcja: drzewo
- przeciwpłomieniowe z pionowych profili ukośnych

S28 obudowa klatek schodowych, wielkoformatowe panele prefabrykowane żelbetonowe
- wielkoformatowe panele prefabrykowane żelbetonowe (zawieszony na systemowej podkonstrukcji) gr.80mm
- izolacja termiczna gr.200mm, wg detalu arch.
- szczelina wentylacyjna 50cm (wełna mineralna matu. A – 0,031W/mK)
- ściana żelbetowa gr. 24cm

wykończenie wewnętrzne:
- a) pom. suche: tynk gipsowy 1.5cm, grunt i malowanie farbą ścieralną

S218 ekrany urządzeń technicznych na dachu – siatka metalowa
- siatka metalowa, w kolorze RAL 9005
- podkonstrukcja stalowa

Wymiary drzwiowe w ścianach murowanych dostosować do wymiarów standardowych producenta zamówionych drzwi.

Rew. C, 19.03.04
- zabudowę pionów wod- kan w szczytle zachodnim;
- zmiana układu w dziwiarkach przy separatkach (RC.024, RC.136)

Rew. B, 18.12.19
- zabudowę pionów wod- kan w szczytle wschodnim;
- usunięcie słupów w ciągu w celu zapewnienia ewakuacji z klatek schodowych na piętrach +1 i +2.

Rew. A, 18.08.22
- korekta przebiegu strefy pożarowej przy klatce centralnej
- obniżenie odp. ogniowej obudowy pom. porządkowych do EI30
- nanieszenie stacji poczty pneumatycznej
- zmiana drzwi do natrysków na systemowe HPL

PROJEKT:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO im.L.Rydygiera w Toruniu, przy ul. Św. Józefa 53/59

INWESTOR:
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE Sp. z o.o.
Pl.ac Teatralny 2, 87-100 Toruń

4105.eu
ul. Chodkiewicza 7/108
03-033 Warszawa, Polska
T: (+48) 22 409 5144 / 5153
F: (+48) 22 409 5152
www.4105.eu

INSTYKA
Portico Project Management Sp. z o.o.
i Wspólnicy Sp. k.
ul. Gdańska 27/31, 01-633 Warszawa

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. arch. Agnieszka Krawczyk
upr. proj. nr 0BG/0A/04

OBIEKT:
Bud. 540 - ODDZIAŁY PSYCHIATRYCZNE

FAZA	SKALA ARCH.	SKALA 1:100	DATA 30.04.2013
PROJEKT WYKONAWCZY (PW)			

NAZWA RYSUNKU:
RZUT POZIOMU +2

BRANŻA	RODZAJ	FAZA	DATA	NUMER	REWIZJA
4105	- 540	- PW	- 10	- 021	- C/19.03.04