UWAGI
RZUTUJĄCE PRAWA ZASTRZEŻONE
PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI I NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY WYŁĄCZNIE ZE ZGODĄ AUTORA
PROJEKT CZYTAĆ W POWIĄZANIU Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I INSTALACYJNYMI I TECHNOLOGIĄ MEDYCZNĄ
W SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT. NIEDOPUSZCZALNE JEST WYMIAROWANIE
CHARAKTERU ZBLIŻONY NA PODSTAWIE RYSUNKU TECHNICZNEGO. OBOWIĄZUJĄCE SĄ WYMIARY OPISOWE.

LEGENDA

- Granica terenu
- Zakres opracowania
- Elementy budynku istniejącego
- Elementy istniejące do wyburzenia
- Granice strefy PPOŻ.
- Ściany żelbetowe
- Ściany murowane
- Ściany murowane Obj. ogniowe: EI30, EI60, EI120)
- Ściany GK
- Ściany GK Obj. ogniowe: EI30, EI60, EI120)
- Ściany z cegły szklanej/pustaka
- Pod poziomem terenu
- Opaska betonowa
- Płyta wejściowa zewnętrzna
- Płyta wejściowa wewnętrzna
- Detal Numer detalu Numer rysunku
- WP25 Hydroizly
- -0.150 Poziom wykończenia podłogi Poziom warstwy konstrukcyjnej
- A1.00 1:100 Przekrój Numer detalu Numer rysunku
- A1.00 | 2.0 x 2.0 | 1:50 Elewacja A1.00 I - A – Część Budynku: I – Architektoniczna 01 – Numer porządkowy
- S21 Typ przegrody budowlanej
- D60 Drzwi Typ / Rodzaj (-) Numer rysunku
- K 150 Numer okien
- h=+000 Wysokość nadproża
- Zakres wykonania, ściana
- Zakres wykonania, ściana
- Zakres wykonania, ściana
- Szafki rozdzielcze, ściana
- Grzejniki ścienne
- Wywiewka kanalizacyjna
- KD Pion kanalizacji deszczowej
- KP Pion kanalizacji grawitacyjnej
- KS Pion kanalizacji sanitarnej
- Rewizja
- Wpust podłogowy
- Wpust podłogowy
- Zlewka

ŚCIANY FUNDAMENTOWE

SF3 ściana fundamentowa, (pod S24)
żelbet monolityczny na ostrze z tworzywa szkolnego – od poziomu 15 cm poniżej spodu wokół budynku do górnej krawędzi RPZ, poniżej:
- warstwa wyrównawcza
- poziomowe wodoszczelny RPZ 25 cm
- hydroizolacja: dwuwarstwowa papa fundamentowa na zagruntowanym podłożu
- ściana fundamentowa żelbetowa
- wykończenie wewnętrzne
a) pom. suche: tynk gipsowy 1.5cm, grunt i malowanie farbą ścieralną
b) pom. mokre: tynk cementowy 1.5cm, systemowe uszczelnienie hydroizolacyjne wg spec. 33-120, płytki ceramiczne lub farba wodoodporna.

SF4 ściana fundamentowa, (pod ścianami wentylowanymi)
żelbet monolityczny na ostrze z tworzywa szkolnego – od poziomu 15 cm poniżej spodu wokół budynku do górnej krawędzi RPZ, poniżej:
- warstwa wyrównawcza
- poziomowe wodoszczelny RPZ 15 cm
- hydroizolacja: dwuwarstwowa papa fundamentowa na zagruntowanym podłożu
- ściana fundamentowa żelbetowa
- wykończenie wewnętrzne
a) pom. suche: tynk gipsowy 1.5cm, grunt i malowanie farbą ścieralną
b) pom. mokre: tynk cementowy 1.5cm, systemowe uszczelnienie hydroizolacyjne wg spec. 33-120, płytki ceramiczne lub farba wodoodporna.

REW. A 2018.08.16 - Przesunięcie ściany w umywalni szatni damskiej, przesunięcie drzwi i dodanie drugich drzwi do szatni damskiej, zmniejszenie pom. rozdz. RGP, przesunięcie drzwi, korekta odporności pożarowej ścian korytarza, pom. porządkowego

PROJEKTU
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO im.L.Rydygiera w Toruniu, przy ul. Św. Józefa 53/59

INWESTOR
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE Sp. z o.o.
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń



OPRACOWAŁ
ul. Chodkiewicza 7/100
03-060 Warszawa, Polska
T: +48 22 668 5168 / 5169
F: +48 22 668 5163
www.4105.eu
4105.eu

WYKONAWCA
Portico Project Management Sp. z o.o.
i Wspólnicy Sp. k.
ul. Gdańska 21/31, 01-633 Warszawa

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. arch. Agnieszka Krawczyk
upr. proj. nr 040/JAA/04

OBIEKT
Bud. 540 - ODDZIAŁY PSYCHIATRYCZNE

FAZA	BRANŻA	SKALA	DATA
PROJEKT WYKONAWCZY (PW)	ARCH.	1:100	06.04.2018

TYTUŁ RYSUNKU
RZUT POZIOMU -1

BUDOWA	PAKIET	FAZA	OBIEKT	NUMER	WERSJA
4105	540	PW	10	101	A1/2018.16