

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont korytarzy, toalet i klatki schodowej w budynku przy ul.  
Budowlanych 59 w Tychach

DATA OPRACOWANIA: 27.12.2023

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
27.12.2023

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>						
1			<b>Toaleta męska parter</b>			
1.1			<b>Roboty demontażowe i przygotowawcze</b>			
1 d.1.1	KNR 4-02 0235-08		Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2 d.1.1	KNR 4-02 0235-06		Demontaż umywalki	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
3 d.1.1	KNR 4-02 0235-01		Demontaż pisuaru	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			<drzwi wewnętrzne 90x200> 1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
5 d.1.1	wycena indywidualna		Demontaż wyposażenia: podajnik na papier, podajnik mydła, podajnik na papier toaletowy, kratki wentylacyjne itp	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
6 d.1.1	KNR 4-01 0427-07 analogia		Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - rozebranie ścianki z HPL	m2		
			2,17 * 2,0	m2	4,340	
					RAZEM	4,340
7 d.1.1	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			1,08 * 2,5 + 2,03 * 2,50 + 0,7 * 2,50 + 2,50 + (1,08 * 2,50) * 2 + 4,08 * 2,50	m2	27,625	
					RAZEM	27,625
8 d.1.1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
			2,23 * 4,08	m2	9,098	
					RAZEM	9,098
9 d.1.1	KNR 9-29 0103-04		Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkieletie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
			2,05 * 2,50	m2	5,125	
					RAZEM	5,125
10 d.1.1	KNR-W 4-02 0516-02		Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
11 d.1.1	KNR 19-01 0116-04		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
			1,0	m3	1,000	
			0,9 * 2 * 0,03	m3	0,054	
			(poz.7 + poz.8) * 0,05	m3	1,836	
			poz.9 * 0,02	m3	0,103	
			poz.6 * 0,02	m3	0,087	
			A (Suma częściowa)	m3	3,080	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	3,080
12 d.1.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 9 km	m3		
			poz.11	m3	3,080	
					RAZEM	3,080
13 d.1.1	wycena indywidualna		Opłata za wysypisko	t		
			poz.12 * 1,8	t	5,544	
					RAZEM	5,544
1.2			<b>Roboty budowlano montażowe</b>			
14 d.1.2	KNR 2-02 2003-02 z.sz. 5.1. 9929		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.	m2		
			poz.9	m2	5,125	
					RAZEM	5,125
15 d.1.2	KNR 2-02 0803-03		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			poz.7	m2	27,625	
					RAZEM	27,625
16 d.1.2	KNR 2-02 1102-02 1102-03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m2		
			poz.8	m2	9,098	
					RAZEM	9,098
17 d.1.2	NNRNKB 202 2803-06 analogia		(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - płytki gresowe 30 x 60 cm, R9, gat. I	m2		
			poz.7 + poz.9	m2	32,750	
					RAZEM	32,750
18 d.1.2	NNRNKB 202 2805-06 analogia		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - płytki gresowe 30 x 60 cm, R9, gat. I	m2		
			poz.16	m2	9,098	
					RAZEM	9,098
19 d.1.2	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
			(2,05 * 2,23) + (2,03 * 2,23)	m2	9,098	
					RAZEM	9,098
20 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			poz.19	m2	9,098	
					RAZEM	9,098
21 d.1.2	KNNR 2 1401-05 analogia		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2		
			poz.19	m2	9,098	
					RAZEM	9,098
22 d.1.2	KNR-W 2-02 1022-01 analogia		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z podcięciem wentylacyjnym wraz z ościeżnicą, wyposażone w klamkę, wkładkę łazienkową	m2		
			0,9 * 2,0	m2	1,800	
					RAZEM	1,800

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.1.2	wycena indywidualna		Dostawa i montaż kabiny sanitarnej HPL wraz drzwiami wyposażonymi w zamknięcie łazienkowe i uchwyt	m2		
			poz.6	m2	4,340	
					RAZEM	4,340
24 d.1.2	wycena indywidualna		Wykonanie prac elektrycznych w tym roboty demontażowe, ułożenie nowego okablowania, montaż opraw i osprzętu	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
25 d.1.2			Dostosowanie instalacji sanitarnych do nowego układu	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
1.3			<b>Wyposażenie</b>			
26 d.1.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż lustra wklejanego w miejsce płytek	m2		
			(0,60 * 1,40) * 2	m2	1,680	
					RAZEM	1,680
27 d.1.3	KNR 2-15 0221-02		Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - umywalka ceramiczna biała szerokości 60 cm kształt zgodny z dokumentacją projektową	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
28 d.1.3	KNR 2-15/GEBERIT 0101-02		Elementy montażowe Geberit Kombifix do pisuaru montowane na ścianie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
29 d.1.3	KNR 2-15 0225-02		Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym kształt zgodny z dokumentacją projektową	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
30 d.1.3	KNR 2-15/GEBERIT 0101-01		Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
31 d.1.3	KNR 2-15/GEBERIT 0104-01		Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp -miska ceramiczna biała, bezkołnierzowa, kształt zgodny z dokumentacją projektową	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
32 d.1.3	KNR 2-15/GEBERIT 0105-02		Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
33 d.1.3	KNP 05 0621-01.01		Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 800 mm	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
34 d.1.3	KNR-W 4-02 0150-03 analogia		Wymiana termy elektrycznej (demontaż i ponowny montaż)	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.1.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż dozownika na mydło ze stali nierdzewnej	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
36 d.1.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż podajnika ze stali nierdzewnej na ręczniki papierowe	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
37 d.1.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż podajnika na papier toaletowy	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
38 d.1.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż kosza na śmieci ze stali nierdzewnej szczotkowanej o pojemności min. 50 l	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
39 d.1.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż szczotki wc wykończenie ze stali nierdzewnej szczotkowanej	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
<b>2</b>			<b>Toaleta damska parter</b>			
<b>2.1</b>			<b>Roboty demontażowe i przygotowawcze</b>			
40 d.2.1	KNR 4-02 0235-08		Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
41 d.2.1	KNR 4-02 0235-06		Demontaż umywalki	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
42 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			<drzwi wewnętrzne 90x200> 1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
43 d.2.1	wycena indywidualna		Demontaż wyposażenia: podajnik na papier, podajnik mydła, podajnik na papier toaletowy, kratki wentylacyjne itp	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
44 d.2.1	KNR 4-01 0427-07 analogia		Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - rozebranie ścianki z HPL	m2		
			2,08 * 2,0	m2	4,160	
					RAZEM	4,160
45 d.2.1	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
			4,08 * 2,50 + 1,60 * 2,50 + (1,27 * 2,50) * 3 + 1,80 * 2,5	m2	28,225	
					RAZEM	28,225
46 d.2.1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
			2,42 * 4,08	m2	9,874	
					RAZEM	9,874

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47 d.2.1	KNR 9-29 0103-04		Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
			2,08 * 2,50	m2	5,200	
					RAZEM	5,200
48 d.2.1	KNR-W 4-02 0516-02		Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
49 d.2.1	KNR 19-01 0116-04		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
	umywalka, miski drzwi płytki ścianka		1,5	m3	1,500	
			0,9 * 2,0 * 0,03	m3	0,054	
			(poz.45 + poz.46) * 0,05	m3	1,905	
			poz.47 * 0,02 + poz.44 * 0,02	m3	0,187	
			A (Suma częściowa)	m3	3,646	
					RAZEM	3,646
50 d.2.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 9 km	m3		
			poz.49	m3	3,646	
					RAZEM	3,646
51 d.2.1	wycena indywidualna		Opłata za wysypisko	t		
			poz.50 * 1,8	t	6,563	
					RAZEM	6,563
2.2			<b>Roboty budowlano montażowe</b>			
52 d.2.2	KNR 2-02 2003-02 z.sz. 5.1. 9929		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.	m2		
			poz.47	m2	5,200	
					RAZEM	5,200
53 d.2.2	KNR 2-02 0803-03		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			poz.45	m2	28,225	
					RAZEM	28,225
54 d.2.2	KNR 2-02 1102-02 1102-03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m2		
			poz.46	m2	9,874	
					RAZEM	9,874
55 d.2.2	NNRNKB 202 2803-06 analogia		(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - płytki gresowe 30 x 60 cm, R9, gat. I	m2		
			poz.45 + poz.52	m2	33,425	
					RAZEM	33,425
56 d.2.2	NNRNKB 202 2805-06 analogia		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - płytki gresowe 30 x 60 cm, R9, gat. I	m2		
			poz.54	m2	9,874	
					RAZEM	9,874

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.2.2	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
			(2,08 * 2,42) + (1,82 * 2,42)	m2	9,438	
					RAZEM	9,438
58 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			poz.57	m2	9,438	
					RAZEM	9,438
59 d.2.2	KNNR 2 1401-05 analogia		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2		
			poz.57	m2	9,438	
					RAZEM	9,438
60 d.2.2	KNR-W 2-02 1022-01 analogia		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z podcięciem wentylacyjnym wraz z ościeżnicą, wyposażone w klamkę, wkładkę łazienkową	m2		
			0,9 * 2,0	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
61 d.2.2	wycena indywidualna		Wykonanie prac elektrycznych w tym roboty demontażowe, ułożenie nowego okablowania, montaż opraw i osprzętu	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
62 d.2.2			Dostosowanie instalacji sanitarnej do nowego układu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2.3			<b>Wyposażenie</b>			
63 d.2.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż lustra wklejanego w miejsce płytek	m2		
			(0,60 * 1,40) * 2	m2	1,680	
					RAZEM	1,680
64 d.2.3	KNR 2-15 0221-02		Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - umywalka ceramiczna biała szerokości 60 cm kształt zgodny z dokumentacją projektową	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
65 d.2.3	KNR 2- 15/GEBERIT 0101-01		Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
66 d.2.3	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-01		Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp -miska ceramiczna biała, bezkołnierzowa, kształt zgodny z dokumentacją projektową	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
67 d.2.3	KNR 2- 15/GEBERIT 0105-02		Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
68 d.2.3	KNR-W 4-02 0150-03		Wymiana termy elektrycznej (demontaż i ponowny montaż)	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69 d.2.3	KNP 05 0621 -01.01		Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 800 mm	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
70 d.2.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż dozownika na mydło ze stali nierdzewnej	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
71 d.2.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż podajnika ze stali nierdzewnej na ręczniki papierowe	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
72 d.2.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż podajnika na papier toaletowy	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
73 d.2.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż kosza na śmieci ze stali nierdzewnej szczotkowanej o pojemności min. 50 l	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
74 d.2.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż szczotki wc wykończenie ze stali nierdzewnej szczotkowanej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
<b>3</b>			<b>Toaleta męska I piętro</b>			
<b>3.1</b>			<b>Roboty demontażowe i przygotowawcze</b>			
75 d.3.1	KNR 4-02 0235-08		Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
76 d.3.1	KNR 4-02 0235-06		Demontaż umywalki	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
77 d.3.1	KNR 4-02 0235-01		Demontaż pisuaru	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
78 d.3.1	KNR-W 4-01 0353-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
79 d.3.1	wycena indywidualna		Demontaż wyposażenia: podajnik na papier, podajnik mydła, podajnik na papier toaletowy, kratki wentylacyjne itp	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
80 d.3.1	KNR 4-01 0427-07 analogia		Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - rozebranie ścianki z HPL	m2		
			2,09 * 2,0	m2	4,180	
					RAZEM	4,180
81 d.3.1	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			$2,13 * 2,50 + 3,9 * 2,50 + 1,65 * 2,50 + 2,51 * 2,50 + 0,75 * 2,50 + 0,5 * 2,50 + 3,07 * 2,50 + (1,38 * 2,50) * 2 + 1,65 * 2,50 + 1,55 * 2,50$	m2	51,175	
					RAZEM	51,175
82 d.3.1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
			$1,65 * 3,9 + 2,09 * 1,38 + 2,32 * 1,7 + 1,40 * 1,19 + 2,10 * 1,40$	m2	17,869	
					RAZEM	17,869
83 d.3.1	KNR 9-29 0103-04		Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
			$2,09 * 2,50$	m2	5,225	
					RAZEM	5,225
84 d.3.1	KNR-W 4-02 0516-02		Wymiana grzejnika stalowego dwupłyowego	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
85 d.3.1	KNR 19-01 0116-04		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
	umywalki, miski, pisuary drzwi płytki ściana		2,0	m3	2,000	
			$0,9 * 2 * 0,03$	m3	0,054	
			$(\text{poz.81} + \text{poz.82}) * 0,05$	m3	3,452	
			$\text{poz.83} * 0,02$	m3	0,105	
			$\text{poz.44} * 0,02$	m3	0,083	
			$\text{poz.80} * 0,02$	m3	0,084	
			A (Suma częściowa)	m3	5,778	
					RAZEM	5,778
86 d.3.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 9 km	m3		
			poz.85	m3	5,778	
					RAZEM	5,778
87 d.3.1	wycena indywidualna		Oplata za wysypisko	t		
			poz.86 * 1,8	t	10,400	
					RAZEM	10,400
3.2			<b>Roboty budowlano montażowe</b>			
88 d.3.2	KNR 2-02 2003-02 z.sz. 5.1. 9929		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.	m2		
			$\text{poz.83} + (0,2 * 2,5) * 2$	m2	6,225	
					RAZEM	6,225
89 d.3.2	KNR 2-02 0803-03		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			poz.81	m2	51,175	
					RAZEM	51,175
90 d.3.2	KNR 2-02 1102-02 1102-03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m2		
			poz.82	m2	17,869	
					RAZEM	17,869

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91 d.3.2	NNRNKB 202 2803-06 analogia		(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - płytki gresowe 30 x 60 cm, R9, gat. I	m2		
			poz.81 + poz.83	m2	56,400	
					RAZEM	56,400
92 d.3.2	NNRNKB 202 2805-06 analogia		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - płytki gresowe 30 x 60 cm, R9, gat. I	m2		
			poz.90	m2	17,869	
					RAZEM	17,869
93 d.3.2	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
			poz.82	m2	17,869	
					RAZEM	17,869
94 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			poz.93	m2	17,869	
					RAZEM	17,869
95 d.3.2	KNNR 2 1401-05 analogia		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2		
			poz.93	m2	17,869	
					RAZEM	17,869
96 d.3.2	wycena indywidualna		Dostawa i montaż narożnej kabiny sanitarnej HPL wraz drzwiami wyposażonymi w zamknięcie łazienkowe uchwyt	m2		
			1,18 * 1,04	m2	1,227	
					RAZEM	1,227
97 d.3.2	KNR-W 2-02 1022-01 analogia		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z podcięciem wentylacyjnym wraz z ościeżnicą, wyposażone w klamkę, wkładkę łazienkową	m2		
			(0,9 * 2,0) * 2	m2	3,600	
					RAZEM	3,600
98 d.3.2	wycena indywidualna		Wykonanie prac elektrycznych w tym roboty demontażowe, ułożenie nowego okablowania, montaż opraw i osprzętu	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
99 d.3.2	wycena indywidualna		Dostosowanie instalacji wodno - kanalizacyjnej do nowego układu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
<b>3.3</b>			<b>Wyposażenie</b>			
100 d.3.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż lustra wklejanego w miejsce płytek	m2		
			(0,60 * 1,40) * 2	m2	1,680	
					RAZEM	1,680
101 d.3.3	KNR 2-15 0221-02		Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - umywalka ceramiczna biała szerokości 60 cm kształt zgodny z dokumentacją projektową	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
102 d.3.3	KNR 2-15/GEBERIT 0101-02		Elementy montażowe Geberit Kombifix do pisuaru montowane na ścianie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
103 d.3.3	KNR 2-15 0225-02		Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym kształt zgodny z dokumentacją projektową	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
104 d.3.3	KNR 2-15/GEBERIT 0101-01		Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
105 d.3.3	KNR 2-15/GEBERIT 0104-01		Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp -miska ceramiczna biała, bezkołnierzowa, kształt zgodny z dokumentacją projektową	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
106 d.3.3	KNR 2-15/GEBERIT 0105-02		Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
107 d.3.3	KNP 05 0621 -01.01		Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 800 mm	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
108 d.3.3	KNR-W 4-02 0150-03 analogia		Wymiana termy elektrycznej (demontaż i ponowny montaż)	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
109 d.3.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż dozownika na mydło ze stali nierdzewnej	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
110 d.3.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż podajnika ze stali nierdzewnej na ręczniki papierowe	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
111 d.3.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż podajnika na papier toaletowy	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
112 d.3.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż kosza na śmieci ze stali nierdzewnej szczotkowanej o pojemności min. 50 l	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
113 d.3.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż szczotki wc wykończenie ze stali nierdzewnej szczotkowanej	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>4</b>			<b>Toaleta damska II piętro</b>			
<b>4.1</b>			<b>Roboty demontażowe i przygotowawcze</b>			
114 d.4.1	KNR 4-02 0235-08		Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
115 d.4.1	KNR 4-02 0235-06		Demontaż umywalki	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
116 d.4.1	KNR-W 4-01 0353-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
117 d.4.1	wycena indywidualna		Demontaż wyposażenia: podajnik na papier, podajnik mydła, podajnik na papier toaletowy, kratki wentylacyjne itp	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>
118 d.4.1	KNR 4-01 0427-07 analogia		Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - rozebranie ścianki z HPL	m2		
			2,09 * 2,0 + 1,20 * 2	m2	6,580	
					RAZEM	<b>6,580</b>
119 d.4.1	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			1,9 * 2,5 + 3,93 * 2,5 + 1,65 * 2,5 + 2,47 * 2,5 + 0,7 * 2,5 + 0,55 * 2,5 + 2,33 * 2,5 + 3,20 * 2,5 + (1,47 * 2,5) * 2 + 1,82 * 2,5 + 1,85 * 2,5	m2	58,350	
					RAZEM	<b>58,350</b>
120 d.4.1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
			18,64	m2	18,640	
					RAZEM	<b>18,640</b>
121 d.4.1	KNR 9-29 0103-05		Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina podwójna	m2		
			2,09 * 2,5 + 0,2 * 2,4 + 0,4 * 2,5	m2	6,705	
					RAZEM	<b>6,705</b>
122 d.4.1	KNR 9-29 0212-04		Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
			poz.120	m2	18,640	
					RAZEM	<b>18,640</b>
123 d.4.1	KNR 4-01 0348-06 analogia		Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			0,6 * 2,5 + 0,3 * 2,5	m2	2,250	
					RAZEM	<b>2,250</b>
124 d.4.1	KNR-W 4-02 0516-02		Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
125 d.4.1	KNR 19-01 0116-04		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
	umywalka, miski drzwi		1,5	m3	1,500	
			((0,9 * 2,0) * 0,03) * 2	m3	0,108	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	płytki ścianka		(poz.119 + poz.120) * 0,05 poz.121 * 0,02 + poz.122 * 0,02 + poz.118 * 0,02 poz.123 * 0,10  A (Suma częściowa)	m3 m3 m3  m3	3,850 0,639 0,225  <b>6,322</b>	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,322</b>
126 d.4.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 9 km	m3		
			poz.125	m3	6,322	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,322</b>
127 d.4.1	wycena indywidualna		Oplata za wysypisko	t		
			poz.126 * 1,8	t	11,380	
					<b>RAZEM</b>	<b>11,380</b>
<b>4.2</b>			<b>Roboty budowlano montazowe</b>			
128 d.4.2	KNR 2-02 2003-02 z.sz. 5.1. 9929		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.	m2		
			poz.121	m2	6,705	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,705</b>
129 d.4.2	KNR 2-02 0803-03		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			poz.119	m2	58,350	
					<b>RAZEM</b>	<b>58,350</b>
130 d.4.2	KNR 2-02 1102-02 1102-03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m2		
			poz.120	m2	18,640	
					<b>RAZEM</b>	<b>18,640</b>
131 d.4.2	NNRNKB 202 2803-06 analogia		(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - płytki gresowe 30 x 60 cm, R9, gat. I	m2		
			poz.129 + poz.128	m2	65,055	
					<b>RAZEM</b>	<b>65,055</b>
132 d.4.2	NNRNKB 202 2805-06 analogia		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - płytki gresowe 30 x 60 cm, R9, gat. I	m2		
			poz.130	m2	18,640	
					<b>RAZEM</b>	<b>18,640</b>
133 d.4.2	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
			poz.120	m2	18,640	
					<b>RAZEM</b>	<b>18,640</b>
134 d.4.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			poz.133	m2	18,640	
					<b>RAZEM</b>	<b>18,640</b>
135 d.4.2	KNNR 2 1401-05 analogia		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2		
			poz.133	m2	18,640	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	18,640
136 d.4.2	KNR-W 2-02 1022-01 analogia		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z podcięciem wentylacyjnym wraz z ościeżnicą, wyposażone w klamkę, wkładkę łazienkową	m2		
			(0,9 * 2,0) * 2	m2	3,600	
					RAZEM	3,600
137 d.4.2	wycena indywidualna		Wykonanie prac elektrycznych w tym roboty demontażowe, ułożenie nowego okablowania, montaż opraw i osprzętu	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
138 d.4.2	wycena indywidualna		Dostosowanie instalacji sanitarnej do nowego układu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
4.3			<b>Wyposażenie</b>			
139 d.4.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż lustra wklejanego w miejsce płytek	m2		
			(0,60 * 1,40) * 2	m2	1,680	
					RAZEM	1,680
140 d.4.3	KNR 2-15 0221-02		Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - umywalka ceramiczna biała szerokości 60 cm kształt zgodny z dokumentacją projektową	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
141 d.4.3	KNR 2-15/GEBERIT 0101-01		Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
142 d.4.3	KNR 2-15/GEBERIT 0104-01		Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp -miska ceramiczna biała, bezkołnierzowa, kształt zgodny z dokumentacją projektową	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
143 d.4.3	KNR 2-15/GEBERIT 0105-02		Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
144 d.4.3	KNR-W 4-02 0150-03		Wymiana termy elektrycznej (demontaż i ponowny montaż)	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
145 d.4.3	KNP 05 0621 -01.01		Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 800 mm	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
146 d.4.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż dozownika na mydło ze stali nierdzewnej	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
147 d.4.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż podajnika ze stali nierdzewnej na ręczniki papierowe	szt		
			2	szt	2,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	2,000
148 d.4.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż podajnika na papier toaletowy	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
149 d.4.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż kosza na śmieci ze stali nierdzewnej szczotkowanej o pojemności min. 50 l	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
150 d.4.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż szczotki wc wykończenie ze stali nierdzewnej szczotkowanej	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
5			<b>Korytarz I piętro</b>			
5.1			<b>Roboty demontażowe i przygotowawcze</b>			
151 d.5.1	KNR-W 4-01 0353-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			7	szt.	7,000	
					RAZEM	7,000
152 d.5.1	KNR-W 4-01 0353-07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 MOPS	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
153 d.5.1	KNR-W 4-01 0353-08		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 Toalety	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
154 d.5.1	wycena indywidualna		Demontaż odbojnic ściennych z płyt meblowych	m		
			1,95 + 4,58 + 4,53 + 2,15 + 2,01 + 4,59 + 3,59 + 1,13 + 1,10 + 0,5 + 0,4	m	26,530	
					RAZEM	26,530
155 d.5.1	KNR-W 4-01 0804-08		Zerwanie cokołka cementowego	m		
			poz. 154	m	26,530	
					RAZEM	26,530
156 d.5.1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
			1,84 * (1,95 + 0,99 + 4,58 + 0,88 + 4,53 + 0,90 + 2,15)	m2	29,403	
					RAZEM	29,403
157 d.5.1	KNKRB 3 0601-01		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
			(1,95 + 4,58 + 4,53 + 2,15 + 1,10 + 1,13 + 3,59 + 4,59 + 2,01) * 2,5 + (0,99 + 0,88 + 0,90 + 0,89 + 0,89 + 0,89 + 0,89) * 0,5	m2	67,240	
					RAZEM	67,240
158 d.5.1	KNR 4-01 0211-01		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m3		
			poz. 157 * 0,4	m3	26,896	
					RAZEM	26,896
159 d.5.1	KNR 19-01 0116-04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
			(poz. 151 + poz. 152 + poz. 153) * 0,03	m3	0,270	
			poz. 154 * 0,02	m3	0,531	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.156 * 0,05 poz.155 * 0,02 poz.157 * 0,015 + (poz.157 * 0,4) * 0,01 poz.158 A (Suma częściowa)	m3 m3 m3 m3 m3	1,470 0,531 1,278 26,896 <u>30,976</u>	
					RAZEM	30,976
160 d.5.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 9 km	m3		
			poz.159	m3	30,976	
					RAZEM	30,976
161 d.5.1	wycena indywidualna		Oplat za wysypisko	t		
			poz.160 * 1,8	t	55,757	
					RAZEM	55,757
5.2			<b>Roboty budowlano montazowe</b>			
162 d.5.2	KNR 2-02 1102-02 1102-03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na gladko	m2		
			poz.156	m2	29,403	
					RAZEM	29,403
163 d.5.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			poz.156	m2	29,403	
					RAZEM	29,403
164 d.5.2	NNRNKB 202 2806-06 analogia		(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
			poz.156	m2	29,403	
					RAZEM	29,403
165 d.5.2	KNR 2-02 0803-03		Tynki wewnetrzne zwyklye kat. III wykonywane recznie na scianach i slupach	m2		
			poz.157	m2	67,240	
					RAZEM	67,240
166 d.5.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			poz.157	m2	67,240	
					RAZEM	67,240
167 d.5.2	KNR-W 2-02 0840-07 analogia		Licowanie scian plytkami gresowymi wielkoformatowymi o wym. 1000x3000x3,5 mm	m2		
			poz.157	m2	67,240	
					RAZEM	67,240
168 d.5.2	KSNR 2 1003-04 analogia		Montaz ościeżnic drewnianych zwyklych	m2		
			(2,1 * 2 + 1,0) * 7	m2	36,400	
					RAZEM	36,400
169 d.5.2	KNR 2-02 1019-01 analogia		Skrzydla drzwiowe pelne, akustyczne wyposazone w zamek patentowy i klamke	m2		
			(0,9 * 2,0) * 7	m2	12,600	
					RAZEM	12,600



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
170 d.5.2	KNR-W 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami ceramicznymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
			4,1 * 2,5 + 5,12 * 2,50 - 0,9 * 2,0	m2	21,250	
			5,20 * 2,50 + 4,10 * 2,50 - 0,9 * 2,0	m2	21,450	
			1,8 * 2,5 + 5,20 * 2,5 - (0,9 * 2,0) * 2	m2	13,900	
					RAZEM	56,600
171 d.5.2	KNR-W 2-02 1510-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
			poz.170	m2	56,600	
					RAZEM	56,600
172 d.5.2	KNR-W 2-02 1510-01		Poprawki malarskie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych tynków pomieszczeń biurowych po zamontowaniu ościeżnic drzwiowych	m2		
			4 * (2,0 * 2,5) - 4 * (1,0 * 2,0)	m2	12,000	
					RAZEM	12,000
173 d.5.2	KNNR 7 0702-02		Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2		
			poz.156	m2	29,403	
					RAZEM	29,403
174 d.5.2			Wykonanie okablowania instalacji elektrycznej wraz z białym montażem, pomiarami elektrycznymi	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
175 d.5.2	KNNR 5 0503-03		Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x40 W	szt		
			6	szt	6,000	
					RAZEM	6,000
176 d.5.2			Wykonanie instalacji zasilającej z montażem oświetlenia ewakuacyjnego wraz z pomiarem natężenia	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
177 d.5.2			Dostawa i montaż siedzisk składanych	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
6			<b>Korytarz II piętro</b>			
6.1			<b>Roboty demontażowe i przygotowawcze</b>			
178 d.6.1	wycena indywidualna		Demontaż odbojnic ściennych z płyt meblowych	m		
			2,47 + 4,66 + 9,86 + 3,33 + 4,37 + 3,81 + 3,82 + 4,09 + 3,47 + 3,47 + 1,14 + 3,56 + 4,65 + 2,38 + 0,4 + 0,5	m	55,980	
					RAZEM	55,980
179 d.6.1	KNR-W 4-01 0804-08		Zerwanie cokołka cementowego	m		
			poz.178	m	55,980	
					RAZEM	55,980
180 d.6.1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
			32,91 * 1,84	m2	60,554	
					RAZEM	60,554
181 d.6.1	KNKRB 3 0601-01		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
			(32,91 * 2,50) * 2 - ((0,9 * 2,0) * 12) + 0,9 * 2,5	m2	145,200	
					RAZEM	145,200

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
182 d.6.1	KNR 4-01 0211-01		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m3		
			poz.181 * 0,4	m3	58,080	
					RAZEM	58,080
183 d.6.1	KNR 19-01 0116-04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
			poz.178 * 0,02	m3	1,120	
			poz.180 * 0,05	m3	3,028	
			poz.179 * 0,02	m3	1,120	
			poz.181 * 0,015 + (poz.181 * 0,4) * 0,01	m3	2,759	
			poz.182	m3	58,080	
			A (Suma częściowa)	m3	66,107	
					RAZEM	66,107
184 d.6.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 9 km	m3		
			poz.183	m3	66,107	
					RAZEM	66,107
185 d.6.1			Oplata za wysypisko	t		
			poz.184 * 1,8	t	118,993	
					RAZEM	118,993
6.2			<b>Roboty budowlano montażowe</b>			
186 d.6.2	KNR 2-02 1102-02 1102-03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
			poz.180	m2	60,554	
					RAZEM	60,554
187 d.6.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			poz.180	m2	60,554	
					RAZEM	60,554
188 d.6.2	NNRNKB 202 2806-06 analogia		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
			poz.180	m2	60,554	
					RAZEM	60,554
189 d.6.2	KNR 2-02 0803-03		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			poz.181	m2	145,200	
					RAZEM	145,200
190 d.6.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			poz.181	m2	145,200	
					RAZEM	145,200
191 d.6.2	KNR-W 2-02 0840-07 analogia		Licowanie ścian płytkami gresowymi wielkoformatowymi o wym. 1000x3000x3,5 mm	m2		
			poz.181	m2	145,200	
					RAZEM	145,200
192 d.6.2	KNR-W 2-02 1510-01		Poprawki malarskie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych tynków pomieszczeń biurowych po zamontowaniu ościeżnic drzwiowych	m2		
			11 * (2,0 * 2,5) - 11 * (0,9 * 2,0)	m2	35,200	
					RAZEM	35,200

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
193 d.6.2	KNNR 7 0702-02		Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2		
			poz.180	m2	60,554	
					RAZEM	60,554
194 d.6.2			Wykonanie okablowania instalacji elektrycznej wraz z białym montażem, pomiarami elektrycznymi	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
195 d.6.2	KNNR 5 0503-03		Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x40 W	szt		
			12	szt	12,000	
					RAZEM	12,000
196 d.6.2			Wykonanie instalacji zasilającej z montażem oświetlenia ewakuacyjnego wraz z pomiarem natężenia	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
7			<b>Klatka schodowa</b>			
7.1			<b>Roboty demontażowe i przygotowawcze</b>			
197 d.7.1	KNR-W 4-01 0353-10		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 (I, II piętro)	m2		
			2,2 * 2	m2	4,400	
					RAZEM	4,400
198 d.7.1	KNR-W 4-01 0353-09		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 (I, II, III piętro)	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
199 d.7.1	KNR-W 4-01 0804-08		Zerwanie cokołka cementowego	m		
			5,85 + 12 * 0,15 + 2,50 + 6,05 + 6 * 0,15 + 0,5 + 1,8 + 2,35 + 0,40 + 0,50 + 1 + 0,83	m	24,480	
			5,90 + 9 * 0,15 + 2,5 + 6,05 + 6 * 0,15 + 0,5 + 2,04 + 2,06 + 0,40 + 0,50 + 1,05 + 0,79	m	24,040	
			5,9 + 9 * 0,15 + 2,50 + 5,84 + 9 * 0,15 + 1,57 + 0,40	m	18,910	
					RAZEM	67,430
200 d.7.1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
			2,70 * 1,20 + 12 * 0,15	m2	5,040	
			3,65 * 2,50 + 1,2 * 1,2	m2	10,565	
			1,5 * 1,20 + 6 * 0,15	m2	2,700	
			(5,20 * 1,90) * 2	m2	19,760	
			(2,40 * 1,20 + 9 * 0,15) * 4	m2	16,920	
			(2,65 * 2,5) * 2	m2	13,250	
			0,4 * 2,5	m2	1,000	
					RAZEM	69,235
201 d.7.1	KNKRB 3 0601-01		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
			2,65 * 2 * 2,25 + 2,5 * 2,25 + 2,7 * 2,25 + 1,2 * 2,25 + 1,50 * 2,25	m2	29,700	
			-(0,8 * 0,8) * 2	m2	-1,280	
			1,0 * 2,5 + 5,17 * 2,50 + 1,84 * 2,5 + 2,7 * 2,5	m2	26,775	
			-(1,0 * 2,0 + 1,0 * 2,0 + 1,1 * 2,0 + 0,9 * 2,0)	m2	-8,000	
			2,65 * 2,5 + 2,65 * 2,5 + 2,5 * 2,5 + 2,4 * 2 * 2,5	m2	31,500	
			-(1,0 * 2,0 + 1,0 * 2,0 + 1,1 * 2,0 + 0,9 * 2,0)	m2	-8,000	
			2,65 * 2 * 3,90 + 2,5 * 3,9 + 2,4 * 3,9 + 2,4 * 4,5	m2	50,580	
			-(0,8 * 0,8) * 2 - (1,2 * 0,8) * 2	m2	-3,200	
					RAZEM	118,075

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
202 d.7.1	KNR 4-01 0211-01		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m3		
			poz.200 * 0,4	m3	27,694	
					RAZEM	27,694
203 d.7.1	KNR 19-01 0116-04 analogia		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
			(1,0 + 1,000 + 1,000) * 0,03	m3	0,090	
			26,530 * 0,02	m3	0,531	
			poz.200 * 0,05	m3	3,462	
			poz.199 * 0,02	m3	1,349	
			poz.201 * 0,015	m3	1,771	
			poz.202	m3	27,694	
			A (Suma częściowa)	m3	34,897	
					RAZEM	34,897
204 d.7.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 9 km	m3		
			poz.203	m3	34,897	
					RAZEM	34,897
205 d.7.1			Oplata za wysypisko	t		
			poz.204 * 1,8	t	62,815	
					RAZEM	62,815
<b>7.2</b>			<b>Roboty budowlano montażowe</b>			
206 d.7.2	KNR 2-02 1102-02 1102-03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
			poz.200 - poz.209	m2	43,315	
					RAZEM	43,315
207 d.7.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			poz.206	m2	43,315	
					RAZEM	43,315
208 d.7.2	NNRNKB 202 2806-06 analogia		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
			poz.200 - poz.209	m2	43,315	
					RAZEM	43,315
209 d.7.2	KNR 0-12 1120-05		Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 60 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
			(2,7 + 0,15 * 10) * 1,2	m2	5,040	
			(1,5 + 6 * 0,15) * 1,2	m2	2,880	
			((2,4 + 9 * 0,15) * 1,2) * 4	m2	18,000	
					RAZEM	25,920
210 d.7.2	KNR 2-02 0803-03		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			poz.201	m2	118,075	
					RAZEM	118,075
211 d.7.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			poz.201	m2	118,075	
					RAZEM	118,075
212 d.7.2	KNR-W 2-02 0840-07 analogia		Licowanie ścian płytkami gresowymi wielkoformatowymi o wym. 1000x3000x3,5 mm	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.201	m2	118,075	
					RAZEM	118,075
213 d.7.2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia		Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - drzwi pożarowe EI30 aluminiowe z wypełnieniem szkłem mlecznym (I, II piętro)	m2		
			4,4	m2	4,400	
					RAZEM	4,400
214 d.7.2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia		Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - drzwi pożarowe EI30 aluminiowe z wypełnieniem szkłem mlecznym (III piętro)	m2		
			1,8	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
215 d.7.2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia		Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, antywłamaniowe, fabrycznie wykończone wraz z okuciami	kpl		
			2	kpl	2,000	
					RAZEM	2,000
216 d.7.2	KNR-W 4-01 1204-08 z.sz.2.3.		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe	m2		
			$2,5 * 1,2 + 3,85 * 2,5 + (2,65 * 2,5) * 2 + 0,4 * 2,5$	m2	26,875	
					RAZEM	26,875
217 d.7.2	KNR-W 4-01 1204-08 z.sz.2.2. 9912-01 z.sz.2.3.		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 5-10 m ponad podłogą - klatki schodowe	m2		
			2,4 * 2,5	m2	6,000	
					RAZEM	6,000
218 d.7.2	KNR-W 4-01 1204-01 z.sz.2.3.		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m2		
			poz.216	m2	26,875	
					RAZEM	26,875
219 d.7.2	KNR-W 4-01 1204-01 z.sz.2.2. 9912-01 z.sz.2.3.		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - 5-10 m ponad podłogą - klatki schodowe	m2		
			poz.217	m2	6,000	
					RAZEM	6,000
220 d.7.2	KNR-W 2-02 1510-01		Poprawki malarskie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych tynków pomieszczeń biurowych po zamontowaniu ościeżnic drzwiowych	m2		
			$(2 * (2,0 * 2,5)) - (2 * (0,8 * 2,0))$	m2	6,800	
			$2,0 * 2,5 - 0,9 * 2,0$	m2	3,200	
			$2,5 * 2,5 - 1,0 * 2,0$	m2	4,250	
					RAZEM	14,250
221 d.7.2	KNP 02 1313 -01.01		Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy	m		
			21	m	21,000	
					RAZEM	21,000
222 d.7.2	KNR-W 4-01 1212-05		Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
			$(1,32 + 3,095 + 3,17 + 3,19 + 3,09 + 3,155 + 3,795) * 0,87$	m2	18,109	
					RAZEM	18,109
223 d.7.2	wycena indywidualna		Wykonanie obudowy wnęki z grzejnikami - obudowa w postaci lameli drewnianych (4.95x1,0 m) wraz z wymianą parapetu z PCV (5,07m) z poszerzeniem do 30 cm	kpl		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>
224 d.7.2	wycena indywidualna		Wykonanie okablowania instalacji elektrycznej wraz z białym montażem, pomiarami elektrycznymi	kpl		
			21,13	kpl	21,130	
					RAZEM	<b>21,130</b>
225 d.7.2	KNNR 5 0502-03		Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W	kpl.		
			5	kpl.	5,000	
					RAZEM	<b>5,000</b>
226 d.7.2	wycena indywidualna		Wykonanie instalacji zasilającej z montażem oświetlenia ewakuacyjnego wraz z pomiarem natężenia	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>