

-1.6 POM. SOCJALNE DLA PRACOWNIKÓW KUCHNI

LEGENDA:
1. Zlewozmywak jednokomorowy
2. Bateria zlewozmywakowa, kolor chrom
3. Umywalka, syfon klik-klak uniwersalny chrom
4. Bateria umywalkowa, kolor chrom
5. Lodówka podblatowa
6. Szafki kuchenne dolne
7. Szafki kuchenne górne
8. Szafki ubraniowe
9. Dozownik na mydło w płynie, stal matowa
10. Pojemnik na ręcznik papierowy, stal matowa
11. Kosz na śmieci 27L, ze stali nierdzewnej wym. 60x33x16cm
12. Płytka podłogowa gresowa format 60x60cm, rektyfikowana, kolor popielaty
13. Płytka ścienna gresowa wym. 60x30cm, rektyfikowana, kolor popielaty
14. Ściana malowana farbą wilgocioodporną, zmywalną,
15. Kratka wentylacyjna, PCV biała

PŁYTKI PODŁOGOWE
- wymiar 60x60cm, rektyfikowane
- nasiąkliwość wodna E<3
- odporność na plamienie min. kl. 3
- powierzchnia matowa
- klasa ścieralności IV
- antypoślizgowe R10
- klasa I
- fuga gr. 1mm w kolorze płytek

PŁYTKI ŚCIENNE
- wymiar 30x60cm, rektyfikowane
- nasiąkliwość wodna E>10
- odporność na plamienie min. kl. 3
- powierzchnia matowa
- klasa ścieralności IV
- klasa I
- fuga gr. 1mm w kolorze płytek

Detal styku płytek gresowych z tynkiem na ścianie skala 1:10:



UWAGI:
1. W razie jakichkolwiek niejasności i wątpliwości należy skontaktować się z zespołem projektowym.
2. Na etapie realizacji wymiary oraz przyjęte rozwiązania projektowe należy zweryfikować z rzeczywistością wprowadzając odpowiednie korekty na rysunki warsztatowe.
3. Wszystkie prace wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów i dostawców rozwiazań systemowych. Rozwiązania systemowe należy stosować jako integralną całość z wszystkimi elementami i rozwiazaniami systemowymi określonymi przez producenta systemu.
4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zweryfikować poszczególne etapy realizacyjne z projektami branżowymi w celu ostatecznej koordynacji etapów działań budowlanych.
Na etapie realizacji rozwiązania budowlane należy weryfikować i wykonać z uwzględnieniem wytycznych branżowych wod-kan, CO, wentylacji, instalacji elektrycznych.
5. Wszelkie prace wykonać zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną.
6. W pomieszczeniach mokrych należy stosować płytę kartonowo-gipsową wodoodporną.
7. Jakiekolwiek zmiany lub odstępstwa od projektu są możliwe jedynie za zgodą zespołu projektowego.
8. Kolorystka do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji
9. Drzwi wg zestawienia stolarki

Biuro Usług Projektowych "OPUS"
60-233 Poznań, ul. A. W. Niegolewskich 19/7
tel. 509-328-384, 602-100-439

BRANŻA: ARCHITEKTURA

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT OPRACOWANIA: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY CENTRUM KULTURY PNIEWY NA PRZEDSZKOLE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROBUDOWĄ O ZEWNĘTRZNĄ WINDĘ OSOBOWĄ

LOKALIZACJA: PNIEWY, UL. STRZELECKA 11a
DZIAŁKI NR EWID. 2132/2, 2131, 2129, 2126/2, 2125, 565/6, 565/7, 566, 604/1, 605/3, 605/4, 607

INWESTOR: GMINA PNIEWY
UL. DWORCOWA 37, 62-045 PNIEWY

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Roma Barczak-Suszczewicz
upr. nr 19/WPOKK/2013 w specjalności architektonicznej

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Anna Smólska
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/19/2010 w specjalności architektonicznej

TEMAT RYSUNKU: **DETAL POMIESZCZENIE -1.6 - RZUT**

DATA: 10.2021 | SKALA: 1:25 | NR RYS.: **A-20**