

Warszawa, dnia 1 grudnia 2023 r.

Zamawiający:

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Chocimska 24

00-791 Warszawa

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wyposażenie budynku głównego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Powsińskiej 61/63 w Warszawie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.”

Znak postępowania: O.OZP.260.101.11.2023

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający, tj. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”), który wpłynął do Zamawiającego, niniejszym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U 2022 poz. 1710 ze zm.) przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie:

1. Proszę o doprecyzowanie godziny składania ofert, Zamawiający do postępowania zamieścił pismo w którym zmienił termin składania ofert na dzień 7.12.2023r zaś platforma na której została zamieszczona dokumentacja przetargowa wskazuje dzień 6.12.2023 r.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pismem z dnia 22 listopada 2023 r. informującym o zmianie treści SWZ, termin składania ofert w niniejszym postępowaniu wyznaczono na dzień 7 grudnia 2023 r. na godz. 09.00.

Ww. termin został również zaktualizowany przez Zamawiającego na Platformie Zakupowej, na której jest prowadzone przedmiotowe postępowanie (<https://platformazakupowa.pl/transakcja/851659>).

2. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdziliśmy rozbieżność między dokumentacją a stanem istniejącym co do wprowadzenia istniejących kabli zasilających rozdzielnię RG nasza analiza wskazuje, że kable z pomieszczenia rozdzielni w kierunku stacji TRAF0 zostały wyprowadzone pod tarasem przylegającym do ściany zewnętrznej rozdzielni, co utrudnia w znaczny sposób realizację robót zawartych w projekcie, proszę o skazanie co w/w sytuacji.

Odpowiedź:

W przypadku utrudnień z lokalizacją kabla Zamawiający wyraża zgodę na zmianę miejsca montażu wyłącznika głównego Q1 1000A w rozdzielni głównej RG w wolnej celce.

3. Proszę Zamawiającego o rozważenie zmiany miejsca montażu wyłącznika głównego Q1 1000A, proponujemy montaż w rozdzielni RG w wolnej celce obok celki zasilającej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę miejsca montażu wyłącznika głównego Q1 1000A tj. montaż w rozdzielni głównej RG w wolnej celce obok celki zasilającej.

4. Proszę o doprecyzowanie ilość biegunów wyłącznika Q1 1000A brak opisu na schemacie, widok elewacji rozdzielnic PWP wskazuje na 4 bieguny.

Odpowiedź:

Przewidziano łącznik Q1 jako czterobiegunowy 3+N.

5. Proszę o rozważenie czy istniejących kabli zasilający RG nie należy pozostawić w istniejącym miejscu co by pozwoliło na uniknięcie ewentualnego ryzyka uszkodzenia np. ze względu na wyeksploatowanie (prawdopodobny rok produkcji 1967) oraz na technologie w jakiej zostały wykonane (olejowa).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie istniejących kabli zasilających RG w istniejącym miejscu.

Zatwierdził:

Dyrektor

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH

– Państwowego Instytutu Badawczego

dr n. med. Bernard Waśko