


LEGENDA:

1. SYSTEM RYNNOWY
system odwodnienia stalowy powlekany
grubość blachy 0,6mm, warstwa cynku 275g/m2

R.d.Rynna dachowa 150mm
R.s.Rura spustowa 110mm

2. pokrycie dachu istniejące - blacha trapezowa, projektuję się czyszczenie oraz dwukrotne malowanie dachu w kolorze grafitowym(kolor analogiczny jak dla budynku"B"przychodni).
3. Styki dachu z kominami uszczelnić fartuchem z blachy powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze pokrycia w związku z dociepleniem kominów, stare obróbki zdemontować
4. komin spalinowy ocieplić płytami z wełny mineralnej gr.8cm,pozostałe kominy wentylacyjne ocieplić styropianem gr.8cm w systemie ETICS
5. kominki wywiewne z kan.sanit.P.K. 1,2,3 systemowe PVC lub ze stali chromoniklowej.Przewody kan.sanit.w przestrzeni nieogrzewanej strychu owinać wełną min. gr. 10cm
- 6.zaślepić kanały boczne wentylacyjne, wykonać nowe otwory pionowe i zamontować deflektory ze stali chromoniklowej na każdy przewód wentylacyjny
- 7.wykonać nowe czapki betonowe na każdym kominie w związku z ociepleniem kominów, wypuścić kapinos 5cm.Czapki okuć blachą powlekaną w kolorze pokrycia dachu



rzut dachu



LOKALIZACJA	DZ. NR EWID.	762	MIEJSCOWOŚĆ	Nowy Żmigród	INWESTOR:	mgr inż. arch. Paweł Potempa Nr upr.: A- 01 / 03	PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Paweł Potempa Nr upr.: A- 01 / 03	PODPIS:
POWIAT	Jasielski	GMINA	Nowy Żmigród	Nowy Żmigród	Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia, ul.Krakowska 11, 38-230 Nowy Żmigród	PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	PODPIS:
NAZWA RYS.	03	DATA	12.2023 r.	BRANŻA	Projekt termomodernizacji budynku "A"Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie	SPRAWDZIŁ:	SPRAWDZIŁ:	SPRAWDZIŁ:	PODPIS:
NUMER RYS.				Architektura					