

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OGRODZENIE ZEWNĘTRZNE					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE			
1	KNR 2-25 d.1 0307-04	Ogrodzenia z satki i drutu kolczastego na słupkach żelbetonowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie - rozebranie (9.70+104.0+77.50+9.90+112.50+430.0+91.50+2.0+24.50+166.0)*2.50	m ² m ²	2569.000	
				RAZEM	2569.000
2	KNR-W 4- d.1 01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km słupki ogrodzeniowe żelbetowe 0.12*0.10*3.30*343 stopy słupków żelbetonowych 0.50*0.50*0.80*343-0.12*0.10*0.80*343	m ³ m ³ m ³	13.583	
				RAZEM	78.890
3	KNR-W 4- d.1 01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 78.89	m ³ m ³	78.890	
				RAZEM	78.890
4	kalk. własna d.1	Utylizacja materiałów z rozbiórki 78.89	m ³ m ³	78.890	
				RAZEM	78.890
5	KNR 4-04 d.1 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km 2569.0*0.0015	t t	3.854	
				RAZEM	3.854
6	KNR 4-04 d.1 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km 3.854	t t	3.854	
				RAZEM	3.854
7	kalk. własna d.1	Potrącenie wartości za uzyskany złom -3.854	tona tona	-3.854	
				RAZEM	-3.854
2		ROBOTY BUDOWLANE			
8	KNR 2-01 d.2 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 1027.60*6.0/10000	ha ha	0.617	
				RAZEM	0.617
9	KNR 2-01 d.2 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 1027.60*6.0*0.15	mp mp	924.840	
				RAZEM	924.840
10	KNR 2-01 d.2 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II) wykopy pod słupki 0.50*0.50*0.80*514 wykopy pod płyty cokołowe 2.0*0.10*0.20*514	m ³ m ³ m ³	102.800 20.560	
				RAZEM	123.360
11	kalk. własna d.2	Ogrodzenie z paneli wysokości 2,0 m na słupkach stalowych z profili zamkniętych min. 60x40x3 mm o rozstawie 2,0 m obsadzonych w stopach betonowych 0,50x0,50x0,80 cm - oczko panela max.50x200 mm. Drut średnicy min. 5 mm. 1027.60	m m	1027.600	
				RAZEM	1027.600
12	KNP 01 d.2 0715-01.01	Wysięgniki metalowe (szytyce) dla zabezpieczenia ogrodzeń drutem - wysięgniki metalowe V ze stali konstrukcyjnej - kątownik min 30X30X3 mm l=30 cm ocynkowany z mocowaniem dla trzech rzędów drutu kolczastego w rozstawie co 15 cm na każdym boku 1027.60/2	szt. szt.	513.800	
				RAZEM	513.800
13	KNR 2-02 d.2 1804-13	Zabezpieczenie z drutu kolczastego na słupkach metalowych (trzy rzędyx2) 1027.60*2	m m	2055.200	
				RAZEM	2055.200
14	kalk. własna d.2	Zabezpieczenie odrodzenia z drutu ostrzowego 1027.60	m m	1027.600	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1027.600