

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu
ADRES INWESTYCJI : plac przy ul. Gawliny
INWESTOR : KZGM W KATOWICACH
ADRES INWESTORA : ul. Grażyńskiego 5
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 15.02.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.02.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zieleń			
1.1	45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenu			
1.1.1		Wymiana warstwy ziemi i założenie trawników			
1	KNR-W 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do ok. 10-20 m w	m ³		
d.1.1	0221-02	gruncie kat. III mikroniwelacja terenu 90 % prac ziemnych			
.1	analogia	563*0.05	m ³	28.150	
				RAZEM	28.150
2	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z	m ²		
d.1.1	0125-04	darnią z przewozem taczkami (5 cm) 10 % prac ziemnych			
.1		Krotność = 0.33	m ²	56.300	
		563*10%		RAZEM	56.300
3		Wzruszenie kultywATOREM gleby na terenie płaskim w gruncie (90 % pow.)	m ²		
d.1.1	kalk. własna				
.1		563*90%	m ²	506.700	
				RAZEM	506.700
4	KNR 2-21	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III nie zadarnio-	m ²		
d.1.1	0202-01	nym (10% pow)			
.1		563*10%	m ²	56.300	
				RAZEM	56.300
5	KNR 4-01	Dowóz ziemi samochodami samowyladowczymi loko budowa	m ³		
d.1.1	0108-05				
.1	kalk. własna	664*0.05	m ³	33.200	
				RAZEM	33.200
6	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m ³		
d.1.1	0218-03				
.1		(664*0.05)*70%	m ³	23.240	
				RAZEM	23.240
7	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-	m ³		
d.1.1	0218-02	kim			
.1		(664*0.05)*30%	m ³	9.960	
				RAZEM	9.960
8	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie	ha		
d.1.1	0403-04	mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem			
.1		0.0664	ha	0.066	
				RAZEM	0.066
1.1.2		Nasadenia krzewów			
9	KNR 2-31	Obrzeża ekobord o wysokości od 5 do 10 cm	m		
d.1.1	0407-01				
.2	kalk. własna	180	m	180.000	
				RAZEM	180.000
10	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w	szt.		
d.1.1	0301-04	gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.3 m Róża			
.2	kalk. własna	Okrywowa STADT ROM	szt.	60.000	
		60		RAZEM	60.000
11	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w	szt.		
d.1.1	0301-04	gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.3 m Trawa			
.2		rozplenica Japońska Hamel	szt.	65.000	
		65		RAZEM	65.000
12	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w	szt.		
d.1.1	0302-04	gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.3 m trawa			
.2		ozdobna Trzyczennik ostrokwiatowy KARL Foerster	szt.	65.000	
		65		RAZEM	65.000
13	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w	szt.		
d.1.1	0302-04	gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.3 m trawa			
.2		ozdobna Berberys thunberga bagatille	szt.	60.000	
		60		RAZEM	60.000
14	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściastych - na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą	szt.		
d.1.1	0302-05	zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.5 m krzew Krzewuska cudowna			
.2		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w	szt.		
d.1.1	0302-04	gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.3 m sucho-			
.2		dzew chiński zimozielony			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		70	szt.	70.000	
				RAZEM	70.000
16 d.1.1 .2	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m Żywotnik Zachodni Danica	szt.		
		64	szt.	64.000	
				RAZEM	64.000
17 d.1.1 .2	KNR 2-21 0414-02 analogia	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 5 szt./m2 (93szt.) liliowiec Stella de oro całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	m ²		
		18,5	m ²	18.500	
				RAZEM	18.500
18 d.1.1 .2	KNR 2-21 0414-08	Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi krokusy	szt.		
		400	szt.	400.000	
				RAZEM	400.000
19 d.1.1 .2	KNR 2-21 0209-01 0209-02 analogia	Ręczne rozrzucenie Kory lub zrębków ogrodniczych na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm	m ²		
		150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
2		Pielęgnacja			
20 d.2	kalk. własna	Podlewanie roślin lub węzem ogrodowym z deszczownicą (165,38m2) -481 szt po ok 5 litry wody na sztukę (zgodnie ze stwiorb)	szt		
		481	szt	481.000	
				RAZEM	481.000
21 d.2	kalk. własna	Podlewanie trawników węzem ogrodowym (673m2) - ok 10 litrów wody na m2 (zgodnie ze stwiorb)	m ²		
		664	m ²	664.000	
				RAZEM	664.000