



Przekrój projektowanej nawierzchni utwardzonej ciągów pieszych



**Słupki**  
Zasadnicza wysokość ogrodzenia wynosi 2 m pod poziom gruntu. Konstrukcję ogrodzenia stanowią stalowe słupki ogrodzeniowe o profilu zamkniętym. Słupki ogrodzeniowe prostokątne 60x40mm wykonane ze stali konstrukcyjnej o grubości minimalnej 2mm. Montować w stopie fundamentowej w standardowym rozstawie w odległości 2,5 m.

**Siatka pleciona**  
Między słupkami konstrukcyjnymi ogrodzenia zamontować wypełnienie ogrodzenia, które stanowi siatka pleciona z drutu o średnicy 3 mm (bez osłony) i oczkach nie większych niż 50x50 mm, montowana do słupków od zewnętrznej strony strefy chronionej. Projektowaną siatkę zawiesić na drutach naciagowych przymocowanych do konstrukcyjnych słupków w pierwszych górnych i dolnych oczkach siatki oraz co 0,4 - 0,5 m wysokości siatki, w celu zapewnienia odpowiedniej sztywności ogrodzenia, w odstępach około 50 m należy stosować napinacze przelotki.

BIURO INSTALACJE SANITARNE - ADRES			
			
BIURO PROJEKTOWE THERMOTECHNIKA Sebastian Gwamy Chojnice, ul. Truskawkowa 42 NIP: 555-184-58-36tel. 660 43 42 92 www.thermotechnika.pl			
UWAGA: Wszystkie wymiary podane na rysunku należy bezwzględnie każdorazowo, przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu budowy i w przypadku różnic lub zmian wynikających z wymogów technologii dostawcy - skontaktować się z projektantami.			
INWESTOR			
GMINA MIEJSKA CHOJNICE ul. STARY RYNEK 1, 89-600 CHOJNICE			
NAZWA PROJEKTU			
WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ DLA ZASILANIA SYSTEMU PODGRZEWANIA MURAWY NA STADIONIE MIEJSKIM CHOJNICZANKA 1930 O MOCY DO 900kW CHOJNICE DZ. NR 4355/4, 4356			
NAZWA RYSUNKU			
ZAGOSPODAROWANIA TERENU SZCZEGÓŁ UTWARDZENIA I SIATKI OGRODZENIOWEJ			
PROJEKT	NR I RODZAJ UPRAWNIENI	PODPIS	NUMER RYSUNKU
inż. PIOTR SCHULZ	GP-KZ-7842/148/93 upr. budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
SPRAWDZAJĄCY	NR I RODZAJ UPRAWNIENI	PODPIS	
nazwa: PROJEKT TECHNICZNY		branża: KONSTR.	numer projektu: CHOJNICE, 09.2021
miejscowość i data:		miejscowość i data:	
REWIZJA		SKALA	
		1 : 50	
K02			