

Nasz znak: MCSiR.262.1.1.2024

Nowy Targ, 26.01.2024r.

## WG ROZDZIELNIKA

### **W sprawie: Roboty remontowe szatni w Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu w ramach programu „Sportowa Polska 2022”.**

Zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia:

#### **Pytanie 1:**

Proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej.

#### **Odpowiedź 1:**

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe. Zakres prac został określony dokumentacją projektową w zakresie przedmiaru robót przygotowanego na podstawie obmiaru szatni (Załącznik Nr6), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (Załącznik Nr 7), które zostały załączone do Specyfikacji Warunków Zamówienia MCSiR.262.1.1.2024.

#### **Pytanie 2:**

Proszę o udostępnienie zestawienia stolarki PCV. (Pozycja nr 6.3, 6.4)

#### **Odpowiedź 2:**

Wykonawca wyceni stolarkę okienną PCV zgodnie z obmiarem zawartym w przedmiarze robót – okna stałe nieuchylne o łącznej powierzchni 21,6 m<sup>2</sup>, plus 5 okien uchylnych o łącznej powierzchni 4,5m<sup>2</sup>, kolor antracyt obustronny. Realizacja zgodna z zestawieniem i obmiarem wynikających w pozycji 6.3, 6.4 przedmiaru. Stolarka okienna i drzwiowa została określona przedmiarem robót Załącznik Nr 6 oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Załącznik Nr 7.

#### **Pytanie 3:**

Proszę o udostępnienie opisu mebli (Pozycja nr 2.27).

#### **Odpowiedź 3:**

Meble w schemacie:

- ławka konstrukcja stalowa malowana proszkowo,
- wysokość konstrukcji metalowej siedziska ok. 45cm,
- siedzisko deska lakierowana (siedzisko 3 szt. deski, oparcie 2 szt. deski),
- nadstawka szatniowa za siedziskiem z płyty meblowej 18mm laminowanej zabezpieczonej obrzeżem pcv, abs, kolor antracyt.
- szerokość modułu minimum 50cm (możliwość poszerzenia i dostosowania szerokości modułu celem wykorzystania powierzchni szatni – realizacja pod wymiar ściany),
- głębokość nadstawki nie mniej niż 40cm,
- szerokość siedziska 40cm,
- wysokość całej konstrukcji nie mniej niż 205cm z półką górną,
- każdy moduł wyposażony w drążek chromowany i 2 wieszaki ubraniowe).

Ze względu na specyfikę i wilgotność strojów sportowych – plecy mebli w części otwarte.

**Pytanie 4:**

Proszę o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.

**Odpowiedź 4:**

Wizja lokalna jest możliwa w dowolnym terminie zaproponowanym przez Wykonawcę. W sprawie prosimy o kontakt telefoniczny wskazany w SWZ: nr tel. (18) 266 57 77 wew. 22 - Pan Jacek Stanek.

**Pytanie 5:**

Proszę o informację czy przedmiar robót odpowiada zakresowi prac objętych prowadzonego postępowania.

**Odpowiedź 5:**

Zakres prac określa Załącznik Nr 6 – Przedmiar robót. Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia w tym zakresie (w tym w szczególności Rozdział III pkt. 1 SWZ). W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej celem uzyskania informacji co do trudności i innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji umowy ryczałtowej. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia / skalkulowania ilości prac związanych z realizacją zadania.

Mając na uwadze czas pozostały do złożenia ofert, zakres powyższych wyjaśnień, które nie zmieniają zakresu prac oraz nie zmieniają treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

Terminy składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Termin składania ofert: 5 luty 2024r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 5 luty 2024r. godz. 10:15.

Niniejsze wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część dokumentacji przetargowej MCSiR.262.1.1.2024.