

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>Oznakowanie poziome jezdni</b>			
1 d.1	KNNR 6 0705-03	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie 150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 150.000	 150.000
					RAZEM	150.000
2 d.1	KNNR 6 0705-06	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie 60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60.000	 60.000
					RAZEM	60.000
3 d.1	KNNR 6 0705-07	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie 60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60.000	 60.000
					RAZEM	60.000
4 d.1	KNNR 6 0705-02	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową - linie parkingowe malowane mechanicznie 100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100.000	 100.000
					RAZEM	100.000
<b>2</b>			<b>Oznakowanie pionowe</b>			
5 d.2	kalkulacja własna	D.07.02.01	Remont znaków drogowych (naprawa zamocowań, prostowanie, oczyszczenie tarczy znaku) 100	szt. szt.	 100.000	 100.000
					RAZEM	100.000
6 d.2	KNR 2-31 0702-01	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 50	szt. szt.	 50.000	 50.000
					RAZEM	50.000
7 d.2	KNR 2-31 0703-02	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych (tablice znaków i mocowania - materiał zamawiającego) o powierzchni ponad 0.3 m <sup>2</sup> 130	szt. szt.	 130.000	 130.000
					RAZEM	130.000
8 d.2	KNR 2-31 0703-03	D.07.02.01	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych (wymiana znaków) 130	szt. szt.	 130.000	 130.000
					RAZEM	130.000
9 d.2	KNR 2-31 0703-01	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m <sup>2</sup> (wymiana znaków - tablice i zamocowania - materiał zamawiającego) 130	szt. szt.	 130.000	 130.000
					RAZEM	130.000
10 d.2	kalkulacja własna	D.07.02.01	Regulacja znaków, prostowanie słupków 230	szt. szt.	 230.000	 230.000
					RAZEM	230.000
11 d.2	kalkulacja własna		Przeгляд oznakowania na terenie miasta i gminy Olesno (1 przegląd w tygodniu miasto + 1 raz w miesiącu gmina). 36	szt. szt.	 36.000	 36.000
					RAZEM	36.000