



UNIwersytet  
WArmińsko-MAzurski w Olsztynie

mgr inż.

**Bogusław Stec**

KANCLERZ

UWM.DZP.243.407.2024  
Nr postępowania 94/2024/TP/DZP

Olsztyn 18 marca 2024 r.

**Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu**

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Remont pomieszczeń Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa w budynku przy Pl. Łódzkim 2 UWM w Olsztynie.”**

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

**Pytanie nr 1:**

W czasie wizji lokalnej zauważyliśmy że część tynków na ścianach jest „głucha” i wymagają wymiany. Czy należy uwzględnić odbicie starego tynku i wykonanie nowego ?

**Odpowiedź:** Zamawiający uprzejmie informuje, iż do wyceny należy przyjąć odbicie tynków oraz ich ponowne wykonanie w ilości zgodnej z pozycją zeszkobania i zmycia powłok malarskich.

**Pytanie nr 2:**

Istniejąca instalacja elektryczna w pokojach 6 i 7 jest przystosowana do podgrzewaczy pojemnościowych o niewielkiej mocy. Obawiamy się że podgrzewacze przepływowe spowodują zbyt duże obciążenie instalacji. Czy można zamienić podgrzewacze przepływowe na pojemnościowe chowane w szafkach umywalkowych?

**Odpowiedź:** Zamawiający uprzejmie informuje, iż tak do wyceny proszę przyjąć podgrzewacze na pojemnościowe chowane w szafkach umywalkowych.

**Pytanie nr 3:**

Czy w remontowanej łazience należy zamontować również podgrzewacz pojemnościowy w szafce pod umywalką?

**Odpowiedź:** Zamawiający uprzejmie informuje, iż należy zamontować również podgrzewacz pojemnościowy w szafce pod umywalką.

**Pytanie nr 4:**

W przedmiarze w części dotyczącej remontu korytarza nie ma robót malarskich i obróbki wymienianych okien i drzwi. Czy należy uwzględnić te roboty w wycenie ?

**Odpowiedź:** Zamawiający uprzejmie informuje, iż tak do wyceny należy przyjąć obróbkę okien wraz z pomalowaniem glifów okiennych.

**Pytanie nr 5:**

Posadzka w pokojach jest układana na deskach. Czy należy uwzględnić zazbrojenie wylewki samopoziomującej siatką stalową ?

**Odpowiedź:** Zamawiający uprzejmie informuje, iż do wyceny należy doliczyć zbrojenie siatką stalową.

UNIwersytet WArmińsko-MAzurski w Olsztynie

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn  
tel. (89) 523 37 66, (89) 523 33 44      kanclerz@uwm.edu.pl  
fax (89) 523 43 66      www.uwm.edu.pl



UNIWERSYTET  
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

mgr inż.

**Bogusław Stec**

KANCLERZ

**Pytanie nr 6:**

Jak należy wykończyć otwór w stropie po demontażu okapu ?

**Odpowiedź:** Zamawiający uprzejmie informuje, iż otwór w stropie należy zadeskować przybić siatkę stalową i uzupełnić tynk do grubości istniejącego.

**Pytanie nr 7:**

Jaki wymiar mają mieć drzwi do łazienki ? Obecnie są szerokości 70 cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający uprzejmie informuje, iż otwór należy poszerzyć do min. 80cm w świetle przejścia wymieniając nadproże nad drzwiami i poszerzając otwór.

**Pytanie nr 8:**

W związku z omyłką rachunkową w przedmiarze w pozycji nr29 prosimy o skorygowanie powierzchni skuwanych płytek i wykonania tynku w pokoju nr 6.

**Odpowiedź:** Zamawiający uprzejmie informuje, iż w pozycji 29 i 30 należy przyjąć 12,192 m<sup>2</sup>.

Z poważaniem

**KANCLERZ**

*mgr inż. Bogusław Stec*

(podpisano elektronicznie)

Załączniki:

1. *Zmieniony, Załącznik nr 9 do SWZ - Przedmiar (WRiL Plac Łódzki 2 - 2024)*

Sprawę prowadzi:

Sylwia Niemiec

Tel. +48 89 524 51 11

e-mail: [sylwia.niemiec@uwm.edu.pl](mailto:sylwia.niemiec@uwm.edu.pl)

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

tel. (89) 523 37 66, (89) 523 33 44

fax (89) 523 43 66

[kanclerz@uwm.edu.pl](mailto:kanclerz@uwm.edu.pl)

[www.uwm.edu.pl](http://www.uwm.edu.pl)