

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	NNRNB 202 1621a-01	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 10 m 81*4	m ² m ²	 324.000	
				RAZEM	324.000
2	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-04 0509-02 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z papy nawierzniowej na styropapie (Część pokrycia, która nie została zerwana przez wiatr ale została przeznaczona do wymiany) 15.5*8.5+10*8.5+50*2.5	m ² m ²	 341.750	
				RAZEM	341.750
4	KNR 4-04 0509-03 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego ze styropapy na betonie (Część pokrycia, która nie została zerwana przez wiatr ale została przeznaczona do wymiany) 15.5*8.5+10*8.5+50*2.5	m ² m ²	 341.750	
				RAZEM	341.750
5	KNR 4-04 0504-01 analogia	Oczyszczenie podłoża stropodachu z brudu oraz usunięcie istniejących nierówności (placki po zaprawie, kleju) 700	m ² m ²	 700.000	
				RAZEM	700.000
6	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku (rynny przeznaczone do ponownego montażu na desce okapowej) 81	m m	 81.000	
				RAZEM	81.000
7	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku (rury przeznaczone do ponownego montażu) 16	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
8	KNR K-05 0103-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej szer. 0,3 m 81	m m	 81.000	
				RAZEM	81.000
9	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (rynny z demontażu + nowe haki czołowe do deski okapowej) 81	m m	 81.000	
				RAZEM	81.000

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10	KNR-W 2-02 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (ponowny montaż zdemontowanych rur spustowych)	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
11	KNR 4- 01 0535- 08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (pasy nadrynnowe, gzyms okapowy, opierzenie szczytów)	m ²		
		65	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
12	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (pasy nadrynnowe, opierzenie szczytowe)	m ²		
		24.5	m ²	24.500	
				RAZEM	24.500
13	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (gzyms pod rynną)	m ²		
		40.5	m ²	40.500	
				RAZEM	40.500
14	NNR NK B 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży betonowych przed przyklejeniem paroizolacji z papy podkładowej - powierzchnie poziome	m ²		
		700	m ²	700.000	
				RAZEM	700.000
15	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe (paroizolacja z papy podkładowej przed przyklejeniem styropapy)	m ²		
		700	m ²	700.000	
				RAZEM	700.000
16	KNR 2- 02 0609- 02 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziomą kleju - STYRO PAPA GR. 10 CM jednostronnie laminowana papą	m ²		
		700	m ²	700.000	
				RAZEM	700.000
17	KNR 0- 23 2612- 05 analogia	Mocowanie styropapy za pomocą łączników składających się z wkrętu oraz tulei (obwód dachu na odcinku 1 m od krawędzi dachu przyjęto 6szt/m ² ; w strefie środkowej przyjęto 2szt/m ²)	szt		
		100*6+600*2	szt	1 800.00	
				0	
				RAZEM	1 800.000
18	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
		700	m ²	700.000	
				RAZEM	700.000

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 4-03 0702-04 z.o.3.1. 9901-5 analogia	Montaż wsporników w odstępie około 1 m instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na styropapie + demontaż starych wsporników - budowle o wys.do 12 m (część remontowana dachu)	szt.		
		200	szt.	200.000	
				RAZEM	200.000
20	KNR-W 4-03 0708-01 z.o.3.1. 9901-5	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) z pręta o śr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim - budowle o wys.do 12 m (część remontowana dachu)	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
21	KNR 2- 02 0513- 02	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 30 cm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
22	KNR 2- 02 0513- 01	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
23	wycena indywidualna	Utylizacja papy i styropapy	t		
		9.1	t	9.100	
				RAZEM	9.100
24	KNR 4- 01 0108- 09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (gruz po placach zaprawy, kleju)	m ³		
		7	m ³	7.000	
				RAZEM	7.000