



# Przekrój normalny



w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm

w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm

istniejące podłoże gruntowe