


## PRZEKRÓJ B-B



**Uwagi:**

- progi, nakrywa betonowa 0,48x0,15/0,12 ze spadem w stronę gruntu
- brojowna podłużnie w powbiecie grubości 3xfi 12mm, szlifowana fi 8 co 15 cm
- ściany wydzielające stanowiąca postojowe oraz miejsce na kosze z odpadami murowane z formaka granitowego 19/19x40 cm, spoina płaska, cofnięta
- balustrada z rur stalowych, ocynkowana malowana proszkowo w kolorze czarnym

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY				
Investycja	PRZEBUDOWA ŚCIANY OPOROWEJ WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI			
Investor	Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. ul J.Korczaka 1, 58-400 Kamienna góra			
Adres inwestycji	Kamienna Góra, działka nr 10/ 6, obręb Kamienna Góra - 8			
Projektant br.drogowa+konstr.	mgr inż. Włodzimierz Wilk upr. 557/01/DUW		RYS. nr 4	Dział: 12.2022
Nazwa rysunku	Przekrój B-B			SKALA 1:50