

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Obsługa geodezyjna			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-	m ²		
d.1	0121-02	wierzchnie placów postojowych	m ²	528.000	
		528		RAZEM	528.000
2		Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej			
d.1	kalk. własna		kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Przestawienie istniejących urządzeń			
3	KNR 2-25	Demontaż i ponowny montaż istniejących urządzeń zabawowych - przestawie-	szt.		
d.2	0605-05	nie urządzeń zabawowych	szt.	2.000	
	analogia	2		RAZEM	2.000
3		Nawierzchnia bezpieczna z piasku			
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m3	m ³		
d.3	0202-05	w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na	m ³	68.400	
	0214-03	odległość 10 km		RAZEM	68.400
		228*0.3			
5	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.3	0103-02	wierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	228.000	
		228		RAZEM	228.000
6	KNR 9-11	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami ukła-	m ²		
d.3	0202-01	danymi sposobem ręcznym	m ²	285.942	
		228+0.3*(20.51+17.50+21.85+17.50+20.51+22.57+18.3+21.29+33.11)		RAZEM	285.942
7	KNR 2-21	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku	m ³		
d.3	0606-07		m ³	68.400	
	analogia	228*0.3		RAZEM	68.400
4		Urządzenia zabawowe			
4.1		Urządzenia placu zabaw			
8		Urządzenie zabawowe: UP1- huśtawka z zawiesiem prostym oraz zawiesiem	kpl.		
d.4.1	kalk. własna	typu koszyk	kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
9		Urządzenie zabawowe: UP2 - auto	kpl.		
d.4.1	kalk. własna		kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
10		Urządzenie zabawowe: UP3 - huśtawka z zawiesiem bocianie gniazdo	kpl.		
d.4.1	kalk. własna		kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
11		Urządzenie zabawowe: UP4 - zastaw zabawowy 1	kpl.		
d.4.1	kalk. własna		kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
12		Urządzenie zabawowe: UP5 - zestaw zabawowy 2	kpl.		
d.4.1	kalk. własna		kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
13		Urządzenie zabawowe: UP6 - huśtawka z zawiesiem bocianie gniazdo	kpl.		
d.4.1	kalk. własna		kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
14		Urządzenie zabawowe: UP7 - piaskownica	kpl.		
d.4.1	kalk. własna		kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
15		Urządzenie zabawowe: UP8 - zestaw zabawowy 3	kpl.		
d.4.1	kalk. własna		kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
16		Urządzenie zabawowe: UP9 - huśtawka z dwoma zawieszami prostymi	kpl.		
d.4.1	kalk. własna		kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
17		Urządzenie zabawowe: UP10 - kasa	kpl.		
d.4.1	kalk. własna		kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	d.4.1 kalk. własna	Urządzenie zabawowe: UP11 - huśtawka z zawieszem prostym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	d.4.1 kalk. własna	Urządzenie zabawowe: UP12 - domek	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.4.1 kalk. własna	Urządzenie zabawowe: UP13 - zestaw zabawowy 4	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.4.1 kalk. własna	Urządzenie zabawowe: UP14 - zestaw zabawowy 5	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.4.1 kalk. własna	Urządzenie zabawowe: UP15 - wagon	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	d.4.1 kalk. własna	Urządzenie zabawowe: UP16 - lokomotywa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4.2		Dostawa i montaż			
24	d.4.2 kalk. własna	Koszt dostawy i montażu urządzeń zabawowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Zieleń			
25	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia -	m ²		
d.5	0401-02	regeneracja trawnika po montażu urządzeń zabawowych			
	analogia	300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
6		Roboty porządkowe			
26	KNP 01	Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budlanych	m ²		
d.6	1201-01.01	4114.00	m ²	4114.000	
				RAZEM	4114.000