

Przedmiar robót

Obiekt	Remont pomieszczeń w budynku Collegium Godlewskiego zlokalizowanym przy al. Mickiewicza 21 w Krakowie.
Branża	Sanitarna
Lokalizacja	Collegium Godlewskiego , al. Mickiewicza 21
Inwestor	Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń w budynku Collegium Godlewskiego zlokalizowanym przy al. Mickiewicza 21 w Krakowie.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. pom. nr 111		
		1.1. demontaże		
1	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
2	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1
3	Kalkulacja Indywidualna	Demontaż podgrzewacza pojemnościowego o pojemności do 30dm ³	kpl	1
4	KNR 4-02 0233/06	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm z zakorkowaniem odpływu	szt	1
5	KNR 4-02 0230/07	Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy do 50mm na ścianach budynku	m	2
6	KNR 4-04 0701/04	Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 25mm z zakorkowaniem	m	1
7	Kalkulacja Indywidualna	Utylizacja zdemontowanych materiałów i urządzeń	kpl	1
		1.2. Roboty budowlane		
8	KNR 7-28 0209/04	Wykucie w ścianach murowanych bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 100cm ²	m	0,5
9	KNR 4-01 0207/02	Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,03m ² w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobetonem	m	0,5