

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OGRODZENIE ZEWNĘTRZNE</b>					
1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE</b>			
1	KNR 2-25 d.1 0307-04	Ogrodzenia z siatki i drutu kolczastego na słupkach żelbetowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie - rozebranie (9.70+104.0+77.50+9.90+112.50+430.0+91.50+2.0+24.50+166.0)*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2569.000	
				RAZEM	2569.000
2	KNR-W 4- d.1 01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km słupki ogrodzeniowe żelbetowe 0.12*0.10*3.30*343 stopy słupków żelbetowych 0.50*0.50*0.80*343-0.12*0.10*0.80*343	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	13.583 65.307	
				RAZEM	78.890
3	KNR-W 4- d.1 01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 78.89	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	78.890	
				RAZEM	78.890
4	kalk. własna d.1	Utylizacja materiałów z rozbiórk 78.89	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	78.890	
				RAZEM	78.890
5	KNR 4-04 d.1 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km 2569.0*0.0015	t t	3.854	
				RAZEM	3.854
6	KNR 4-04 d.1 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km 3.854	t t	3.854	
				RAZEM	3.854
7	kalk. własna d.1	Potrącenie wartości za uzyskany złom -3.854	tona tona	-3.854	
				RAZEM	-3.854
<b>2 ROBOTY BUDOWLANE</b>					
8	KNR 2-01 d.2 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia 1027.60*6.0/10000	ha ha	0.617	
				RAZEM	0.617
9	KNR 2-01 d.2 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 1027.60*6.0*0.15	mp mp	924.840	
				RAZEM	924.840
10	KNR 2-01 d.2 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II) wykopy pod słupki 0.50*0.50*0.80*415 wykopy pod płyty cokołowe 2.5*0.10*0.20*415	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	83.000 20.750	
				RAZEM	103.750
11	kalk. własna d.2	Ogrodzenie z paneli ocynkowanych ogniowo wysokości 2,0 m na słupkach stalowych z profili zamkniętych min. 60x40x3 mm o rozstawie 2,50 m osadzonych w stopach betonowych 0,50x0,50x0,80 cm - oczko panela max.50x200 mm. Drut średnicy min. 5 mm. 1027.60	m m	1027.600	
				RAZEM	1027.600
12	KNP 01 d.2 0715-01.01	Wysięgniki metalowe (szytce) dla zabezpieczenia ogrodzeń drutem - wysięgniki metalowe V ze stali konstrukcyjnej - kątownik min 30X30X3 mm l= 30 cm ocynkowany z mocowaniem dla trzech rzędów drutu kolczastego w rozstawie co 15 cm na każdym boku 1027.60/2.5	szt. szt.	411.040	
				RAZEM	411.040
13	KNR 2-02 d.2 1804-13	Zabezpieczenie z drutu kolczastego na słupkach metalowych ( trzy rzędyx2) 1027.60*2	m m	2055.200	
				RAZEM	2055.200
14	kalk. własna d.2	Zabezpieczenie ogrodzenia z drutu ostrzowego o średnicy zwoju 45 cm 1027.60	m m	1027.600	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1027.600