

Przedmiar robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | J.m. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|
| Kosztorys inwestorski | | | |
| 1 Roboty ogólnobudowlane - renowacja powierzchni betonowej ściany południowej, uzupełnienie pokrycia dachowego, wymiana bramy wjazdowej - obiektu nr 11 | | | |
| 1 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne KNR BC 2/203/2 Czyszczenie hydrościerne powierzchni betonowych, powierzchnie wierzchnie nie malowane, pionowe ściana budynku 11 60,0*6,2 = 372,000000 Ogółem: 372,00 | 372,00 | | m2 |
| 2 Kody CPV: 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu KNR BC 2/209/1 (1) Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją, mineralną powłoką antykorozyjną, na pow. poziomych i pionowych pręty do Fi-16-mm, Zentrifix KMH lub PCI Nanocret AP - równoważne przyjęto 40% ściana budynku 11 (60,0*41+6,1*400)*0,4 = 1 960,000000 Ogółem: 1 960,000 | 1 960,000 | | mb |
| 3 Kody CPV: 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu KNR BC 2/210/2 (1) Ręczna reprofilacja zaprawą cementowo-polimerową wykonanie warstwy szczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych pionowych, Zentrifix KMH lub PCI Nanocret AP - równoważne ściana budynku 11 60,0*6,2 = 372,000000 Ogółem: 372,00 | 372,00 | | m2 |
| 4 Kody CPV: 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu KNR BC 2/211/2 (1) Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wielkość ubytków gr.4- 5 cm, powierzchnie konstrukcji betonowych pionowych Nafufill KM 250 lub PCI Nanocret R4 SM - równoważne ściana budynku 11 60,0*6,2 = 372,000000 Ogółem: 372,00 | 372,00 | | m2 |
| 5 Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian KNR 711/101/1 (7) Gruntowanie, podłoża betonowe np.MC- Color Primer, PCI Gisoground 404 lub równoważne 372,0*1 = 372,000000 Ogółem: 372,000 | 372,000 | | m2 |
| 6 Kody CPV: 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu KNR BC 2/214/1 (1) Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową na pow. pionowych gr. 5 mm, MC- Fiair Pure, alt. PCI Nanocret FC, lub PCI Betonfinish W, MC-COLOR Flair Pure lub równoważne ściana budynku 11 60,0*6,2 = 372,000000 Ogółem: 372,00 | 372,00 | | m2 |
| 7 Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne KNR 404/506/4 Analogia -Rozebranie częściowe pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - wycięcie pasa na szerokości 2.0 m pokrycie dachu budynek 11 62,5*2,0 = 125,000000 Ogółem: 125,000 | 125,000 | | m2 |
| 8 Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne KNR 404/803/1 Analogia -Rozebranie drzwi garażowych segmentowych drzwi garażowe ścian wschodnia 4,5*4,5 = 20,250000 Ogółem: 20,250 | 20,250 | | m2 |
| 9 Kody CPV: 45213280-9 Roboty budowlane w zakresie kompostowni KNR 202/212/12 wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30·cm 62,5*0,8*0,3 = 15,000000 Ogółem: 15,00 | 15,00 | | m3 |
| 10 Kody CPV: 45213280-9 Roboty budowlane w zakresie kompostowni KNR 202/290/4 (2) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm (375,0+190,0)*1,1/1000*1,2 = 0,745800 Ogółem: 0,746 | 0,746 | | t |
| 11 Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty KNR 2/503/1 (1) Analogia uzupełnienie pokrycie dachowe z blachy, blacha trapezowa ocynkowana, grubości 0,75 - pas o szerokości 2.0 m dach pokrycie budynku 11 62,5*2,0 = 125,000000 Ogółem: 125,000 | 125,000 | | m2 |

Kosztorys inwestorski

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | Ilość | Krot. | J.m. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|------|
| 12 Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty KNNR 2/504/2 (1) Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 0,50·mm | | | | |
| ścian zewnętrzna żelbetowa sz. 25 cm | 62,5*0,4 | = 25,000000 | | |
| ściana pionowa | 62,5*0,6 | = 37,500000 | | |
| Ogółem: | 62,500 | 62,500 | | m2 |
| 13 Kody CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie KNNR 2/1106/3 Bramy garażowe podnoszone mechanicznie | | | | |
| brama segmentowa | 4,5*4,5 | = 20,250000 | | |
| Ogółem: | 20,250 | 20,250 | | m2 |
| 14 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej KNR 202/1604/1 (1) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe | | | | |
| rusztowanie czas pracy 3179 r-g/4/8 = 100 dni roboczych | 62,5*6,1 | = 381,250000 | | |
| Ogółem: | 381,250 | 381,250 | | m2 |