

Znak sprawy: I.270.28.2024

- do wszystkich Wykonawców -

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Kurzynie

A. Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający**: Gmina i Miasto Ulanów, ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów, **przedstawia wyjaśnienia do przesłanych zapytań** :

1) Elewacja - w przedmiarach robót występuje tynk silikonowy a na rysunkach elewacji występują wokół okien imitacja desek imitacyjnych? Brak w przedmiarach?

Odpowiedz:

Ad.1. Obramienia okien wykonać z płyt styropianowych pokrytych tynkiem o nieco ciemniejszym kolorze niż elewacja.

2) Elewacja - w przedmiarach podany jest styropian EPS 0,36 - w sprzedaży występuje styropian fasadowy o lambdzie 0,038 biały lub grafitowy o lambdzie 0,031 ; 0,032 ; 0,033, a styropian o lambdzie 0,036 odnosi się do styropianu posadzkowego. Proszę podać o jakiej lambdzie należy zastosować styropian fasadowy?

Odpowiedz:

Ad.2. Zastosować styropian o współczynniku lambda = 0,38, wymagany współczynnik przenikania ciepła i tak będzie zachowany.

3)W przedmiarach robót występuje ułożenie wykładziny PCW. Brak pozycji kosztorysowej warstwy wygładzającej pod wykładziny.

Odpowiedz:

Ad.3. Brak warstwy wygładzającej dlatego że w części istniejącej zaprojektowane jest i ujęte w przedmiarze rozebranie istniejących posadzek łączenie z podłożem i wykonanie w części istniejącej i w obrębie projektowanej rozbudowy nowych podłoży betonowych ocieplanych i wylewek cementowych, które powinny mieć odpowiednią gładkość do położenia wykładzin PCW.

4) Stolarka drzwiowa wewnętrzna - W przedmiarach robót drzwi wewnętrzne D1 dwuskrzydłowe występują jako płytowe pełne, natomiast z rzutu parteru można wywnioskować że ww. drzwi powinny być w konstrukcji PCV lub aluminium przeszklone. Jakże zastosować drzwi?

Odpowiedz:

Ad.4. Drzwi dwuskrzydłowe D1 wykonać jako płytowe pełne zgodnie z poz. 2.2.4 przedmiaru robót.

5)W dokumentacji projektowej występują ławy fundamentowe o wysokości 30 cm bez podbudowy. Proponujemy zastosowanie ław fundamentowych o wysokości 40 cm.

Odpowiedz:

Ad.5. Ławy wykonać zgodnie z projektem wysokości 30 cm. Przy istniejącym w podłożu gruncie nie ma konieczności wylewania podkładu betonowego ani zwiększania ich wysokości.

Czy piwnica jest brana pod uwagę w przedmiotowym zadaniu?


Odpowiedz:

Z dokumentacji wynika że zaplanowana jest wymiana kotła w pomieszczeniach piwnicy.

B. Powyższa zmiana treści SWZ nie powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 00310922 z dnia 06/05/2024 oraz zmiany postępowania opublikowanego na <https://platformazakupowa.pl/pn/ulanow>

C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Inspektor ds. Inwestycji
i zamówień publicznych



.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)