
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja boiska przy ulicy Karliczka 15

ADRES INWESTYCJI: dz. ewidencyjna 2553/55; obręb - Mysłowice Las; identyfikator - 246901_1.0008.AR_2.2553/55

NAZWA INWESTORA: Miasto Katowice

ADRES INWESTORA: 40-098 Katowice ul. Młyńska 4

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Tomasz Kowalski

DATA OPRACOWANIA: 22.03.2024

Kosztorys opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowana w oparciu o projekt budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu.

Ilości przedmiarowe, jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi oraz mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

22.03.2024

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	i.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 9-21 0110-01 analogia	Mycie nawierzchni poliuretanowej.	m2		
		711,75	m2	711,750	
				RAZEM	711,750
2	KNR W-01 0102-02	Przygotowanie podłoży - odkurzanie	m2		
		711,50	m2	711,500	
				RAZEM	711,500
3	KNR 2-31 1004-04 analogia	Mechaniczne czyszczenie całej nawierzchni poliuretanowej	m2		
		711,50	m2	711,500	
				RAZEM	711,500
4	kalk. własna	Miejscowe naprawy pęknięć i ubytków masą poliuretanową - przyjęto 2% powierzchni.	m2		
		711,50 * 2%	m2	14,230	
				RAZEM	14,230
5	kalk. własna	Wypełnienie zapadnięć nawierzchni masą PU- przyjęto 3% powierzchni.	m2		
		711,50 * 3%	m2	21,345	
				RAZEM	21,345
6	KNR AT-27 0104-07 analogia	Wykonanie warstwy szczepnej za pomocą gruntu poliuretanowego na całej powierzchni boiska.	m2		
		711,50	m2	711,500	
				RAZEM	711,500
7	kalk. własna	Wykonanie natrysku PU na całej powierzchni. Grubość warstwy użytkowej 2-3mm.	m2		
		711,50	m2	711,500	
				RAZEM	711,500
8	kalk. własna	Malowanie linii zgodnie z rysunkiem A-01 (200 mb), kolor biały i żółty	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9	kalk. własna	Czyszczenie i malowanie konstrukcji do koszykówki, farba alkidowa do metalu kolor arafitoww RAL 7016 (1kpl = 2szt)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10	kalk. własna	Wymiana tablic do koszykowej wraz z obręczami i siatkami łańcuszkowymi	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000