

Stabilizacja płytami ażurowymi sięgacza ulicy Księcia Witolda na os. Jachcice w ramach programu BBO

Lp.	Nr spec. Tech.	Opis robót - stabilizacja płytami ażurowymi (sięgacz ul. Księcia Witolda pomiędzy nr 34 - 44)	j.m.	ilość	cena jedn. Netto	wartość netto
1.	D 04.01.01	Wykonanie mechaniczne koryta głęb. 40 cm - z wyprofilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym - grunt do zagospodarowania przez Wykonawcę	m ²	426		
2.	D 04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego o frakcji (0-31,5 mm) z recyklingu grub. 25 cm z zagęszczeniem mech.	m ²	426		
3.	D 08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego wtopion. 15x22 cm wraz z ławą betonową i oporem z betonu C12/15 .	m	30		
4.	D 05.03.03	Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych grub. 10 cm wypełnionych pospółką o frakcji 2-8 mm i wskaźniku wodoprzepuszczalności k10=20m/dobę układanych na podsypce z pospółki o frakcji 0-8mm o wskaźniku wodoprzepuszczalności k10=8m/dobę oraz wskaźniku różnoziarnistości U>5 gr 4cm	m ²	307		
5.	D.05.03.23	Wykoanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm układanej na podsypce cem-piaskowej 1:4	m ²	119		
6.	D 04.04.04	Umocnienie nawierzchni pobocza materiałem z recyklingu z odzysku grub. 15	m ²	12		
7.	D 03.02.02	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów	szt.	5		
8.	D 03.02.02	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt.	3		

Roboty brukarskie w ciągu ul. Księcia Witolda						
1.	D 03.02.02	Regulacja pionowa włączów kanałowych wraz z doposażeniem o pierścień odciążający oraz nową płytę nastudzienną	szt.	3		
2.	D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm z wywozem na odl. do 15 km	m ²	26		
3.	D 05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm podsypka cem-piask.1:4	m ²	26		
4.	D.03.02.02	Regulacja studni teletechnicznej	szt.	1		
5.	D 00.00.00	Montaż tabliczki z logo BBO zgodnie wzorem	szt.	1,00		
					Ogółem netto	
					Podatek % VAT	
					Ogółem brutto	