

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Remont trybuny przy boisku do piłki nożnej w
Wartosławiu
Lokalizacja: Wartosław, gm. Wronki
Dz. nr ewid. 173/2
Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Wronki
64-510 Wronki, ul. Ratuszowa 5

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1	Roboty rozbiórkowe				
1	10	KNR 404-03-06-01-00	Rozebranie schodów betonowych	m ³	1,000
1	20	KNR 404-11-01-03-00	Wywiezienie gruzu samochodem dostawczym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m ³	1,000
2	Zadaszenie				
2	30	KNR 401-05-22-05-00 analogia	Wymiana pokrycia dachów z blachy	m ²	49,036
2	40	KNR 401-12-12-32-00 analogia	Oczyszczenie i malowanie farbą podkładową elementów metalowych	metr	141,600
2	50	KNR 401-12-12-31-00 analogia	Malowanie 2-krotnie farbą elementów metalowych, kolorystyka zgodnie z projektem budowlanym	metr	141,600
3	Balustrady				
3	60	KNR 401-13-06-01-00 analogia	Demontaż balustrad	metr	29,500
3	70	KNR 712-02-31-01-00 analogia	Malowanie proszkowe balustrad	m ²	27,730
3	80	KNR 202-12-09-01-01 analogia	Montaż uprzednio zdemontowanych balustrad, kolorystyka zgodnie z projektem budowlanym	metr	29,500
4	Posadzka betonowa				
4	90	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m ²	72,284
4	100	KNR 202-26-08-03-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie	m ²	72,284
4	110	KNR 401-08-04-01-00	Naprawa posadzki cementowej na gładko pow do 0,25 m ²	szt	10,000
4	120	KNR 231-13-01-05-00 analogia	Malowanie podłoża betonowego, kolorystyka zgodnie z projektem budowlanym	m ²	72,284
5	Opaska z kostki betonowej				
5	130	KNR 231-01-01-05-00	Ręczne wykonanie koryta	m ²	11,984
5	140	KNR 231-04-07-02-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm	metr	32,360
5	150	KNR 231-04-02-03-00	Ława pod obrzeże	m ³	1,294
5	160	KNR 231-01-04-01-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m ²	8,988
5	170	KNR 231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	8,988

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
6			Schody i podjazd dla niepełnosprawnych		
6	180	Kalk. własna	Wykonanie systemowej pochylni dla niepełnosprawnych	kmpł	1,000
6	190	Kalk. własna	Wykonanie systemowych schodów - 5 stopni	kmpł	2,000
7			Pozostałe roboty		
7	200	Kalk. własna	Wymiana tablicy "LZS WARTA WARTOSŁAW"	kmpł	1,000
7	210	KNR 201-05-06-07-00	Plantowanie skarp	m ²	150,000
7	220	KNNR N005-04-04-01-00	Wymiana rozdzielni elektrycznej	szt	1,000