

PRZEGRODY PIONOWE

Iz-Iz ŚCIANY FUNDAMENTOWE (od wewnątrz)	
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2xDysperbit	
BLOCZKI BETONOWE	25,0cm
IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA 2xDysperbit	
STYRODUR LUB HYDROPIAN (płyty izolacyjne do stosowania w gruncie)	15,0cm
ZAPRAWA KLEJOWA ZBROJONA SIATKĄ W SYSTEMIE BSO (wg. systemu zastsowanego docieplenia)	
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2xDysperbit	
FOLIA KUBEŁKOWA	

IIz-IIz ŚCIANY POZIOMU PRZYZIEMIA W STREFIE COKOŁOWEJ (od wewnątrz)	
BETON KOMÓRKOWY	24,0cm
STYRODUR LUB HYDROPIAN (płyty izolacyjne do stosowania w gruncie)	15,0cm
ZAPRAWA KLEJOWA ZBROJONA SIATKĄ W SYSTEMIE BSO (wg. systemu zastosowanego systemu ocieplenia)	
TYNK W STREFIE COKOŁOWEJ W SYSTEMIE OCIEPLENIA	

IIIz-IIIz ŚCIANY POZIOMU PRZYZIEMIA PONAD POZIOMEM COKOŁU (od wewnątrz)	
TYNK WEWNĘTRZNY	
BETON KOMÓRKOWY	24,0cm
STYROPIAN EPS 70-038 Fasada (płyty na kleju systemowym)	20,0cm
ZAPRAWA KLEJOWA ZBROJONA SIATKĄ W SYSTEMIE BSO (wg. systemu zastosowanego systemu ocieplenia)	
TYNK CIENKOWARSTWOWY W SYSTEMIE OCIEPLENIA (wg. kolorystyki)	

PRZEGRODY POZIOME

P1 - PODŁOGA NA GRUNCIE W POMIESZCZENIACH UŻYTKOWYCH	
WYKŁADZINA OBIEKTOWA	2,0cm
PODKŁAD PODŁOGOWY - WYLEWKA Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM	7,0cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2xFolia PE	
STYROPIAN EPS 200-038 Dach/podłoga	16,0cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2xFolia PE	
PŁYTA FUNDAMENTOWA	30/40,0cm

P2 - PODŁOGA NA GRUNCIE W POMIESZCZENIACH ZAPLECZA	
PŁYTKI GRESOWE	2,0cm
PODKŁAD PODŁOGOWY - WYLEWKA Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM	7,0cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2xFolia PE	
STYROPIAN EPS 200-038 Dach/podłoga	16,0cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2xFolia PE	
PŁYTA FUNDAMENTOWA	30/40,0cm

D1 - POŁAĆ DACHOWA NAD STRYCHEM NIEUŻYTKOWYM	
POKRYCIE - DACHÓWKA	
ŁATY 6x4	4,0cm
KONTRŁATY	2,0cm
PAROPRZEPUSZCZALNA FOLIA WIATROSZCZELNA	
PAS GÓRNY WIĄZARA	20,0cm
MATA Z WEŁNY MINERALNEJ gr.15cm, λ=0,045W/m²K POMIĘDZY KROKWIAMI	15,0cm

S1 - SUFIT PODWIESZONY	
WEŁNA MINERALNA	30,0cm
RUSZT W UKŁADZIE KRZYŻOWYM	
PAROIZOLACJA	
PŁYTA TYPU GKF 4x15	6,0cm

"ArchiREK" Pracownia Usług Projektowych
65-805 Zielona Góra al. Konstytucji 3 Maja15tel./fax.(068)320-07-70,e-mail:archirek@wp.pl

Obiekt: BUDYNEK ZESPOŁU ŻŁOBKO-PRZEDSZKOLNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA dz. nr 243, obręb ewid. 0002 m. BOBROWICE, jedn. ewid. 080202_2, gmina BOBROWICE

Skala: 1:100

Treść: PROJEKT BUDOWLANY
PRZEKRÓJ

Wykonawcy opracowania		Nr uprawnień	Data:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. arch. Jolanta Duziak spec. architektura	68/83/GW	06.2022	
Opracował:	mgr inż. arch. Bohdan Dorocki spec. architektura	LOIA/3/2003/GW	06.2022	

Nr rysunku: A3