



GMINA MYŚLIBÓRZ
ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślubórz
tel. 95 747 20 61, e-mail: mysliborz@mysliborz.pl
NIP: 597-161-16-31 REGON: 210966970

Znak sprawy: ZP.271.16.2024.KK

Myślubórz, dnia 24 kwietnia 2024 roku

Uczestnicy postępowania znak ZP.271.16.2024.KK

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na dostawy pn.: „**Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w miejscowości Czerników na dz. nr 286/3, 286/4 obręb Czerników**” – II postępowanie

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający zaakceptuje słupy w zestawie o przekroju 80x80 mm; podesty, schody oraz platformy wykonane z płyty HDPE typu antyskid wzmocnione stelażem stalowym; daszki, ścianki, panele zabawowe i elementy dekoracyjne wykonane z płyty HDPE.

Odpowiedź 1

Zamawiający wyraża zgodę na słupy w zestawie o przekroju 80x80 mm oraz wykonane z płyty HDPE typu antyskid wzmocnione stelażem stalowym: podesty, schody i platformy. Zamawiający dopuszcza również wykonanie daszków i ścianek z płyty HDPE, natomiast nie dopuszcza wykonania paneli zabawowych i elementów dekoracyjnych z płyty HDPE.

Pytanie 2

Czy ścianka wspinaczkowa w zestawie może być wykonana z płyty HDPE.

Odpowiedź 2

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie ścianki wspinaczkowej z płyty HDPE.

Pytanie 3

Czy konstrukcja huśtawki może być wykonana z profili 80x80 mm ?

Odpowiedź 3

Zamawiający wyraża zgodę, aby konstrukcja huśtawki była wykonana z profili 80x80 mm.



GMINA MYŚLIBÓRZ
ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślubórz
tel. 95 747 20 61, e-mail: mysliborz@mysliborz.pl
NIP: 597-161-16-31 REGON: 210966970

Pytanie 4

Zestaw równoważnia na sprężynach: czy podest może być wykonany z płyty HDPE ?

Odpowiedź 4

Zamawiający informuje, że w SWZ nie ma zestawu równoważni na sprężynach.

Pytanie 5

Czy Wykonawca ma tylko zdemontować istniejącą wiatę czy również ją ponownie za-montować?

Odpowiedź 5

Wiata zostanie usunięta przez Zamawiającego przed montażem elementów placu zabaw.

Pytanie 6

Czy konstrukcja wiaty była zamontowana na fundamencie betonowym? Jeżeli tak to prosimy o podanie jego wymiarów w celu skalkulowania kosztów utylizacji betonu.

Odpowiedź 6

Utylizacja zostanie wykonana na koszt Zamawiającego.

Pytanie 7

Prosimy o podanie informacji z czego jest wykonana i jaka jest wielkość piaskownicy, która ma zostać zdemontowana ze względu na wycenienie kosztów jej utylizacji.

Odpowiedź 7

Piaskownica o wymiarach 2 m x 2 m z siedziskiem drewnianym z możliwością wystąpienia podmurówki betonowej.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione. Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie treść ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 00293699 z dnia 19.04.2024 r.