


RZUT FUNDAMENTÓW



LEGENDA:

- mikropal, średnica $\varnothing 150\text{mm}$, $L = 15\text{m}$
- góra elementu
- spód elementu

UWAGI:

1. Poziom odniesienia $\pm 0,00 = 146,97\text{m}$ n.p.m.
2. Klasa betonu elementów żelbetowych:
 - powyżej poz. terenu: C20/25 (B25)
 - poniżej poz. terenu: C25/30 (B30)
3. Klasa stali zbrojeniowej: A-IIIN (B500SP).
4. Rdzenie w ścianach należy połączyć z murem poprzez zastosowanie strzępi.
5. Klasa ekspozycji: XC1 - powyżej poz. terenu; XC2 - poniżej. poz. terenu.
6. Jeżeli nie opisano inaczej, wymiary podano w centymetrach.
7. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz rysunkami pozostałych branż.

Jednostka projektowa:	Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX" Oktawian Woźniak ul. Lewakowskiego 25/309, 38-400 Krosno tel. 013 436 99 12		
Zamierzenie projektowe:	"PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO MKS "CHOJNICZANKA" 1930 ORAZ BUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ BUDOWLANÝCH W CHOJNICACH"		
Temat:	"BUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ BUDOWLANÝCH W CHOJNICACH"		
Inwestor:	GMINA MIEJSKA CHOJNICE ul. Stary Rynek 1 , 89 - 600 Chojnice		Rok 2018
Adres:	Chojnice , dz. nr ewid . 4356 ; 1404 / 5 ; 1362 / 9		SKALA 1 : 50
Temat rysunku:	RZUT FUNDAMENTÓW		
Branża:	konstrukcyjna	Podpis:	NR RYS.
Projektant :	mgr inż. Oktawian Woźniak specjalność konstr. budowlana (upr. Nr 81/91)		1K
Sprawdzający:	mgr inż. Paweł Parylak specjalność konstr. budowlana upr. Nr PDK/0177/POOK/12		
Asystent projektanta:	mgr inż. Paweł Filip specjalność konstrukcja budowlana		