



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

JEZDNIA/ TEREN UTWARDZONY/ TRAWNIK




PRZEKRÓJ

KONSTRUKCYJNY




PRZEKRÓJ

KONSTRUKCYJNY




KRAWĘŻNIK	1	<ul style="list-style-type: none"> krawężnik bet. 15x30 cm, światło 10 cm podsyпка cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm ława betonowa gr. 15 cm grunt rodzimy
	50 cm	
KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY	2	<ul style="list-style-type: none"> krawężnik bet. najazdowy 15x22cm, światło 5cm podsyпка cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm ława betonowa gr. 15 cm grunt rodzimy
	42 cm	
TEREN UTWARDZONY	3	<ul style="list-style-type: none"> 8 cm - kształtka betonowa typu Behaton koloru szarego 3 cm - podsyпка cementowo - piaskowa (1:4) 30 cm - kruszywo łamane frakcja 0/31,5 mm słab. mechanicznie 30 cm - kruszywo łamane frakcja 0/63 mm słab. mechanicznie
	71 cm	
CHODNIK	4	<ul style="list-style-type: none"> 8 cm - kształtka betonowa typu Behaton koloru szarego 3 cm - podsyпка cem. - piaskowa (1:4) 20 cm - kruszywo łamane fr. 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
	31 cm	
OBRZEŻE BETONOWE	5	<ul style="list-style-type: none"> obrzeże bet. 8x30 cm, podsyпка cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm ława betonowa gr. 15 cm grunt rodzimy
	50 cm	

SZCZEGÓŁ 1:20
KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY



SZCZEGÓŁ 1:20
KRAWĘŻNIK ZWYKŁY



BOB		BIURO ORGANIZACJI BUDOWNICTWA	
41 - 710 Ruda Śląska, ul. Obr. Westerplatte 9A/5			
Investor:	Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach 40-381 Katowice ul. J. Kantorówny 2A		
Temat:	Budowa chodników wraz z latarniami typu parkowego w rejonie ulic : Rolna, Ligocka, Orkana w Katowicach.		
Adres/ Nr dz.:	ul. Rolna, Ligocka, Orkana , 40-555 Katowice, dz. Nr 265/10, 265/34, 158/2, 53, 59/1, 43/1, 52/3, 42/1, 42/2, 54, 56, 55 karta mapy : 27, obręb 0003 dz. Nr 48/2, 49/4 karta mapy : 43, obręb 0003 dz. Nr 121/17, 121/16, 121/29, 121/28 karta mapy : 42, obręb 0003		
Tytuł rysunku:	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		Opr. branżowe - część: drogowa
Rodzaj opracowania:	Projekt budowlany		Skala: 1:50
Autor opracowania:	inż. Piotr Smuda upr. 73/99 mgr inż. arch. Wojciech Roczniok		
Nr rysunku:	10		PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Data:	03 - 2022		